

**Constructia sistemului de
aprovizionare cu apa potabila
pentru s.Volovita si s.Al.cel Bun,
r-nul Soroca. N10/20-B1-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-1

**Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii.
(Platforma B1)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,031
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,070
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,310
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,340
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,031
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,011
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,012
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C3.5	m3	2,900
	7123010010200	Betonist	h-om	11,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,885
	2663102100035	Beton cl.C3.5	m3	3,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,293
	2922140007000	Macara	h-ut	0,725
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,160
5	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20	m3	0,800
	7123010010200	Betonist	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320

1	2	3	4	5
	2663102100036	Beton cl.C20	m3	0,832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,207
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,449
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,007
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,414
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,414
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,041
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,069
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,110
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,138
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,166
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	5,320
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,021
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,453
	2010237318750	Distantieri	buc	0,798
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,053
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	105,560
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,422
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	108,199
	2010237318750	Distantieri	buc	15,834
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,056
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	97,100
	7136080025001	Montator	h-om	20,391
	2811236309900	Confectii metalice	kg	101,994
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,961
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,981
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,768
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,971

1	2	3	4	5
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,208
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,340
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,622
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,811
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,114
	2320166200676	White spirit	kg	0,406
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,203
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2	0,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,565
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,423
	4100126202818	Apa	m3	0,042
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,178
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	8,280
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,159
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,977
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,025
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,132
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,116
Total Lucrari de constructii				
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=14.8m)		
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,014
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,067
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,260
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,145

1	2	3	4	5
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,014
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,006
Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=14.8m)				
Прямые затраты				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

