

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1 privind achiziția prin Licitatie Publică

“04” mai 2022

Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de LP nr. 21053498 din data 18.03.2022 ,
între Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Chișinău

(localitatea)

str. Testemițanu, 28, telefon: 022-72-59-52, fax: 022-22-66-53, e-mail: cancelarie@cemf.md,
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 340393 din 18.08.2016, reprezentat prin

director Mariana Negrean

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „VERILARPROIECT”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău

(localitatea)

str. Academiei 17/A, telefon: 022-72-85-42, fax: 022-72-09-48,
e-mail: verilar@list.ru, autorizat pentru activitatea în construcții: pentru genurile de activitate
construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-idilitare, reconstrucții,
consolidări, restaurări, reprezentat prin director Alexandru Toi

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Resistematizarea și reparatia bibliotecii a CEMF
„Raisa Pacalo”

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45450000-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale,

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 10 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în

- daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2022**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“04” mai 2022**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


“BENEFICIAR”:
CEMF „Raisa Pacalo”

Adresa: mun.Chișinău, str.Testemițanu 28
Tel./Fax: 022-72-59-52 / 022-22-66-53
Denumirea MF TR
Băncii:
Adresa str.Cosmonauților, 7
Băncii:
Cod TREZMD2X
Bancar:
IBAN: MD64TRPCCC518430B00613AA
Cod fiscal: 1007600000510

“ANTREPRENOR”:
SRL „VERILARPROIECT”


Adresa: mun.Chișinău, str.Academiei 17/A
Tel./Fax: 022-72-85-42
Denumirea BC „ENERGBANK” SA
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod ENEGMD22
Bancar:
IBAN: MD16EN000000022246636845
Cod fiscal: 1002600002678

“BENEFICIAR”:
L.Ș.



16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:
L.Ș.



APROB:
Directoarea Centrului de excelență
în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”
Mariana Negrean
„20” octombrie 2022

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr.1

din 20 octombrie 2022

Obiectul **„Resistematizarea și reparația bibliotecii a CEMF „Raisa Pacalo”**
din str. Testemițanu, 28 mun. Chișinău” este executat în cadrul:

- contractului de antrepriză nr.1 din 04 mai 2022, încheiat între **Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” și „VERILARPROIECT” SRL,**
- pentru lucrările de resistematizare și reparația bibliotecii.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17-20 octombrie 2022 fiind în următoarea componență:

Președintele comisiei

Mariana Negrean – directoare Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”

Membrii comisiei

Aculina Marandiuc – șefă serviciul în domeniul administrativ (achiziții publice)

Tatiana Nicu – contabil-șef

Rodica Emilian – președintele Comitetului Sindical al Colaboratorilor

Elena Bodareva – profesoară la disciplina Bazele științei nursing

Anjelina Timuș – bibliotecară principală

2. Au mai participat:

Alexandru Țoi director „VERILARPROIECT” SRL

Comisia de recepție finală :

3. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat următoarele:

- 3.1 Lucrările de resistematizare și reparație a bibliotecii au fost executate și recepționate fără defecțiuni majore;
- 3.2 Lucrările de resistematizare și reparație a bibliotecii au fost complet finisate în luna iulie anul 2022;



CENTRUL DE EXCELENȚĂ
ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„RAISA PACALO”



ОБРАЗЦОВЫЙ ЦЕНТР В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ
«РАИСА ПАКАЛО»

2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 28
tel. 72-58-66, fax. 22-66-53
www.cemf.md
e-mail: cancelarie@cemf.md

2025, мун. Кишинэу, ул. Тестемитану, 28
тел. 72-58-66, факс. 22-66-53
www.cemf.md
e-mail: cancelarie@cemf.md

24.10.2024 nr. 01-09/236

RECOMANDARE

Prin prezenta CEMF „Raisa Pacalo” menționează, că SA. „VERILARPROIECT” a executat în baza desfășurării licitației și a contractului de antrepriză lucrările: „Resistematizarea și reparația bibliotecii a CEMF „Raisa Pacalo”.

În decursul desfășurării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care ar fi dus la refaceri parțiale sau totale de lucrări. Lucrările executate au fost recepționate de către comisia de recepție. Întreprinderea dată dispune de experiență similară bogată, bază de producere eficientă, Manualul calității. Datorită acestor factori și personalului ingineresc de o înaltă calificare și experiență, SA. „VERILARPROIECT” a efectuat toate categoriile de lucrări la obiectul menționat mai sus, în strictă coordonanță cu documentația, calitativ și în termenii stabiliți.

Recomandăm SA. „VERILARPROIECT” spre participare la licitație.



Mariana NEGREAN



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 364 470,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. Etajul 1 (bir.1-4), coridor				
		1.1. Demolarea/demontarea				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	21,500	20,82	447,70
					20,82	447,70
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	40,300	20,82	839,20
					20,82	839,20
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - vitrine	m2	9,800	20,82	204,08
					20,82	204,08
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	860,400	13,72	11 800,47
					13,39	11 517,83
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	230,300	24,44	5 629,56
					22,81	5 252,40
6	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	230,300	12,93	2 977,50
					12,40	2 854,57
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	230,300	16,50	3 800,75
					14,87	3 425,48
8	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,800	248,59	447,47
					244,92	440,86
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,800	199,51	359,12
					195,84	352,51
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	1,500	11,97	17,96
					10,91	16,36
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor termoizolant	m2	231,800	40,45	9 376,75
					38,67	8 964,26
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m		67,000	61,98	4 152,33
					61,98	4 152,33

Location: Moldova

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 426,14
		1.4. Finisarea glafuri				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la glafuri	m2	33,800	21,81 6,94	737,09 234,61
23	RpCJ07B	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil)	m	159,000	27,90 25,78	4 435,74 4 099,28
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,800	138,67 73,68	4 686,98 2 490,25
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800	26,96 9,92	911,30 335,16
26	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	159,000	26,50 12,89	4 213,39 2 049,64
27	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	33,800	71,59 54,54	2 419,82 1 843,38
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	33,800	4,19 1,49	141,51 50,27
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la glafuri	m2	33,800	50,13 34,21	1 694,40 1 156,30
		Total Finisarea glafuri Inclusiv salariu				19 240,23 12 258,89
		1.5. Finisarea tavane				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la tavane	m2	283,300	21,81 6,94	6 178,08 1 966,44
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	283,300	103,43 75,86	29 301,06 21 490,40
32	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	283,300	103,71 76,85	29 380,86 21 771,32
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	283,300	4,19 1,49	1 186,14 421,38
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	283,300	26,96	7 638,21

1	2	3	4	5	6	7
					1,49	858,38
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	577,100	50,13 34,21	28 930,22 19 742,71
48	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,800	96,40 41,15	366,32 156,37
49	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-pervaz din granit	m2	0,870	9 660,31 337,15	8 404,47 293,32
50	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor- corob	m2	3,000	340,01 184,93	1 020,04 554,80
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500	88,02 60,49	308,07 211,71
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,500	4,19 1,49	14,66 5,21
53	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,500	71,59 54,54	250,58 190,89
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,500	4,19 1,49	14,66 5,21
55	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	3,500	50,13 34,21	175,47 119,74
		Total Finisarea peretilor Inclusiv salariu				365 006,95 236 960,01
		1.7. Pardosea				
56	CG22A	Pardoseli din cimentoplast gr. 10cm	m2	230,300	150,30 44,62	34 614,68 10 276,45
57	RpCK01B k-2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	231,800	153,57 83,29	35 596,76 19 307,64
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele	m2	230,300	21,81 6,94	5 022,29 1 598,56
59	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	230,300	275,55	63 458,07

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 364 470,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,150	49,58	7,44
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	5,220	49,58	258,81
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 442,592	49,58	71 523,71
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	807,930	49,58	40 057,17
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 029,536	49,58	150 204,39
6.	7123010010200	Betonist	h-om	184,240	49,58	9 134,62
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,200	49,58	456,14
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,500	49,58	223,11
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,750	49,58	1 227,11
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,736	49,58	829,77
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	69,600	49,58	3 450,77
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	900,991	49,58	44 671,13
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	205,717	49,58	10 199,44
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	674,921	49,58	33 462,59
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	191,772	49,58	9 508,06
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,420	49,58	219,14
17.	7422010060100	Timplar	h-om	66,726	49,58	3 308,28
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,370	49,58	3 687,26
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 017,779	49,58	50 461,48
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	114,530	49,58	5 678,40
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	174,945	49,58	8 673,76
		Total manopera				447 242,58

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,281	3,20	0,90
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,159	282,00	44,84
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,065	282,00	18,33
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	44,999	5,00	225,00
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	7 666,00	46,00
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 702,200	0,10	570,22
7.	2010237318750	Distantieri	buc	69,000	0,05	3,45
8.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - 5 camere	m2	40,300	1 555,00	62 666,50
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - 5 camere albe	m2	14,200	1 852,63	26 307,35
10.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	261,950	1,50	392,92
11.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,380	24,50	9,31
12.	2320166200729	Parchetin	l	6,909	19,00	131,27

64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,300	26,50	60,95
65.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	166,950	6,93	1 156,96
66.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare termomost	m2	5,200	3 566,00	18 543,20
67.	2822115708000	Element de sustinere	buc	8,400	3,55	29,82
68.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,850	72,00	205,20
69.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,260	67,00	84,42
70.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,492	24,50	12,05
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	232,300	24,50	5 691,35
72.	2873145887002	Cuie	kg	0,020	26,50	0,53
73.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 031,600	1,00	1 031,60
74.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,000	0,10	15,00
75.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	87,000	0,10	8,70
76.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	186,354	57,00	10 622,18
77.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,343	26,50	9,09
78.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	449,230	5,00	2 246,15
79.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,300	65,00	19,50
80.	31771	Carton gudronat	m2	0,300	22,00	6,60
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,400	3,57	69,25
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	67,516	3,57	241,01
83.	4100126202818	Apa	m3	45,535	20,59	937,56
84.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	156,570	5,00	782,87
85.	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,818	0,00	0,00
86.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,375	0,00	0,00
87.	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,071	0,00	0,00
88.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 583,720	0,00	0,00
89.	u2652102100713	Var pasta	m3	0,027	0,00	0,00
90.	u2652102100737	Var hidratat	kg	4 155,120	0,00	0,00
Total materiale de constructii						481 222,87

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,049	280,00	13,72
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,107	280,00	29,96
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,475	15,00	487,12
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,860	15,00	492,90
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,302	280,00	84,56
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,988	12,00	83,86
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	211,757	25,00	5 293,93
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	78,334	12,00	940,02
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,700	22,00	191,40
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,145	22,00	113,19
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,022	12,00	0,26
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	52,200	15,00	783,00
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,288	12,00	3,46
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,000	12,00	12,00
15.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,538	10,00	45,38
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,618	350,00	2 666,30
17.	u2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,461	0,00	0,00
18.	u2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,382	0,00	0,00
19.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	63,362	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						11 241,06

Total	lei	939 706,51
Asigurarea sociala	24,00 %	107 338,22

„Resistematizarea si reparatia bibliotecii a CEMF
„Raisa Pacalo”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. Etajul 1 (bir.1-4), coridor				
		1.1. Demolarea/demontarea				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,82
						20,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,58	10,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,58	10,41
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			20,82
						20,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,58	10,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,58	10,41
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - vitrine	m2			20,82
						20,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,58	10,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,58	10,41
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,72
						13,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,58	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,58	7,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,57	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,44
						22,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	49,58	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	49,58	11,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
6	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			12,93
						12,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	49,58	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	49,58	6,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,59	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,50
						14,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,58	7,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,58	7,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
8	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			248,59
						244,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	49,58	27,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	49,58	217,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,59	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,50	56,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 666,00	191,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	3,57	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	280,00	1 148,00
		1.3. Timplarie				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - aluminiu termomost	m2			3 724,04 47,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	49,58	42,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,58	4,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare termomost	m2	1,0000	3 566,00	3 566,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 5 camere, albe	m2			2 003,73 40,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	49,58	36,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,58	3,97
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - 5 camere albe	m2	1,0000	1 852,63	1 852,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
20	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat - 5 camere	m2			1 686,45 81,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	49,58	81,16
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - 5 camere	m2	1,0000	1 555,00	1 555,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,25	5,94
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,25	6,17
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,25	1,44
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	121,00	23,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	12,00	2,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	10,00	1,13
21	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - 5 camere	m2			1 552,08 34,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	49,58	32,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,58	2,48
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate -5 camere	m2	1,0000	1 463,00	1 463,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	85,00	10,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,00	42,35
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,40
		1.4. Finisarea glafuri				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ntr-un strat, la glafuri	m2			21,81 6,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	49,58	6,94
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,4150	35,22	14,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
						6,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	49,58	6,94
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,4150	35,22	14,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,43
						75,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,58	75,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,57	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
32	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			103,71
						76,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,58	76,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,55	25,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,57	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,19
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,58	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,96
						9,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,58	9,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,57	0,00
35	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			71,59
						54,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,58	44,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,58	9,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	16,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,19
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,58	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			50,13
						34,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	49,58	34,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,57	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.6. Finisarea peretilor				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti	m2			21,81
						6,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	49,58	6,94
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,4150	35,22	14,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			27,55

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			50,13 34,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	49,58	34,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,57	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
48	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			96,40 41,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	49,58	34,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	49,58	6,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	19,00	1,90
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	63,00	12,60
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	125,00	18,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	125,00	18,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	24,50	2,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
49	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv- pervaz din granit	m2			9 660,31 337,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,58	39,67
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	49,58	297,48
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 050,00	37,41
	266111280080001	Placi - pervaz din granit	m2	1,0200	8 960,00	9 227,77
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	26,50	10,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	282,00	11,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	3,57	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,00	24,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 800,00	6,44
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,61
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	3,20	1,23
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	3,20	1,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,26
50	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor- corob	m2			340,01 184,93
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	49,58	171,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	49,58	11,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	49,58	2,48
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	110,00	40,70
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	72,00	68,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	67,00	28,14
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,55	9,94
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,02 60,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,58	60,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,57	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,19

1	2	3	4	5	6	7
						6,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	49,58	6,94
	2430226101010	Grund cu cuarț	kg	0,4150	35,22	14,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 600x600	m2			374,56 123,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	49,58	111,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,58	12,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,07	7,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			104,54 24,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,58	19,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,58	4,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	25,63	9,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,00	3,04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.8. Scarile				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pardosele	m2			21,81 6,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	49,58	6,94
	2430226101010	Grund cu cuarț	kg	0,4150	35,22	14,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 41,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	49,58	27,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,58	13,88
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,57	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
65	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			275,55 23,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	49,58	23,20
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	8,04	247,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,22	3,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,59	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
66	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			661,66 191,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	49,58	191,13
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	256,00	261,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	32,60	189,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,59	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	22,00	7,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
67	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			104,54

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Lucrari tehnico sanitare

Valoarea de deviz 417 700,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Aprovizionarea cu caldura si sistemul de incalzire				
1	RCsB21A k=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000	118,78 23,80	2 850,68 571,16
2	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	12,000	101,62 23,30	1 219,42 279,63
3	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	24,000	30,70 28,76	736,80 690,16
4	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	12,000	101,40 24,79	1 216,77 297,48
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	116,000	157,80 40,66	18 304,57 4 716,05
6	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2.0 mm	m	90,000	86,31 19,83	7 767,91 1 784,88
7	IE03A	Effectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termocirculatoare, supape de pilot, etc.)	m	75,000	7,06 4,46	529,67 334,67

Location: Moldova

1	2	3	4	5	6	7
21	ID04A	Robinet de blansare cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	17,000	149,06 7,44	2 534,05 126,43
22	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - completarea radiatoarelor existente cu sectii suplimentare	m2	100,000	23,45 19,83	2 345,41 1 983,20
23		Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara VIADRUS 500/130 sau analogic	buc	250,000	386,00 0,00	96 500,00 0,00
24		Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara VIADRUS 500/95 sau analogic	buc	200,000	395,00 0,00	79 000,00 0,00
25		Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara VIADRUS 350/160 sau analogic	buc	50,000	383,00 0,00	19 150,00 0,00
26	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, L=300mm montat pe zid de caramida.	buc	68,000	29,39 7,44	1 998,32 505,72
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	31,000	41,36 4,96	1 282,10 153,70
28	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / фитинга	buc	192,000	51,42 10,91	9 872,56 2 094,26
29	IE01C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp	m2	50,100	34,82 21,82	1 744,24 1 092,94
30	IE02C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp	m2	50,100	18,34 18,34	919,06 919,06
31	IE08C	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 201-500 mp	m2	50,100	25,89 12,89	1 297,13 645,83
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	60,000	30,40 11,40	1 824,20 684,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Hidrant				
42	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	50,000	63,46 22,31	3 173,05 1 115,55
43	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50*3.2mm	m	8,000	270,49 57,02	2 163,88 456,14
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a coturilor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	113,18 44,13	679,06 264,76
45	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000	7,44 7,44	59,50 59,50
46	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,800	4,96 4,96	3,97 3,97
47	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000	2,98 2,98	23,80 23,80
48	pret furnizor	Hidrant de incendiu Dn=2"	buc	2,000	455,50 0,00	911,00 0,00
49	pret furnizor	Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m	buc	2,000	594,00 0,00	1 188,00 0,00
50	pret furnizor	Stut de conexiune a furtunului ΓP-50	buc	2,000	128,00 0,00	256,00 0,00
51	pret furnizor	Stut de conexiune ΓM-50	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
52	pret furnizor	Stut de capat incendiar PC-50	buc	2,000	375,00 0,00	750,00 0,00
53	pret furnizor	Dulap antiincendiar de tip IIIIK 312-12 BOK, 700*1300*350MM	buc	1,000	690,00 0,00	690,00 0,00
54	pret furnizor	Extinctor OPI-5	buc	2,000	655,00 0,00	1 310,00 0,00
		Total Hidrant Inclusiv salariu				11 508,26 1 923,72
		<i>Total</i>	lei			308 156,38
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			8 808,28
		<i>Total</i>	100,00 +			316 964,66

Deviz local de resurse № 2-1-2

Lucrari tehnico-sanitare

Valoarea de deviz 417 700,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,320	49,58	511,67
2.	7123010010200	Betonist	h-om	11,520	49,58	571,16
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	9,438	49,58	467,94
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,660	49,58	726,86
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	326,717	49,58	16 198,64
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	82,240	49,58	4 077,46
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	85,538	49,58	4 240,96
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	152,760	49,58	7 573,84
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,720	49,58	1 473,51
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,328	49,58	859,12
		Total manopera				36 701,16

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	240,00	5,76
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,029	240,00	6,96
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,080	6,00	24,48
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,574	6,00	15,44
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	13,090	87,00	1 138,82
6.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,030	37,10	1,11
7.	23	Radiatoare din fonta VIADRUS 500/130 sau analogic	buc	250,000	386,00	96 500,00
8.	24	Radiatoare din fontVIADRUS 350/160 sau analogic	buc	50,000	383,00	19 150,00
9.	241	Radiatoare din fonta VIADRUS 500/95 sau analogic	buc	200,000	395,00	79 000,00
10.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	26,868	20,00	537,36
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	55,238	23,33	1 288,71
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,600	42,00	25,20
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	20,200	36,00	727,20
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	15,360	35,00	537,60
15.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	3,044	36,20	110,19
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,044	33,00	100,45
17.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,610	43,00	26,23
18.	252121670100005	Teava din otel 57*3.0	m	117,740	108,50	12 774,79
19.	252121670100006	Teava din otel 25*2.0	m	91,350	63,00	5 755,05
20.	252121670100008	Teava din otel 2 1/2" -4"	m	3,600	241,20	868,32
21.	252121670100008	Teava din otel 2 1/2" -4"	m	3,600	241,20	868,32
22.	2523156713800028	Fitinguri din fonta/футорка	buc	192,000	38,00	7 296,00
23.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 3/4"	buc	60,000	0,50	30,00
24.	25249067263094	Diblu din PVC cu D= 2"	buc	48,000	0,50	24,00

5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,240	25,00	6,00
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	25,100	36,00	903,60
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	36,096	65,00	2 346,24
		Total utilaje de construcții				5 349,21

Total	lei	348 084,14
TVA	20,00 %	69 616,83

Total deviz: **417 700,9**
7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4	5	6	7
		sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2.0 mm				19,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	49,58	19,83
	252121670100006	Teava din otel 25*2.0	m	1,0150	63,00	63,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	23,33	1,49
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,60
7	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,06 4,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	49,58	4,46
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	65,00	2,60
8	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,70 5,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	49,58	5,45
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	65,00	3,25
9	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,97 3,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	49,58	3,97
10	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,96 4,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	49,58	4,96
11	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			12,18 5,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	49,58	5,95
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	36,20	0,33
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	33,00	0,30
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	36,00	5,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,00	0,18
12	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			51,34 39,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	49,58	39,17
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	36,20	3,62
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	33,00	3,30
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	36,00	5,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,00	0,18
13	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			42,77 9,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	49,58	9,92
	287527420400007	Bratara fixare 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 3/4"	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,15	2,15
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,35	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	36,00	3,60
14	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc			51,73

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	35,00	1,61
23		Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara VIADRUS 500/130 sau analogic	buc			386,00
						0,00
	23	Radiatoare din fonta VIADRUS 500/130 sau analogic	buc	1,0000	386,00	386,00
24		Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara VIADRUS 500/95 sau analogic	buc			395,00
						0,00
	241	Radiatoare din fonta VIADRUS 500/95 sau analogic	buc	1,0000	395,00	395,00
25		Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara VIADRUS 350/160 sau analogic	buc			383,00
						0,00
	24	Radiatoare din font VIADRUS 350/160 sau analogic	buc	1,0000	383,00	383,00
26	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, L=300mm montat pe zid de caramida.	buc			29,39
						7,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,58	7,44
	2822115708001	Element de sustinere pentru radiatoare L=300 mm	buc	1,0000	18,35	18,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	36,00	3,60
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			41,36
						4,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	49,58	4,96
	2913134500000027	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	31,00	31,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	54,00	5,40
28	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / ф70poka	buc			51,42
						10,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2200	49,58	10,91
	2523156713800028	Fitinguri din fonta/ф70poka	buc	1,0000	38,00	38,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	87,00	1,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,12
29	IE01C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp	m2			34,82
						21,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4400	49,58	21,82
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2000	65,00	13,00
30	IE02C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp	m2			18,34
						18,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	49,58	18,34
31	IE08C	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 201-500 mp	m2			25,89
						12,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	49,58	12,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2000	65,00	13,00
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			30,40
						11,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	49,58	11,40
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	19,00	19,00
		1.2. Lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	36,00	5,40
43	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50*3.2mm	m			270,49
						57,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	49,58	57,02
	27221033060009	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50*3.2	m	1,0100	207,20	213,47
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a cotelor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			113,18
						44,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	49,58	44,13
	2875274400100-50	Cot din otel d-50	buc	1,0000	41,00	43,05
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	65,00	26,00
45	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,44
						7,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	49,58	7,44
46	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			4,96
						4,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	49,58	4,96
47	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,98
						2,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	49,58	2,98
48	pret furnizor	Hidrant de incendiu Dn=2"	buc			455,50
						0,00
	48	Hidrant de incendiu Dn=2"	buc	1,0000	455,50	455,50
49	pret furnizor	Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m	buc			594,00
						0,00
	49	Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m	buc	1,0000	594,00	594,00
50	pret furnizor	Stut de conexiune a furtunului GP-50	buc			128,00
						0,00
	50	Stut de conexiune a furtunului GP-50	buc	1,0000	128,00	128,00
51	pret furnizor	Stut de conexiune GM-50	buc			150,00
						0,00
	51	Stut de conexiune GM-50	buc	1,0000	150,00	150,00
52	pret furnizor	Stut de capat incendiar PC-50	buc			375,00
						0,00
	52	Stut de capat incendiar PC-50	buc	1,0000	375,00	375,00
53	pret furnizor	Dulap antiincendiar de tip IIIIK 312-12 BOK, 700*1300*350mm	buc			690,00
						0,00
	53	Dulap antiincendiar de tip IIIIK 312-12 BOK, 700*1300*350mm	buc	1,0000	690,00	690,00
54	pret furnizor	Extinctor OII-5	buc			655,00
						0,00
	54	Extinctor OII-5	buc	1,0000	655,00	655,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Lucrarile de montare electrica

Valoarea de deviz 238 573,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montarea electrica				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	559,72 115,03	559,72 115,03
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	149,01 77,34	1 192,10 618,76
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	41,000	10,91 10,91	447,21 447,21
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	54,000	2,97 2,97	160,64 160,64
5	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	43,000	100,95 24,29	4 340,70 1 044,65
6	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	10,000	98,43 70,40	984,29 704,04
7		Doze pentru intrerupator	buc	53,000	12,00 0,00	636,00 0,00
8	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - светильники для потолка типа Armstrong	buc	41,000	415,27 54,54	17 026,15 2 236,06
9	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp - Cablu VVGng-LS 3*1.5	m	2 560,000	29,48 12,39	75 473,45 31 731,20
10	08-02-410-	Reșea MMS, în VVGng-LS 3*1.5	m	25,600	1 772,60	45 378,47

Digitally signed by Stavinskaia Valentina
Date: 2022.04.13 16:22:30 GMT+03:00
Reason: MMS, în VVGng-LS 3*1.5
Location: Moldova



Deviz local de resurse № 2-1-3

Lucrarile electrotehnice

Valoarea de deviz 238 573,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	442,320	49,58	21 930,23
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	732,630	49,58	36 323,80
		Total manopera				58 254,03

Materiale:

1.	07	Doza pentru intrerupator	buc	53,000	12,00	636,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,054	26 500,00	1 431,00
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,710	56,00	39,76
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	19,00	0,15
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,562	85,00	47,77
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	322,080	6,00	1 932,48
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	100,00	11,20
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	322,080	10,00	3 220,80
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	65,00	3,12
10.	1019852	Vopsea	kg	0,318	43,00	13,67
11.	11	Щит распределительный на 12 мод	buc	1,000	420,00	420,00
12.	1111000100020	Intrerupator dublu	buc	10,000	24,60	246,00
13.	1111000100033	Cablu VVGng-LS 3*1.5	m	2 782,080	13,58	37 780,65
14.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	5,120	65,00	332,80
15.	12	Выключатель ВА47-29/3P/C20A	buc	8,000	92,00	736,00
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,265	5,00	1,32
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,023	24 500,00	563,50
18.	2051142950700	Dibluri	buc	82,000	1,00	82,00
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	20,000	0,70	14,00
20.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	16,800	2,25	37,80
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,430	3,55	19,27
22.	2746167335101	Priza dubla	buc	43,000	64,00	2 752,00
23.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	43,000	12,00	516,00
24.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	529,920	5,00	2 649,60
25.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	82,000	1,00	82,00
26.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	20,000	1,00	20,00
27.	2875274400502	Corp de iluminat pentru tavane de tip Armstrong	buc	41,000	356,00	14 596,00
28.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	662,400	5,00	3 312,00
29.	333	Teava PVC d-20	m	2 560,000	5,63	14 412,80
30.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,538	1 025,00	551,45

„Resistematizarea si reparatia bibliotecii a CEMF Investitor
„Raisa Pacalo”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montarea electrica				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			559,72 115,03
	1	Muncitor	h-om	2,3200	49,58	115,03
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	56,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	43,00	1,29
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 500,00	367,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	165,00	16,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,01 77,34
	1	Muncitor	h-om	1,5600	49,58	77,34
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	19,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	43,00	1,55
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	19,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	19,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOTI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	87,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	165,00	0,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,91 10,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	49,58	10,91
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc			2,97 2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	49,58	2,97
5	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc			100,95 24,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	49,58	24,29
	2746167335101	Priza dubla	buc	1,0000	64,00	64,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,55	0,18

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Semnalizarea antiincendiara

Valoarea de deviz 81 246,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze	buc	1,000	1 196,54 1 189,92	1 196,54 1 189,92
2	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, D9000 SR	buc	50,000	103,31 99,16	5 165,40 4 958,00
3	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, contact magnetic la deschiderea ferestrelor,usilor ИПП	buc	1,000	49,80 49,58	49,80 49,58
4	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	7,000	177,40 102,13	1 241,79 714,94
5	08-02-409-1	Teava din viniplast pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametrul pina la 25mm	100 m	4,200	1 702,31 1 180,00	7 149,70 4 956,02
6		Teava gofrata, d=16 mm	m	420,000	3,10 0,00	1 302,00 0,00
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: caramida (1x2x0.8)	100 m	5,600	2 132,04 1 839,42	11 939,40 10 300,74
8		Cablu ecranat cu conductori de cupru сеч. 1x2x0,8 мм2	m	560,000	9,40 0,00	5 264,00 0,00
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (12B, 16Br)	buc	1,000	549,38 545,38	549,38 545,38
		<i>Total</i>	lei			33 858,01
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 451,50
		<i>Total</i>	100,00 +			39 309,51
		<i>Transportarea</i>	200 %			288,68
		Digitally signed by Stavinskaia Valentina Date: 2022.04.14 08:03:07 GMT+03:00 Reason: MoldSign-Signature Location: Moldova				39 598,19

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Semnalizarea antiincendiara

Valoarea de deviz 81 246,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	458,140	49,58	22 714,58
		Total manopera				22 714,58

Materiale:

1.	011	Avertizor de fum D9000 SR	buc	50,000	220,00	11 000,00
2.	012	Buton de aprindere foc ИПП	buc	1,000	156,00	156,00
3.	06	Teava gofrata, d=16 mm	m	420,000	3,10	1 302,00
4.	10	Receptor-dispozitiv de control DM Tech FP9000-4	buc	1,000	3 120,00	3 120,00
5.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004	2 400,00	9,60
6.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	12,60	0,13
7.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,001	1 850,00	1,85
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	18 250,00	164,25
9.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,008	42 200,00	337,60
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,032	28,00	112,90
11.	1011963	Colofoni de pin	kg	0,028	45,00	1,26
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	222,340	3,50	778,19
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	56,280	5,00	281,40
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	56,280	3,50	196,98
15.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	17,472	28,00	489,22
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,840	4,60	3,86
17.	13	sirena 12 B	buc	1,000	305,00	305,00
18.	14	Acumulator	buc	2,000	320,00	640,00
19.	4110006	Apa distilata	kg	19,600	25,00	490,00
20.	5009030	Flanse	10 buc	4,200	2,70	11,34
21.	5009031	Scoabe	10 buc	28,140	3,10	87,23
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	75,600	0,15	11,34
23.	5009070	Racordari	10 buc	7,560	4,20	31,75
24.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,001	4,00	0,00
25.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	45 500,00	0,00
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,278	45,50	12,65
27.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,007	5 000,00	35,00
28.	8	Cablu ecranat cu conductori de cupru сеч. 1x2x0,8 мм2	m	560,000	9,40	5 264,00
		Total materiale de construcții				24 843,55

Utilaje de construcții:

Obiect Resistematizarea si reparatia bibliotecii Investitor
a CEMF „Raisa Pacalo"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze	buc			1 196,54 1 189,92
	1	Muncitor	h-om	24,0000	49,58	1 189,92
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	45,00	0,27
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0560	45,50	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
2	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, D9000 SR	buc			103,31 99,16
	1	Muncitor	h-om	2,0000	49,58	99,16
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	2 400,00	0,05
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	45,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	3,50	1,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0040	45,50	0,18
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
3	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, contact magnetic la deschiderea ferestrelor,usilor ИПП	buc			49,80 49,58
	1	Muncitor	h-om	1,0000	49,58	49,58
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	12,60	0,13
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	42 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	45,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	4,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	45,50	0,09
4	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-I, CK-I	buc			177,40 102,13
	1	Muncitor	h-om	2,0600	49,58	102,13
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "TД"	t	0,00011	1 850,00	0,26
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	25,00	70,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de tumatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	45 500,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	5 000,00	5,00
5	08-02-409-1	Teava din viniplast pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametrul pina la 25mm	100 m			1 702,31 1 180,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	49,58	1 180,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 250,00	39,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	28,00	26,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	4,60	0,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,70	2,70
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,10	20,77
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,20	7,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	165,00	18,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	9,50	150,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	14,60	39,42
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Retea telefonie si calculatoare

Valoarea de deviz 133 569,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montarea				
		1.1. Retea telefonie si calculatoare				
1	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 12U)	buc	1,000	364,02 247,90	364,02 247,90
2	10-01-003-03	Patch Panel 24 RJ45	10 buc	0,200	2 223,20 1 893,95	444,64 378,79
3	08-03-575-1	Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19"	buc	2,000	57,47 55,53	114,94 111,06
4	08-03-575-1	Montarea in dulap a PDU	buc	1,000	57,47 55,53	57,47 55,53
5	08-03-575-1	Montarea in dulap Organizer 19"	buc	2,000	57,47 55,53	114,94 111,06
6	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord, pigtil,	100 buc	0,500	153,70 153,70	76,85 76,85
7	08-02-409-1	Teava din viniplast pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametrul pina la 25mm	100 m	1,950	3 809,58 1 180,01	7 428,68 2 301,01
8		Teava PE, d=20 mm	m	105,000	3,97 0,00	416,85 0,00
9		Teava PE, d=25 mm	m	90,000	4,91 0,00	441,90 0,00
10	08-02-390-3	Canale din masa plastica 20x10 mm	100 m	3,000	2 306,46 1 007,96	6 919,38 3 023,88
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul Din ducti din PVC si sark multifenica Data: 2022-04-14 08:03:00 GMT+03:00 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	100 m	18,800	513,24 278,14	9 648,84 5 229,10

1	2	3	4	5	6	7
25		Organizer 1U	buc	2,000	196,00 0,00	392,00 0,00
26		Minicoloana	buc	6,000	3 256,00 0,00	19 536,00 0,00
		Total Retea telefonie si calculatoare Inclusiv salariu				47 863,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 863,00
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				111 308,02 14 703,34

		Total	lei	111 308,02
		TVA	20,00 %	22 261,60
				133 569,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		14 703,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

32.	25	Organizer IU	m	2,000	196,00	392,00
33.	26	Minicoloana	buc	6,000	3 256,00	19 536,00
34.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,600	2,00	1,20
35.	5	Masa utilajului	t	0,090	17 700,00	1 593,00
36.	5009030	Flanse	10 buc	1,950	156,00	304,20
37.	5009031	Scoabe	10 buc	13,065	32,00	418,08
38.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,828	35,00	203,98
39.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,040	80,00	1 203,20
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	264,460	2,00	528,92
41.	5009070	Racordari	10 buc	3,510	660,00	2 316,60
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,940	1 700,00	1 598,00
43.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,050	4,91	0,25
44.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,376	80,00	30,08
45.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0,100	160,00	16,00
46.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,100	160,00	16,00
47.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,063	180,00	551,34
Total materiale de constructii						80 093,66

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,412	150,00	61,80
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,306	175,00	53,55
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	2,014	75,00	151,05
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,810	25,00	770,25
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,265	45,00	236,92
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	22,890	25,00	572,25
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	32,328	25,00	808,20
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,462	350,00	161,70
Total utilaje de constructii						2 815,72

Total	lei	111 308,02
TVA	20,00 %	22 261,60

Total deviz: **133 569,62**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametrul pina la 25mm				1 180,01
	1	Muncitor	h-om	23,8000	49,58	1 180,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 700,00	36,31
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	55,00	52,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	96,00	19,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	156,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	660,00	1 188,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,46
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	38,41
8		Teava PE, d=20 mm	m			3,97
						0,00
	08	Teava PE, d=20 mm	m	1,0000	3,97	3,97
9		Teava PE, d=25 mm	m			4,91
						0,00
	09	Teava PE, d=25 mm	buc	1,0000	4,91	4,91
10	08-02-390-3	Canale din masa plastica 20x10 mm	100 m			2 306,46
						1 007,96
	1	Muncitor	h-om	20,3300	49,58	1 007,96
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	55,00	77,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,55	220,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	6,20	620,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	25,00	190,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	25,00	190,75
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			513,24
						278,14
	1	Muncitor	h-om	5,6100	49,58	278,14
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	33 000,00	14,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	70,00	1,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,85
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	80,00	64,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 700,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	180,00	28,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
12		Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e	m			7,05
						0,00
	12	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e	m	1,0000	7,05	7,05
13	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc			52,29
						49,58
	1	Muncitor	h-om	1,0000	49,58	49,58
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	87,00	0,17
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	84,00	0,17
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,00	0,02
	5	Masa utilajului	t	0,0001	17 700,00	1,84
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	160,00	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0010	180,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0024	Filtru retea 5 prize pentru montare in dulap	buc	1,0000	505,00	505,00
25		Organizer 1U	buc			196,00
						0,00
	25	Organizer 1U	m	1,0000	196,00	196,00
26		Minicoloana	buc			3 256,00
						0,00
	26	Minicoloana	buc	1,0000	3 256,00	3 256,00