

# Amenajarea teritoriului si constructia unui teren de tenis in parcul de odihna a satului Iurceni, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 405 521,64 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Teren de tenis</b>  |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. /Indepartarea solului fertil grosime 25 cm/    | 100 m3 | 0,740                                 | 2 146,50<br>0,00                      | 1 588,41<br>0,00       |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km /Depozitarea solului fertil/  | t      | 111,200                               | 13,92<br>0,00                         | 1 547,88<br>0,00       |
| 3      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 2,970                                 | 170,09<br>0,00                        | 505,17<br>0,00         |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei    |                                       |                                       | 3 641,46               |
|        |                             | <b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>   |        |                                       |                                       | <b>3 641,46</b>        |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de constructie</b>  |        |                                       |                                       |                        |
| 4      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /gr.15 cm/   | m3     | 44,500                                | 872,85<br>38,90                       | 38 841,78<br>1 731,23  |
| 5      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR 1 d=4 100x100/   | kg     | 652,500                               | 28,09<br>1,95                         | 18 325,58<br>1 269,24  |
| 6      | DI119                       | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale gr.12 cm  | m3     | 35,600                                | 2 793,68<br>206,84                    | 99 454,85<br>7 363,49  |

| 1  | 2              | 3  | 4     | 5       | 6                  | 7                               |
|----|----------------|--|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 7  | TsH44A         | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm /culoare galbena/tenis/   | m     | 171,900 | 137,13<br>3,50     | 23 572,00<br>601,88             |
| 8  | TsH91A adoptat | Montare complet utilaj tenis   | buc   | 1,000   | 547,55<br>466,85   | 547,55<br>466,85                |
|    |                | <i>Total</i>   | lei   |         |                    | 180 741,76                      |
|    |                | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>   |       |         |                    | <b>180 741,76<br/>11 432,69</b> |
|    |                | <b>2. Amenajarea teritoriului</b>  |       |         |                    |                                 |
| 9  | TsH03A         | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu  | m3    | 19,800  | 63,54<br>63,54     | 1 258,16<br>1 258,16            |
| 10 | TsD01A         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3    | 19,800  | 11,67<br>11,67     | 231,09<br>231,09                |
| 11 | TsE01A         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor  | 100m2 | 1,980   | 382,56<br>382,56   | 757,46<br>757,46                |
| 12 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp   | 100m2 | 1,980   | 467,17<br>337,17   | 924,99<br>667,59                |
| 13 | TsH96A         | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG   | 100m2 | 1,980   | 512,38<br>69,38    | 1 014,51<br>137,37              |
| 14 | TsH91A         | Instalarea banci pe 2 picioare   | buc   | 3,000   | 8 047,55<br>466,85 | 24 142,64<br>1 400,54           |
| 15 | TsH91B         | Instalarea urne  | buc   | 2,000   | 5 068,86<br>382,56 | 10 137,72<br>765,12             |
|    |                | <i>Total</i>   | lei   |         |                    | 38 466,57                       |
|    |                | <b>Total 2. Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu</b>   |       |         |                    | <b>38 466,57<br/>5 217,33</b>   |
|    |                | <b>3. Imprejmuirea teritoriului</b>  |       |         |                    |                                 |
| 16 | TsH238E        | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea stilpilor metalici adincime 0,6x0,6 x h=1,0 m - sol mediu  | buc   | 25,000  | 69,38<br>69,38     | 1 734,47<br>1 734,47            |
| 17 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace   | m3    | 9,000   | 1 855,67<br>369,59 | 16 701,00<br>3 326,29           |

| 1  | 2     | 3   | 4    | 5       | 6                     | 7                               |
|----|-------|---|------|---------|-----------------------|---------------------------------|
|    |       | clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) /betonarea stlpilor metalici/   |      |         |                       |                                 |
| 18 | CL08A | Elemente metalice (stilpi 80x80x3) gata confectionate h=5,5 m   | t    | 0,955   | 28 232,04<br>2 593,60 | 26 961,60<br>2 476,89           |
| 19 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv /40x40x3/                                     | t    | 0,820   | 26 673,98<br>1 231,96 | 21 872,66<br>1 010,21           |
| 20 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor d=6 mm AI  | kg   | 42,600  | 28,41<br>2,79         | 1 210,39<br>118,77              |
| 21 | CC09D | Montarea plasa rabbit la pereti /numai manopera/  | m2   | 216,000 | 12,97<br>12,97        | 2 801,09<br>2 801,09            |
| 22 |       | Plasa rabbit zincata d=1,8 ochi 55x55 mm  | m2   | 216,000 | 37,50<br>0,00         | 8 100,00<br>0,00                |
| 23 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                      | m2   | 108,000 | 63,11<br>48,63        | 6 815,88<br>5 252,04            |
| 24 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t    | 1,770   | 1 392,92<br>641,92    | 2 465,47<br>1 136,19            |
|    |       | <i>Total</i>  | lei  |         |                       | 88 662,56                       |
|    |       | <b>Total 3. Imprejmuirea teritoriului Inklusiv salariu</b>  |      |         |                       | <b>88 662,56<br/>17 855,95</b>  |
|    |       | <i>Total</i>  | lei  |         |                       | 311 512,35                      |
|    |       | <i>Asigurari sociale si medicale</i>  | 24 % |         |                       | 8 281,43                        |
|    |       | <i>Transportarea materialelor</i>   | 1 %  |         |                       | 2 605,63                        |
|    |       | <i>Total</i>  |      |         |                       | 322 399,41                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 1 %  |         |                       | 3 223,99                        |
|    |       | <i>Total</i>  |      |         |                       | 325 623,40                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 1 %  |         |                       | 3 256,23                        |
|    |       | <b>Total Teren de tenis Inklusiv salariu</b>  |      |         |                       | <b>328 879,63<br/>34 505,97</b> |

| 1  | 2 | 3  | 4     | 5     | 6                | 7                |
|----|---|--|-------|-------|------------------|------------------|
|    |   | <b>4. Echipament</b>                                     |       |       |                  |                  |
| 25 |   | Set plasa tenis 12.75 x 1.07 3 mm TN30PP FDP             | set   | 1,000 | 3 345,00<br>0,00 | 3 345,00<br>0,00 |
| 26 |   | Set de stilpi plasa (2buc) Euroma Sport zincati 80x80 mm | set   | 1,000 | 5 692,00<br>0,00 | 5 692,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>   | lei   |       |                  | 9 037,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>         | 0,2 % |       |                  | 18,07            |
|    |   | <b>Total 4. Echipament Inklusiv salariu</b>              |       |       |                  | <b>9 055,07</b>  |

|  |  |  |      |  |                                       |
|--|--|--|------|--|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  | 337 934,70                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  | 67 586,94                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      |  | <b>405 521,64</b><br><b>34 505,97</b> |

## Amenajarea teritoriului si constructia unui teren de tenis in parcul de odihna a satului Iurceni, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 405 521,64 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                               |      |          |       |                  |
|-----|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 47,7000  | 64,84 | 3 092,87         |
| 2.  | 7123011000200 | Betonist                      | h-om | 29,1000  | 64,84 | 1 886,84         |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 61,3443  | 64,84 | 3 977,56         |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 81,0000  | 64,84 | 5 252,04         |
| 5.  | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 26,7000  | 64,84 | 1 731,23         |
| 6.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor         | h-om | 10,2960  | 64,84 | 667,59           |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 17,5230  | 64,84 | 1 136,19         |
| 8.  | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 0,7790   | 64,84 | 50,51            |
| 9.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,5580   | 64,84 | 101,02           |
| 10. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 45,8890  | 64,84 | 2 975,45         |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 72,3186  | 64,84 | 4 689,15         |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 12,4165  | 64,84 | 805,08           |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 2,7000   | 64,84 | 175,07           |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 122,8466 | 64,84 | 7 965,37         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>34 505,97</b> |

### Materiale:

|    |               |  |     |        |          |          |
|----|---------------|--|-----|--------|----------|----------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)       | kg  | 1,9800 | 130,00   | 257,40   |
| 2. | 1000001       | Set plasa tenis 12.75 x 1.07 3 mm TN30PP FDP | set | 1,0000 | 3 345,00 | 3 345,00 |

|     |               |   |     |            |          |                   |
|-----|---------------|---|-----|------------|----------|-------------------|
| 3.  | 1000002       | Set de stilpi plasa (2buc) Euroma Sport zincati 80x80 mm                          | set | 1,0000     | 5 692,00 | 5 692,00          |
| 4.  | 1000003       | Plasa rabita zincata d=1,8 ochi 55x55 mm  | m2  | 216,0000   | 37,50    | 8 100,00          |
| 5.  | 1212121212121 | apa   | m3  | 3,8700     | 10,00    | 38,70             |
| 6.  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                              | m3  | 9,0335     | 541,67   | 4 893,18          |
| 7.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                              | m3  | 54,2455    | 541,67   | 29 383,16         |
| 8.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3  | 6,2575     | 541,67   | 3 389,50          |
| 9.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                 | m3  | 6,8056     | 402,50   | 2 739,25          |
| 10. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat  | kg  | 10,5315    | 25,00    | 263,29            |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg  | 5,2215     | 5,00     | 26,11             |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3  | 1,3280     | 4 500,00 | 5 976,00          |
| 13. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase   | m3  | 0,0324     | 4 500,00 | 145,80            |
| 14. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                              | m3  | 0,0324     | 4 500,00 | 145,80            |
| 15. | 2010237318750 | Distantieri   | buc | 195,7500   | 1,00     | 195,75            |
| 16. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm   | m3  | 0,0130     | 53,87    | 0,70              |
| 17. | 2030112931102 | Urne  | buc | 2,0000     | 4 500,00 | 9 000,00          |
| 18. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75  | l   | 1,9470     | 25,00    | 48,68             |
| 19. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 0,1939     | 12,50    | 2,42              |
| 20. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg  | 0,1277     | 14,50    | 1,85              |
| 21. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei  | kg  | 19,8240    | 50,00    | 991,20            |
| 22. | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare   | buc | 3,0000     | 7 500,00 | 22 500,00         |
| 23. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                      | kg  | 2 521,2600 | 2,42     | 6 101,45          |
| 24. | 26631021000-1 | Beton B25   | m3  | 36,3120    | 2 200,00 | 79 886,40         |
| 25. | 2663102100000 | Beton   | m3  | 0,3120     | 2 200,00 | 686,40            |
| 26. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                   | kg  | 46,9275    | 25,00    | 1 173,18          |
| 27. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 6,5250     | 22,50    | 146,81            |
| 28. | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial  | m2  | 24,7536    | 425,00   | 10 520,28         |
| 29. | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m   | 183,9330   | 42,00    | 7 725,19          |
| 30. | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842                                | kg  | 55,0080    | 85,00    | 4 675,68          |
| 31. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg  | 2,9350     | 25,00    | 73,37             |
| 32. | 2811106301000 | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate                                  | kg  | 820,0000   | 25,00    | 20 500,00         |
| 33. | 2811106301200 | Elemente metalice   | kg  | 974,1000   | 25,00    | 24 352,50         |
| 34. | 2873122004100 | Plase sudate  | kg  | 659,0250   | 25,00    | 16 475,62         |
| 35. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 0,3240     | 24,50    | 7,94              |
| 36. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                     | kg  | 0,8397     | 45,00    | 37,79             |
| 37. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20  | buc | 9,4875     | 0,25     | 2,37              |
| 38. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20  | buc | 9,4875     | 0,20     | 1,90              |
| 39. | 2874115883700 | Saiba M 20  | buc | 9,4875     | 0,20     | 1,90              |
| 40. | 4011106202741 | Energie electrica   | kw  | 0,4297     | 4,00     | 1,72              |
| 41. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                          | m3  | 6,6750     | 10,00    | 66,75             |
| 42. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 2,6492     | 10,00    | 26,49             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>   |     |            |          | <b>269 599,53</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |   |      |          |        |          |
|----|---------------|---|------|----------|--------|----------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 486,0000 | 2,50   | 1 215,00 |
| 2. | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 16,0854  | 400,00 | 6 434,16 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 2,4303   | 900,00 | 2 187,27 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf    | h-ut | 11,4810  | 80,00  | 918,48   |
| 5. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de                              | h-ut | 3,5298   | 450,00 | 1 588,41 |

|                                     |                |  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
|                                     |                | 0,21-0,39 mc buldoex   |      |        |        |                  |
| 6.                                  | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 5,4000 | 16,00  | 86,40            |
| 7.                                  | 2952270003648  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0688 | 250,00 | 17,20            |
| 8.                                  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut | 2,9250 | 45,00  | 131,62           |
| 9.                                  | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,7564 | 42,00  | 31,77            |
| 10.                                 | 3110320003013  | GAZ-53 OG  | h-ut | 2,1186 | 400,00 | 847,44           |
| 11.                                 | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw   | h-ut | 0,4100 | 46,00  | 18,86            |
| 12.                                 | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele   | h-ut | 0,8812 | 400,00 | 352,48           |
| 13.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 2,2500 | 400,00 | 900,00           |
| 14.                                 | 3410540000007  | Autobasculanta-10t   | h-ut | 2,5798 | 600,00 | 1 547,88         |
| 15.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,6675 | 250,00 | 166,88           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |  |      |        |        | <b>16 443,85</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 337 934,70 |
| TVA   | 20 % | 67 586,94  |

**Total deviz:**

**405 521,64**

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea teritoriului si constructia  
unui teren de tenis in parcul de odihna a satului  
Iurceni, r-nul Nisporeni**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|                                    |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                                  | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Teren de tenis</b>           |                             |   |        |  |                      |                        |
| <b>1.1. Lucrari de terasament</b>  |                             |   |        |  |                      |                        |
| 1                                  | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. /Indeprtarea solului fertil grosime 25 cm/     | 100 m3 |  |                      | 2 146,50<br>0,00       |
|                                    | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 4,7700                                 | 450,00               | 2 146,50               |
|                                    |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 1 588,41               |
| 2                                  | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km /Depozitarea solului fertil/  | t      |  |                      | 13,92<br>0,00          |
|                                    | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232                                 | 600,00               | 13,92                  |
|                                    |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 1 547,88               |
| 3                                  | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |  |                      | 170,09<br>0,00         |
|                                    | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,1890                                 | 900,00               | 170,09                 |
|                                    |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 505,17                 |
| <b>1.2. Lucrari de constructie</b> |                             |   |        |  |                      |                        |
| 4                                  | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara   | m3     |  |                      | 872,85<br>38,90        |

| 1  | 2              | 3  | 4     | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|--|-------|--------|----------|-----------|
|    |                | innororire /gr.15 cm/  |       |        |          |           |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om  | 0,6000 | 64,84    | 38,90     |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm   | m3    | 0,2030 | 541,67   | 109,96    |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3    | 1,2190 | 541,67   | 660,30    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 0,1500 | 10,00    | 1,50      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 0,0420 | 900,00   | 37,80     |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut  | 0,2580 | 80,00    | 20,64     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,0150 | 250,00   | 3,75      |
|    |                | Total  | lei   |        |          | 38 841,78 |
| 5  | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR 1 d=4 100x100/  | kg    |        |          | 28,09     |
|    |                |  |       |        |          | 1,95      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om  | 0,0250 | 64,84    | 1,62      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,0050 | 64,84    | 0,32      |
|    | 2873122004100  | Plase sudate   | kg    | 1,0100 | 25,00    | 25,25     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg    | 0,0050 | 25,00    | 0,12      |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg    | 0,0100 | 22,50    | 0,22      |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc   | 0,3000 | 1,00     | 0,30      |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut  | 0,0006 | 400,00   | 0,24      |
|    |                | Total  | lei   |        |          | 18 325,58 |
| 6  | DI119          | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale gr.12 cm   | m3    |        |          | 2 793,68  |
|    |                |  |       |        |          | 206,84    |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om  | 3,1900 | 64,84    | 206,84    |
|    | 26631021000-1  | Beton B25  | m3    | 1,0200 | 2 200,00 | 2 244,00  |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3    | 0,0370 | 4 500,00 | 166,50    |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut  | 0,4280 | 400,00   | 176,34    |
|    |                | Total  | lei   |        |          | 99 454,85 |
| 7  | TsH44A         | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm /culoare galbena/tenis/   | m     |        |          | 137,13    |
|    |                |  |       |        |          | 3,50      |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om  | 0,0540 | 64,84    | 3,50      |
|    | 2774413590401  | Acoperire din gazon artificial   | m2    | 0,1440 | 425,00   | 61,20     |
|    | 2774413590402  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial  | m     | 1,0700 | 42,00    | 44,94     |
|    | 2774413590403  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842   | kg    | 0,3200 | 85,00    | 27,20     |
|    | 2952270003648  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller   | h-ut  | 0,0004 | 250,00   | 0,10      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut  | 0,0044 | 42,00    | 0,18      |
|    |                | Total  | lei   |        |          | 23 572,00 |
| 8  | TsH91A adoptat | Montare complet utilaj tenis   | buc   |        |          | 547,55    |
|    |                |  |       |        |          | 466,85    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 1,9000 | 64,84    | 123,20    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 0,4500 | 64,84    | 29,18     |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om  | 4,8500 | 64,84    | 314,47    |
|    | 2663102100000  | Beton  | m3    | 0,0360 | 2 200,00 | 79,20     |
|    | 1212121212121  | apa  | m3    | 0,1500 | 10,00    | 1,50      |
|    |                | Total  | lei   |        |          | 547,55    |
|    |                | <b>2. Amenajarea teritoriului</b>  |       |        |          |           |
| 9  | TsH03A         | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu  | m3    |        |          | 63,54     |
|    |                |  |       |        |          | 63,54     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 0,9800 | 64,84    | 63,54     |
|    |                | Total  | lei   |        |          | 1 258,16  |
| 10 | TsD01A         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3    |        |          | 11,67     |
|    |                |  |       |        |          | 11,67     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 0,1800 | 64,84    | 11,67     |
|    |                | Total  | lei   |        |          | 231,09    |
| 11 | TsE01A         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor  | 100m2 |        |          | 382,56    |
|    |                |  |       |        |          | 382,56    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 5,9000 | 64,84    | 382,56    |

| 1  | 2              | 3   | 4     | 5          | 6        | 7                              |
|----|----------------|---|-------|------------|----------|--------------------------------|
|    |                | <i>Total</i>  | lei   |            |          | 757,46                         |
| 12 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp  | 100m2 |            |          | 467,17<br>-----<br>337,17      |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor   | h-om  | 5,2000     | 64,84    | 337,17                         |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)  | kg    | 1,0000     | 130,00   | 130,00                         |
|    |                | <i>Total</i>  | lei   |            |          | 924,99                         |
| 13 | TsH96A         | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG  | 100m2 |            |          | 512,38<br>-----<br>69,38       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 1,0700     | 64,84    | 69,38                          |
|    | 1212121212121  | apa   | m3    | 1,5000     | 10,00    | 15,00                          |
|    | 3110320003013  | GAZ-53 OG   | h-ut  | 1,0700     | 400,00   | 428,00                         |
|    |                | <i>Total</i>  | lei   |            |          | 1 014,51                       |
| 14 | TsH91A         | Instalarea banci pe 2 picioare  | buc   |            |          | 8 047,55<br>-----<br>466,85    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 1,9000     | 64,84    | 123,20                         |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om  | 0,4500     | 64,84    | 29,18                          |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om  | 4,8500     | 64,84    | 314,47                         |
|    | 2513206621460  | Banca pe 2 picioare   | buc   | 1,0000     | 7 500,00 | 7 500,00                       |
|    | 2663102100000  | Beton   | m3    | 0,0360     | 2 200,00 | 79,20                          |
|    | 1212121212121  | apa   | m3    | 0,1500     | 10,00    | 1,50                           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei   |            |          | 24 142,64                      |
| 15 | TsH91B         | Instalarea urne   | buc   |            |          | 5 068,86<br>-----<br>382,56    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,6000     | 64,84    | 38,90                          |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om  | 0,4500     | 64,84    | 29,18                          |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om  | 4,8500     | 64,84    | 314,48                         |
|    | 2030112931102  | Urne  | buc   | 1,0000     | 4 500,00 | 4 500,00                       |
|    | 2663102100000  | Beton   | m3    | 0,0840     | 2 200,00 | 184,80                         |
|    | 1212121212121  | apa   | m3    | 0,1500     | 10,00    | 1,50                           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei   |            |          | 10 137,72                      |
|    |                | <b>3. Imprejmuirea teritoriului</b>   |       |            |          |                                |
| 16 | TsH238E        | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea stilpilor metalici adincime 0,6x0,6 x h=1,0 m - sol mediu   | buc   |            |          | 69,38<br>-----<br>69,38        |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 1,0700     | 64,84    | 69,38                          |
|    |                | <i>Total</i>  | lei   |            |          | 1 734,47                       |
| 17 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) /betonarea stilpilor metalici/ | m3    |            |          | 1 855,67<br>-----<br>369,59    |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om  | 5,3000     | 64,84    | 343,65                         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,4000     | 64,84    | 25,94                          |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg    | 276,0000   | 2,42     | 677,94                         |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3    | 0,7450     | 402,50   | 304,36                         |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3    | 0,6850     | 541,67   | 376,61                         |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,2900     | 10,00    | 2,94                           |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut  | 0,6000     | 16,00    | 9,60                           |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut  | 0,3250     | 45,00    | 14,62                          |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut  | 0,2500     | 400,00   | 100,00                         |
|    |                | <i>Total</i>  | lei   |            |          | 16 701,00                      |
| 18 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi 80x80x3) gata confectionate h=5,5 m   | t     |            |          | 28 232,04<br>-----<br>2 593,60 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice   | h-om  | 35,0000    | 64,84    | 2 269,40                       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 5,0000     | 64,84    | 324,20                         |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice   | kg    | 1 020,0000 | 25,00    | 25 500,00                      |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg    | 0,4500     | 45,00    | 20,25                          |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20  | buc   | 6,5000     | 0,20     | 1,30                           |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20  | buc   | 6,5000     | 0,25     | 1,62                           |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20  | buc   | 6,5000     | 0,20     | 1,30                           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg    | 0,0650     | 14,50    | 0,94                           |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3    | 0,1000     | 12,50    | 1,25                           |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg    | 2,0000     | 25,00    | 50,00                          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw    | 0,4500     | 4,00     | 1,80                           |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut  | 0,1500     | 400,00   | 59,98                          |
|    |                | <i>Total</i>  | lei   |            |          | 26 961,60                      |
| 19 | CL03A          | Grinzi cu inima plina din otel gata   | t     |            |          | 26 673,98                      |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5          | 6        | 7         |
|----|---------------|---|------|------------|----------|-----------|
|    |               | confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv /40x40x3/  |      |            |          | 1 231,96  |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 15,2000    | 64,84    | 985,57    |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,9000     | 64,84    | 123,20    |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0,9500     | 64,84    | 61,60     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,9500     | 64,84    | 61,60     |
|    | 2811106301000 | Grinda cu inima plina din otel complet asamble  | kg   | 1 000,0000 | 25,00    | 25 000,00 |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,5000     | 45,00    | 22,50     |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20  | buc  | 4,0000     | 0,20     | 0,80      |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 4,0000     | 0,25     | 1,00      |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20  | buc  | 4,0000     | 0,20     | 0,80      |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0800     | 14,50    | 1,16      |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1200     | 12,50    | 1,50      |
|    | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton   | kg   | 1,2500     | 25,00    | 31,24     |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw  | h-ut | 0,5000     | 46,00    | 23,00     |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,9000     | 400,00   | 360,00    |
|    |               | Total   | lei  |            |          | 21 872,66 |
| 20 | CC01A         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor d=6 mm AI  | kg   |            |          | 28,41     |
|    |               |   |      |            |          | 2,79      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0,0430     | 64,84    | 2,79      |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250     | 25,00    | 25,62     |
|    |               | Total   | lei  |            |          | 1 210,39  |
| 21 | CC09D         | Montarea plasa rabbit la pereti /numai manopera/  | m2   |            |          | 12,97     |
|    |               |   |      |            |          | 12,97     |
|    | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0,2000     | 64,84    | 12,97     |
|    |               | Total   | lei  |            |          | 2 801,09  |
| 22 |               | Plasa rabita zincata d=1,8 ochi 55x55 mm  | m2   |            |          | 37,50     |
|    |               |   |      |            |          | 0,00      |
|    | 1000003       | Plasa rabita zincata d=1,8 ochi 55x55 mm  | m2   | 1,0000     | 37,50    | 37,50     |
|    |               | Total   | lei  |            |          | 8 100,00  |
| 23 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                       | m2   |            |          | 63,11     |
|    |               |   |      |            |          | 48,63     |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,7500     | 64,84    | 48,63     |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0003     | 4 500,00 | 1,35      |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0001     | 4 500,00 | 0,45      |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3   | 0,0003     | 4 500,00 | 1,35      |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm   | m3   | 0,00012    | 53,87    | 0,01      |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0030     | 24,50    | 0,07      |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut | 4,5000     | 2,50     | 11,25     |
|    |               | Total   | lei  |            |          | 6 815,88  |
| 24 | CN28A         | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t    |            |          | 1 392,92  |
|    |               |   |      |            |          | 641,92    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 9,9000     | 64,84    | 641,92    |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 11,2000    | 50,00    | 560,00    |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat  | kg   | 5,9500     | 25,00    | 148,75    |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 1,1000     | 25,00    | 27,50     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 2,9500     | 5,00     | 14,75     |
|    |               | Total   | lei  |            |          | 2 465,47  |
|    |               | <b>4. Echipament</b>  |      |            |          |           |
| 25 |               | Set plasa tenis 12.75 x 1.07 3 mm TN30PP FDP  | set  |            |          | 3 345,00  |
|    |               |   |      |            |          | 0,00      |
|    | 1000001       | Set plasa tenis 12.75 x 1.07 3 mm TN30PP FDP  | set  | 1,0000     | 3 345,00 | 3 345,00  |
|    |               | Total   | lei  |            |          | 3 345,00  |
| 26 |               | Set de stilpi plasa (2buc) Euroma Sport zincati 80x80 mm  | set  |            |          | 5 692,00  |
|    |               |   |      |            |          | 0,00      |
|    | 1000002       | Set de stilpi plasa (2buc) Euroma Sport zincati 80x80 mm  | set  | 1,0000     | 5 692,00 | 5 692,00  |
|    |               | Total   | lei  |            |          | 5 692,00  |