

**Lucrari de reparatie curenta la Postul
Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Reparatie curenta birouri

Valoarea de deviz 256 592 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatie bir. 16; 17				
		1.1.1. Demolare				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2	12,0000	52,596 51,084	631,158 613,008
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	20,812 20,812	41,624 41,624
		<i>Total</i>	Lei			672,782
		Total Demolare Inclusiv salariu				672,782 654,632
		1.1.2. Pardoseli				
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,0000	143,580 22,136	1 722,955 265,637
4	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2	12,0000	452,262 146,630	5 427,139 1 759,560
		<i>Total</i>	Lei			7 150,094
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 150,094 2 025,197
		1.1.3. Pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	6,813 2,838	68,130 28,380
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	10,0000	61,117	611,171

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			52,030	520,300
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,5000	6,813 2,838	425,812 177,375
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	62,5000	72,716 52,030	4 544,750 3 251,875
		<i>Total</i>	Lei			5 649,863
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 649,863 3 977,930
		<i>Total</i>	Lei			13 472,739
		Total reparatie bir. 16; 17 Inclusiv salariu				13 472,739 6 657,759
		1.2. Reparatie bir. 6 (Sala de protocol)				
		1.2.1. Demolare				
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2	32,5000	52,596 51,084	1 709,386 1 660,230
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,0000	20,812 20,812	187,308 187,308
		<i>Total</i>	Lei			1 896,694
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 896,694 1 847,538
		1.2.2. Pardoseli				
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,5000	143,580 22,136	4 666,335 719,433
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2	32,5000	452,262 146,630	14 698,515 4 765,475
		<i>Total</i>	Lei			19 364,850
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 364,850 5 484,908
		1.2.3. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	6,813 2,838	68,130 28,380

1	2	3	4	5	6	7
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,0000	61,117 52,030	611,171 520,300
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,0000	6,813 2,838	483,723 201,498
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	71,0000	72,716 52,030	5 162,836 3 694,130
		<i>Total</i>	Lei			6 325,860
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 325,860 4 444,308
		<i>Total</i>	Lei			27 587,404
		Total Reparatie bir. 6 (Sala de protocol) Inclusiv salariu				27 587,404 11 776,754
		1.3. Reparatie bir. 5				
		1.3.1. Demolare				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2	14,1000	52,596 51,084	741,610 720,284
18	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	20,812 20,812	83,248 83,248
		<i>Total</i>	Lei			824,858
		Total Demolare Inclusiv salariu				824,858 803,532
		1.3.2. Pardoseli				
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,1000	143,579 22,136	2 024,470 312,123
20	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2	14,1000	452,263 146,630	6 376,902 2 067,483
		<i>Total</i>	Lei			8 401,372
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 401,372 2 379,606
		1.3.3. Pereti				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	10,0000	6,813	68,130

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			2,838	28,380
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,0000	61,117 52,030	611,171 520,300
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,5000	6,813 2,838	316,805 131,967
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	46,5000	72,716 52,030	3 381,294 2 419,395
		<i>Total</i>	Lei			4 377,400
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 377,400 3 100,042
		<i>Total</i>	Lei			13 603,630
		Total Reparatie bir. 5 Inclusiv salariu				13 603,630 6 283,180
		1.4. Reparatie bir. 1,2,3				
		1.4.1. Demolare				
25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2	31,0000	52,597 51,084	1 630,492 1 583,604
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	20,812 20,812	124,872 124,872
		<i>Total</i>	Lei			1 755,364
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 755,364 1 708,476
		1.4.2. Pardoseli				
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,0000	143,580 22,136	4 450,965 686,228
28	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2	31,0000	452,262 146,630	14 020,110 4 545,530
		<i>Total</i>	Lei			18 471,075
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 471,075 5 231,758
		1.4.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,0000	6,813 2,838	102,195 42,570
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,0000	61,117 52,030	916,757 780,450
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,5000	6,813 2,838	820,967 341,979
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	120,5000	72,716 52,030	8 762,278 6 269,615
		<i>Total</i>	Lei			10 602,197
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 602,197 7 434,614
		<i>Total</i>	Lei			30 828,636
		Total Reparatie bir. 1,2,3 Inclusiv salariu				30 828,636 14 374,848
		1.5. Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera				
		1.5.1. Demolare				
33	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2	16,5000	52,596 51,084	867,842 842,886
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	20,812 20,812	83,248 83,248
		<i>Total</i>	Lei			951,090
		Total Demolare Inclusiv salariu				951,090 926,134
		1.5.2. Pardoseli				
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,5000	143,580 22,136	2 369,063 365,251
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2	16,5000	425,582 122,980	7 022,109 2 029,170
		<i>Total</i>	Lei			9 391,172
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 391,172 2 394,421

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. Pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	6,813 2,838	68,130 28,380
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,0000	61,117 52,030	611,171 520,300
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,5000	6,813 2,838	344,056 143,319
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	50,5000	72,716 52,030	3 672,158 2 627,515
		<i>Total</i>	Lei			4 695,515
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 695,515 3 319,514
		<i>Total</i>	Lei			15 037,777
		Total Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera Inclusiv salariu				15 037,777 6 640,069
		1.6. Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera				
		1.6.1. Demolare				
41	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2	14,5000	52,596 51,084	762,649 740,718
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	20,812 20,812	41,624 41,624
		<i>Total</i>	Lei			804,273
		Total Demolare Inclusiv salariu				804,273 782,342
		1.6.2. Pardoseli				
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,5000	143,580 22,136	2 081,904 320,978
44	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2	14,5000	452,262 146,630	6 557,806 2 126,135
		<i>Total</i>	Lei			8 639,710

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 639,710 2 447,113
		1.6.3. Pereti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	<u>6,813</u> 2,838	<u>68,130</u> 28,380
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,0000	<u>61,117</u> 52,030	<u>611,171</u> 520,300
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,0000	<u>6,813</u> 2,838	<u>327,024</u> 136,224
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	48,0000	<u>72,716</u> 52,030	<u>3 490,368</u> 2 497,440
		<i>Total</i>	Lei			4 496,693
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 496,693 3 182,344
		<i>Total</i>	Lei			13 940,676
		Total Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera Inclusiv salariu				13 940,676 6 411,799
		1.7. Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera				
		1.7.1. Demolare				
49	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2	15,0000	<u>52,597</u> 51,084	<u>788,948</u> 766,260
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	<u>20,812</u> 20,812	<u>41,624</u> 41,624
		<i>Total</i>	Lei			830,572
		Total Demolare Inclusiv salariu				830,572 807,884
		1.7.2. Pardoseli				
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,0000	<u>143,580</u> 22,136	<u>2 153,693</u> 332,046
52	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2	15,0000	<u>452,262</u> 146,630	<u>6 783,924</u> 2 199,450

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 937,617
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 937,617 2 531,496
		1.7.3. Pereti				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	<u>6,813</u> 2,838	<u>68,130</u> 28,380
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,0000	<u>61,117</u> 52,030	<u>611,171</u> 520,300
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,2000	<u>6,813</u> 2,838	<u>335,200</u> 139,630
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	49,2000	<u>72,716</u> 52,030	<u>3 577,627</u> 2 559,876
		<i>Total</i>	Lei			4 592,128
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 592,128 3 248,186
		<i>Total</i>	Lei			14 360,317
		Total Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera Inclusiv salariu				14 360,317 6 587,566
		1.8. Coridor				
		1.8.1. Demontare				
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000	<u>20,812</u> 20,812	<u>416,240</u> 416,240
		<i>Total</i>	Lei			416,240
		Total Demontare Inclusiv salariu				416,240 416,240
		1.8.2. Tavane				
58	CK29F	Schimbarea placilor la tavane de tip "Armstrong", exclusiv sistemul-grila, k=0,5 pentru manopera	m2	30,0000	<u>241,535</u> 104,060	<u>7 246,050</u> 3 121,800
		<i>Total</i>	Lei			7 246,050
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 246,050 3 121,800
		<i>Total</i>	Lei			7 662,290

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor Inclusiv salariu				7 662,290 3 538,040
		<i>Total</i>	Lei			136 493,469
		<i>CAS</i>	24 %			14 944,804
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 391,048
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			23 030,252
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 911,574
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				192 771,147 62 270,015
		2. Montare utilaj				
		2.1. Reparatie bir. 16; 17				
59	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc	2,0000	<u>346,808</u> 26,488	<u>693,616</u> 52,976
		<i>Total</i>	Lei			693,616
		Total Reparatie bir. 16; 17 Inclusiv salariu				693,616 52,976
		2.2. Reparatie bir. 6 (Sala de protocol)				
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc	9,0000	<u>346,808</u> 26,488	<u>3 121,272</u> 238,392
		<i>Total</i>	Lei			3 121,272
		Total Reparatie bir. 6 (Sala de protocol) Inclusiv salariu				3 121,272 238,392
		2.3. Reparatie bir. 5				
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc	4,0000	<u>346,808</u> 26,488	<u>1 387,232</u> 105,952
		<i>Total</i>	Lei			1 387,232
		Total Reparatie bir. 5 Inclusiv salariu				1 387,232 105,952
		2.4. Reparatie bir. 1,2,3				
62	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	6,0000	<u>346,808</u>	<u>2 080,848</u>

1	2	3	4	5	6	7
		echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)			26,488	158,928
		<i>Total</i>	Lei			2 080,848
		Total Reparatie bir. 1,2,3 Inclusiv salariu				2 080,848 158,928
		2.5. Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera				
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc	4,0000	<u>346,808</u> 26,488	<u>1 387,232</u> 105,952
		<i>Total</i>	Lei			1 387,232
		Total Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera Inclusiv salariu				1 387,232 105,952
		2.6. Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera				
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc	2,0000	<u>346,808</u> 26,488	<u>693,616</u> 52,976
		<i>Total</i>	Lei			693,616
		Total Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera Inclusiv salariu				693,616 52,976
		2.7. Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera				
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc	2,0000	<u>346,808</u> 26,488	<u>693,616</u> 52,976
		<i>Total</i>	Lei			693,616
		Total Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera Inclusiv salariu				693,616 52,976
		2.8. Coridor				
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong,	buc	20,0000	<u>346,808</u> 26,488	<u>6 936,160</u> 529,760

1	2	3	4	5	6	7
		600x600mm, 40W)				
		<i>Total</i>	Lei			6 936,160
		Total Coridor Inclusiv salariu				6 936,160 529,760
		<i>Total</i>	Lei			16 993,592
		<i>CAS</i>	24 %			311,499
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 569,568
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			986,413
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			1 191,665
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				21 052,737 1 297,912

		Total	Lei			213 827
		TVA	20 %			42 765
		Total de viz: Inclusiv salariu				256 592
						63 562

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta la
Postul Vamal Tudora, din sat.
Tudora, r-ul Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie curenta birouri**

Valoarea de deviz 256 592 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,7500	94,60	3 192,750
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,7304	94,60	3 001,696
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	219,9450	94,60	20 806,797
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,5000	94,60	2 317,700
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	262,2060	94,60	24 804,688
6.	7422010060100	Timplar	h-om	30,7500	94,60	2 908,950
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,0840	94,60	6 535,346
Total manopera						63 562

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	143,8040	9,20	1 322,997
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,4100	3,00	67,230
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	135,2895	30,00	4 058,685
4.	2320166200729	Parchetin	l	3,3900	12,50	42,375
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	78,4800	25,00	1 962,000
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	179,2800	45,00	8 067,600
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,2648	36,50	447,665
8.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 085,0532	7,60	15 846,404
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,8920	4,10	110,257
10.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	79,1175	8,60	680,408
11.	2670112204051	Placi din laminat	m2	143,8040	250,00	35 951,000
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	224,1000	4,50	1 008,450
13.	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	31,5000	125,00	3 937,500
14.	2874136313300	Diblu din metal	buc	120,0000	1,50	180,000
15.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	50,9600	5,00	254,800
16.	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	50,9600	300,00	15 288,000
17.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	50,9600	3,00	152,880
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8964	20,00	17,928
19.	4100126202818	Apa	m3	4,6130	20,00	92,260
20.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,1600	4,50	117,720
Total materiale de construcții						89 614

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,4240	15,00	81,360
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9490	15,00	89,235

3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,6952	25,00	142,380
		Total utilaje de construcții				312

Total	Lei	213 827
TVA	20 %	42 765

Total deviz: 256 592

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta la Postul
Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul Stefan
Voda**

Investitor Serviciul Vamal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatie bir. 16; 17				
		1.1.1. Demolare				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2			52,596 51,084
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,50	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		1.1.2. Pardoseli				
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,580 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,50	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2			452,262 146,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.1.3. Pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2. Reparatie bir. 6 (Sala de protocol)				
		1.2.1. Demolare				
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2			52,596 51,084
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,50	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		1.2.2. Pardoseli				
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,580 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,50	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2			452,262 146,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.2.3. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Reparatie bir. 5				
		1.3.1. Demolare				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2			52,596 51,084
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,50	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
18	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		1.3.2. Pardoseli				
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,579 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,50	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2			452,263 146,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.3.3. Pereti				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813

1	2	3	4	5	6	7
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Reparatie bir. 1,2,3				
		1.4.1. Demolare				
25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2			52,597 51,084
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,50	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		1.4.2. Pardoseli				
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,580 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,50	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2			452,262 146,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.4.3. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813

1	2	3	4	5	6	7
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera				
		1.5.1. Demolare				
33	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2			52,596 51,084
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,50	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		1.5.2. Pardoseli				
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,580 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,50	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2			425,582 122,980
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.5.3. Pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813

1	2	3	4	5	6	7
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.6. Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera				
		1.6.1. Demolare				
41	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2			52,596 51,084
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,50	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		1.6.2. Pardoseli				
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,580 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,50	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2			452,262 146,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.6.3. Pereti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813

1	2	3	4	5	6	7
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.7. Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera				
		1.7.1. Demolare				
49	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placaj laminat	m2			52,597 51,084
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,50	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		1.7.2. Pardoseli				
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,580 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,50	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
52	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate)	m2			452,262 146,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.7.3. Pereti				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813

1	2	3	4	5	6	7
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.8. Coridor				
		1.8.1. Demontare				
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		1.8.2. Tavane				
58	CK29F	Schimbarea placilor la tavane de tip "Armstrong", exclusiv sistemul-grila, k=0,5 pentru manopera	m2			241,535 104,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	7,09
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	96,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Montare utilaj				
		2.1. Reparatie bir. 16; 17				
59	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		2.2. Reparatie bir. 6 (Sala de protocol)				
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		2.3. Reparatie bir. 5				
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		2.4. Reparatie bir. 1,2,3				

1	2	3	4	5	6	7
62	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		2.5. Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera				
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		2.6. Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera				
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		2.7. Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera				
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		2.8. Coridor				
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta la Postul
Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie curenta a gheretelor (4 buc)

Valoarea de deviz 523 354 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ghereta nr. 1				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc	m2	14,2000	75,538 73,788	1 072,640 1 047,790
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,2000	29,980 28,380	425,716 402,996
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,4400	39,732 39,732	57,214 57,214
4	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane)	m2	17,2000	21,758 21,758	374,238 374,238
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	20,812 20,812	83,248 83,248
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	5,676 5,676	85,140 85,140
7	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,0000	9,460 9,460	9,460 9,460
8	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,3000	47,300 47,300	61,490 61,490
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,3000	47,700 0,000	62,010 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 231,156

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 231,156 2 121,576
		1.1.2. Pardoseli				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	14,2000	8,538 2,838	121,240 40,300
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000	123,630 66,220	1 755,546 940,324
12	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog)	m2	14,2000	96,481 7,568	1 370,037 107,466
13	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	14,2000	194,661 11,352	2 764,180 161,198
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,35kg/m2)	kg	19,1700	25,081 2,838	480,804 54,414
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000	123,630 66,220	1 755,546 940,324
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	14,2000	41,635 22,704	591,217 322,397
17	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,2000	536,205 226,472	7 614,111 3 215,908
18	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm)	m	13,2000	101,922 66,220	1 345,375 874,104

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 798,056
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 798,056 6 656,435
		1.1.3. Pereti				
19	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane)	m2	2,0000	<u>544,715</u> 356,396	<u>1 089,429</u> 712,792
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,5000	<u>61,117</u> 52,030	<u>458,378</u> 390,225
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5000	<u>6,813</u> 2,838	<u>51,098</u> 21,285
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	7,5000	<u>72,716</u> 52,030	<u>545,370</u> 390,225
23	CK26C	Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane	m	42,0000	<u>16,464</u> 8,514	<u>691,488</u> 357,588
		<i>Total</i>	Lei			2 835,763
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 835,763 1 872,115
		1.1.4. Tavane				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	<u>6,813</u> 2,838	<u>96,745</u> 40,300
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,2000	<u>61,117</u> 52,030	<u>867,864</u> 738,826
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	<u>6,813</u> 2,838	<u>96,745</u> 40,300
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	14,2000	<u>72,716</u> 52,030	<u>1 032,567</u> 738,826
		<i>Total</i>	Lei			2 093,921
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 093,921 1 558,252
		1.1.5. Timplarie				
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai	m2	1,4400	4 189,701	6 033,169

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara)			104,060	149,846
29	CE25A	Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice	m	10,0000	43,452 33,110	434,520 331,100
30	CE25B	Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic	m	10,0000	73,043 18,920	730,433 189,200
		<i>Total</i>	Lei			7 198,122
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 198,122 670,146
		<i>Total</i>	Lei			32 157,018
		Total Ghereta nr. 1 Inclusiv salariu				32 157,018 12 878,524
		1.2. Ghereta nr. 2				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc	m2	14,2000	75,538 73,788	1 072,640 1 047,790
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,2000	29,980 28,380	425,716 402,996
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,4400	39,732 39,732	57,214 57,214
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	3,7200	39,732 39,732	147,804 147,804
35	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane)	m2	17,2000	21,758 21,758	374,238 374,238
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	20,812 20,812	83,248 83,248
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	5,676 5,676	85,140 85,140
38	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,0000	9,460 9,460	9,460 9,460
39	TrIIAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,3000	47,300 47,300	61,490 61,490

1	2	3	4	5	6	7
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,3000	47,700 0,000	62,010 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 378,960
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 378,960 2 269,380
		1.2.2. Pardoseli				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	14,2000	8,538 2,838	121,240 40,300
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000	123,630 66,220	1 755,546 940,324
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog)	m2	14,2000	96,481 7,568	1 370,037 107,466
44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	14,2000	194,661 11,352	2 764,180 161,198
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,35kg/m2)	kg	19,1700	25,081 2,838	480,804 54,414
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000	123,630 66,220	1 755,546 940,324
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	14,2000	41,635 22,704	591,217 322,397
48	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,2000	536,205 226,472	7 614,111 3 215,908

1	2	3	4	5	6	7
49	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm)	m	13,2000	101,922 66,220	1 345,375 874,104
		<i>Total</i>	Lei			17 798,056
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 798,056 6 656,435
		1.2.3. Pereti				
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane)	m2	2,0000	544,715 356,396	1 089,429 712,792
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,5000	61,117 52,030	458,378 390,225
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5000	6,813 2,838	51,098 21,285
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	7,5000	72,716 52,030	545,370 390,225
54	CK26C	Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane	m	42,0000	16,464 8,514	691,488 357,588
		<i>Total</i>	Lei			2 835,763
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 835,763 1 872,115
		1.2.4. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	6,813 2,838	96,745 40,300
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,2000	61,117 52,030	867,864 738,826
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	6,813 2,838	96,745 40,300
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	14,2000	72,716 52,030	1 032,567 738,826

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 093,921
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 093,921 1 558,252
		1.2.5. Timplarie				
59	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,4400	4 189,701 104,060	6 033,169 149,846
60	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa cu 2 deschideri din profil de aluminiu, grosimea profil minim 70mm, fara prag, (h)2750 x 1350mm)	m2	3,7200	4 652,695 89,870	17 308,025 334,316
61	CE25A	Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice	m	10,0000	43,452 33,110	434,520 331,100
62	CE25B	Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic	m	10,0000	73,043 18,920	730,433 189,200
		<i>Total</i>	Lei			24 506,147
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 506,147 1 004,462
		<i>Total</i>	Lei			49 612,847
		Total Ghereta nr. 2 Inclusiv salariu				49 612,847 13 360,644
		1.3. Ghereta nr. 3				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc	m2	14,2000	75,538 73,788	1 072,640 1 047,790
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,2000	29,980 28,380	425,716 402,996
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,4400	39,732 39,732	57,214 57,214
66	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane)	m2	17,2000	21,758	374,238

1	2	3	4	5	6	7
					21,758	374,238
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	20,812 20,812	83,248 83,248
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	5,676 5,676	85,140 85,140
69	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,0000	9,460 9,460	9,460 9,460
70	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,3000	47,300 47,300	61,490 61,490
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,3000	47,700 0,000	62,010 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 231,156
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 231,156 2 121,576
		1.3.2. Pardoseli				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	14,2000	8,538 2,838	121,240 40,300
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000	123,630 66,220	1 755,546 940,324
74	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog)	m2	14,2000	96,481 7,568	1 370,037 107,466
75	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	14,2000	194,661 11,352	2 764,180 161,198
76	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,35kg/m2)	kg	19,1700	25,081 2,838	480,804 54,414
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	14,2000	123,630	1 755,546

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			66,220	940,324
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	14,2000	41,635 22,704	591,217 322,397
79	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,2000	536,205 226,472	7 614,111 3 215,908
80	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm)	m	13,2000	101,922 66,220	1 345,375 874,104
		<i>Total</i>	Lei			17 798,056
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 798,056 6 656,435
		1.3.3. Pereti				
81	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane)	m2	2,0000	544,715 356,396	1 089,429 712,792
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,5000	61,117 52,030	458,378 390,225
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5000	6,813 2,838	51,098 21,285
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	7,5000	72,716 52,030	545,370 390,225
85	CK26C	Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane	m	42,0000	16,464 8,514	691,488 357,588
		<i>Total</i>	Lei			2 835,763
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 835,763 1 872,115
		1.3.4. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	6,813 2,838	96,745 40,300
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,2000	61,117 52,030	867,864 738,826
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	6,813 2,838	96,745 40,300
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	14,2000	72,716 52,030	1 032,567 738,826
		<i>Total</i>	Lei			2 093,921
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 093,921 1 558,252
		1.3.5. Timplarie				
90	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,4400	4 189,701 104,060	6 033,169 149,846
91	RpCQ01E1	Inlocuirea geamurilor termopane 24 mm grosime, 1200x600mm -2 buc	m2	1,4400	726,763 114,466	1 046,539 164,831
92	CE25A	Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice	m	10,0000	43,452 33,110	434,520 331,100
93	CE25B	Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic	m	10,0000	73,043 18,920	730,433 189,200
		<i>Total</i>	Lei			8 244,661
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 244,661 834,977
		<i>Total</i>	Lei			33 203,557
		Total Ghereta nr. 3 Inclusiv salariu				33 203,557 13 043,355
		1.4. Ghereta nr. 4				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc	m2	14,2000	75,538 73,788	1 072,640 1 047,790

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,2000	29,980 28,380	425,716 402,996
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,4400	39,732 39,732	57,214 57,214
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	7,4800	39,732 39,732	297,196 297,196
98	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane)	m2	17,2000	21,758 21,758	374,238 374,238
99	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	20,812 20,812	83,248 83,248
100	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	5,676 5,676	85,140 85,140
101	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,0000	9,460 9,460	9,460 9,460
102	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,3000	47,300 47,300	61,490 61,490
103	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,3000	47,700 0,000	62,010 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 528,352
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 528,352 2 418,772
		1.4.2. Pardoseli				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	14,2000	8,538 2,838	121,240 40,300
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000	123,630 66,220	1 755,546 940,324
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog)	m2	14,2000	96,481 7,568	1 370,037 107,466
107	IzF53A	Executarea manuala a suportului	m2	14,2000	194,661	2 764,180

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 100 mm, intr-un strat			11,352	161,198
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,35kg/m2)	kg	19,1700	25,081 2,838	480,804 54,414
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000	123,630 66,220	1 755,546 940,324
110	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	14,2000	41,635 22,704	591,217 322,397
111	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,2000	536,205 226,472	7 614,111 3 215,908
112	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm)	m	13,2000	101,922 66,220	1 345,375 874,104
		<i>Total</i>	Lei			17 798,056
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				17 798,056 6 656,435
		1.4.3. Pereti				
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane)	m2	2,0000	544,715 356,396	1 089,429 712,792
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,5000	61,117 52,030	458,378 390,225
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5000	6,813 2,838	51,098 21,285
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	7,5000	72,716 52,030	545,370 390,225

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)				
117	CK26C	Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane	m	42,0000	16,464 8,514	691,488 357,588
		<i>Total</i>	Lei			2 835,763
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 835,763 1 872,115
		1.4.4. Tavane				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	6,813 2,838	96,745 40,300
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,2000	61,117 52,030	867,864 738,826
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	6,813 2,838	96,745 40,300
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	14,2000	72,716 52,030	1 032,567 738,826
		<i>Total</i>	Lei			2 093,921
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 093,921 1 558,252
		1.4.5. Timplarie				
122	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,4400	4 189,701 104,060	6 033,169 149,846
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa cu 2 deschideri din profil de aluminiu, grosimea profil minim 70mm, fara prag, (h)2750 x 1360mm-2buc)	m2	7,4800	4 652,695 89,870	34 802,159 672,228
124	CE25A	Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice	m	10,0000	43,452 33,110	434,520 331,100

1	2	3	4	5	6	7
125	CE25B	Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic	m	10,0000	73,043 18,920	730,433 189,200
		<i>Total</i>	Lei			42 000,281
		Total Timplarie Inclusiv salariu				42 000,281 1 342,374
		<i>Total</i>	Lei			67 256,373
		Total Ghereta nr. 4 Inclusiv salariu				67 256,373 13 847,948
		<i>Total</i>	Lei			182 229,795
		<i>CAS</i>	24 %			12 751,313
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			12 835,261
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			30 133,373
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 276,985
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				252 226,727 53 130,471
		2. Montare utilaj				
		2.1. Ghereta nr. 1				
		2.1.1. Retele electrice				
126	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	349,819 337,722	349,819 337,722
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	28,762 25,542	28,762 25,542
128	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,0000	28,762 25,542	28,762 25,542

1	2	3	4	5	6	7
129	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	5,0000	28,762 25,542	143,810 127,710
130	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,0000	28,762 25,542	28,762 25,542
131	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,0000	23,955 6,622	359,329 99,330
132	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,0000	31,037 6,622	1 241,460 264,880
133	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	20,0000	52,343 47,300	1 046,852 946,000
134	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa)	buc	2,0000	71,600 28,380	143,201 56,760
135	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc	20,0000	79,261 29,326	1 585,230 586,520

1	2	3	4	5	6	7
136	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc	4,0000	346,808 26,488	1 387,232 105,952
137	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m	20,0000	43,382 34,056	867,636 681,120
138	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea)	m2	14,2000	1 024,737 64,328	14 551,266 913,458
139	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic)	buc	1,0000	134,398 106,898	134,398 106,898
		<i>Total</i>	Lei			21 896,519
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				21 896,519 4 302,976
		2.1.2. Retele de tensiuni slabe				
140	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	699,485 637,605	279,794 255,042
141		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,0000	6,830 0,000	273,200 0,000
142	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	0,4000	1 085,410 789,910	434,164 315,964
143		Tub gofrat PVC D 16mm	m	40,0000	3,450 0,000	138,000 0,000
144	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc	6,0000	94,600 94,600	567,600 567,600
145		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	6,0000	75,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 142,758
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				2 142,758 1 138,606
		2.1.3. Conditionare				
146	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,0000	1 859,697 331,100	1 859,697 331,100

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 859,697
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 859,697 331,100
		<i>Total</i>	Lei			25 898,974
		Total Ghereta nr. 1 Inclusiv salariu				25 898,974 5 772,682
		2.2. Ghereta nr. 2				
		2.2.1. Retele electrice				
147	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	$\frac{349,819}{337,722}$	$\frac{349,819}{337,722}$
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	$\frac{28,762}{25,542}$	$\frac{28,762}{25,542}$
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,0000	$\frac{28,762}{25,542}$	$\frac{28,762}{25,542}$
150	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	5,0000	$\frac{28,762}{25,542}$	$\frac{143,810}{127,710}$
151	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	$\frac{28,762}{25,542}$	$\frac{28,762}{25,542}$

1	2	3	4	5	6	7
		(Intrerupator automat 1P C20)				
152	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,0000	<u>23,955</u> 6,622	<u>359,329</u> 99,330
153	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,0000	<u>31,037</u> 6,622	<u>1 241,460</u> 264,880
154	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	20,0000	<u>52,343</u> 47,300	<u>1 046,852</u> 946,000
155	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa)	buc	2,0000	<u>71,600</u> 28,380	<u>143,201</u> 56,760
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc	20,0000	<u>79,261</u> 29,326	<u>1 585,230</u> 586,520
157	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc	4,0000	<u>346,808</u> 26,488	<u>1 387,232</u> 105,952
158	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m	20,0000	<u>43,382</u> 34,056	<u>867,636</u> 681,120
159	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea)	m2	14,2000	<u>1 024,737</u> 64,328	<u>14 551,266</u> 913,458
160	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic	buc	1,0000	<u>134,398</u> 106,898	<u>134,398</u> 106,898

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 896,519
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				21 896,519 4 302,976
		2.2.2. Retele de tensiuni slabe				
161	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	<u>700,085</u> 637,605	<u>280,034</u> 255,042
162		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,0000	<u>6,830</u> 0,000	<u>273,200</u> 0,000
163	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	0,4000	<u>1 085,410</u> 789,910	<u>434,164</u> 315,964
164		Tub gofrat PVC D 16mm	m	40,0000	<u>3,450</u> 0,000	<u>138,000</u> 0,000
165	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc	6,0000	<u>94,600</u> 94,600	<u>567,600</u> 567,600
166		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	6,0000	<u>75,000</u> 0,000	<u>450,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 142,998
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				2 142,998 1 138,606
		2.2.3. Conditionare				
167	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,0000	<u>1 859,697</u> 331,100	<u>1 859,697</u> 331,100
		<i>Total</i>	Lei			1 859,697
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 859,697 331,100
		<i>Total</i>	Lei			25 899,214
		Total Ghereta nr. 2 Inclusiv salariu				25 899,214 5 772,682
		2.3. Ghereta nr. 3				
		2.3.1. Retele electrice				
168	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	<u>349,819</u> 337,722	<u>349,819</u> 337,722

1	2	3	4	5	6	7
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	<u>28,762</u> 25,542	<u>28,762</u> 25,542
170	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,0000	<u>28,762</u> 25,542	<u>28,762</u> 25,542
171	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	5,0000	<u>28,762</u> 25,542	<u>143,810</u> 127,710
172	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,0000	<u>28,762</u> 25,542	<u>28,762</u> 25,542
173	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,0000	<u>23,955</u> 6,622	<u>359,329</u> 99,330
174	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,0000	<u>31,037</u> 6,622	<u>1 241,460</u> 264,880
175	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm,	m	20,0000	<u>52,343</u> 47,300	<u>1 046,852</u> 946,000

1	2	3	4	5	6	7
		montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)				
176	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa)	buc	2,0000	71,600 28,380	143,201 56,760
177	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc	20,0000	79,261 29,326	1 585,230 586,520
178	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc	4,0000	346,808 26,488	1 387,232 105,952
179	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m	20,0000	43,382 34,056	867,636 681,120
180	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea)	m2	14,2000	1 024,737 64,328	14 551,266 913,458
181	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic)	buc	1,0000	134,398 106,898	134,398 106,898
		<i>Total</i>	Lei			21 896,519
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				21 896,519 4 302,976
		2.3.2. Rețele de tensiuni slabe				
182	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	699,485 637,605	279,794 255,042
183		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,0000	6,830 0,000	273,200 0,000
184	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	0,4000	1 085,410 789,910	434,164 315,964

1	2	3	4	5	6	7
185		Tub gofrat PVC D 16mm	m	40,0000	3,450 0,000	138,000 0,000
186	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc	6,0000	94,600 94,600	567,600 567,600
187		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	6,0000	75,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 142,758
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				2 142,758 1 138,606
		2.3.3. Conditionare				
188	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,0000	1 859,697 331,100	1 859,697 331,100
		<i>Total</i>	Lei			1 859,697
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 859,697 331,100
		<i>Total</i>	Lei			25 898,974
		Total Ghereta nr. 3 Inclusiv salariu				25 898,974 5 772,682
		2.4. Ghereta nr. 4				
		2.4.1. Retele electrice				
189	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	349,819 337,722	349,819 337,722
190	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	28,762 25,542	28,762 25,542
191	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	28,762 25,542	28,762 25,542

1	2	3	4	5	6	7
		(Intrerupator automat 1P C10)				
192	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	5,0000	<u>28,762</u> 25,542	<u>143,810</u> 127,710
193	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,0000	<u>28,762</u> 25,542	<u>28,762</u> 25,542
194	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,0000	<u>23,955</u> 6,622	<u>359,329</u> 99,330
195	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,0000	<u>31,037</u> 6,622	<u>1 241,460</u> 264,880
196	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	20,0000	<u>52,343</u> 47,300	<u>1 046,852</u> 946,000
197	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa)	buc	2,0000	<u>71,600</u> 28,380	<u>143,201</u> 56,760
198	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc	20,0000	<u>79,261</u> 29,326	<u>1 585,230</u> 586,520

1	2	3	4	5	6	7
199	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc	4,0000	346,808 26,488	1 387,232 105,952
200	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m	20,0000	43,382 34,056	867,636 681,120
201	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea)	m2	14,2000	1 024,737 64,328	14 551,266 913,458
202	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic)	buc	1,0000	134,398 106,898	134,398 106,898
		<i>Total</i>	Lei			21 896,519
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				21 896,519 4 302,976
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				
203	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	699,485 637,605	279,794 255,042
204		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,0000	6,830 0,000	273,200 0,000
205	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	0,4000	1 085,410 789,910	434,164 315,964
206		Tub gofrat PVC D 16mm	m	40,0000	3,450 0,000	138,000 0,000
207	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc	6,0000	94,600 94,600	567,600 567,600
208		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	6,0000	75,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 142,758
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				2 142,758 1 138,606
		2.4.3. Conditionare				
209	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,0000	1 859,697 331,100	1 859,697 331,100

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 859,697
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 859,697 331,100
		<i>Total</i>	Lei			25 898,974
		Total Ghereta nr. 4 Inclusiv salariu				25 898,974 5 772,682
		<i>Total</i>	Lei			103 596,136
		<i>CAS</i>	24 %			5 541,775
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			8 007,927
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			17 548,953
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 081,687
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				142 776,478 23 090,728
		3. Utilaj				
		3.1. Ghereta nr. 1				
		3.1.1. Retele electrice				
210		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,0000	<u>250,000</u> 0,000	<u>250,000</u> 0,000
211		Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	<u>86,660</u> 0,000	<u>86,660</u> 0,000
212		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	<u>30,000</u> 0,000	<u>30,000</u> 0,000
213		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	5,0000	<u>32,000</u> 0,000	<u>160,000</u> 0,000
214		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	<u>36,500</u> 0,000	<u>36,500</u> 0,000
215		Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	1,0000	<u>2 250,000</u> 0,000	<u>2 250,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 813,160
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 813,160
		3.1.2. Conditionare				
216		Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inventar	buc	1,0000	<u>7 475,000</u> 0,000	<u>7 475,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 475,000
		Total Conditionare Inclusiv salariu				7 475,000
		<i>Total</i>	Lei			10 288,160
		Total Ghereta nr. 1 Inclusiv salariu				10 288,160
		3.2. Ghereta nr. 2				
		3.2.1. Retele electrice				
217		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,0000	<u>250,000</u> 0,000	<u>250,000</u> 0,000
218		Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	<u>86,660</u> 0,000	<u>86,660</u> 0,000
219		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	<u>30,000</u> 0,000	<u>30,000</u> 0,000
220		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	5,0000	<u>32,000</u> 0,000	<u>160,000</u> 0,000
221		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	<u>36,500</u> 0,000	<u>36,500</u> 0,000
222		Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	1,0000	<u>2 250,000</u> 0,000	<u>2 250,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 813,160
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 813,160
		3.2.2. Conditionare				
223		Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor	buc	1,0000	<u>7 475,000</u> 0,000	<u>7 475,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 475,000
		Total Conditionare Inclusiv salariu				7 475,000
		<i>Total</i>	Lei			10 288,160
		Total Ghereta nr. 2 Inclusiv salariu				10 288,160
		3.3. Ghereta nr. 3				
		3.3.1. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
224		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
225		Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	86,660 0,000	86,660 0,000
226		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
227		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	5,0000	32,000 0,000	160,000 0,000
228		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	36,500 0,000	36,500 0,000
229		Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	1,0000	2 250,000 0,000	2 250,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 813,160
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 813,160
		3.3.2. Conditionare				
230		Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor	buc	1,0000	7 475,000 0,000	7 475,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 475,000
		Total Conditionare Inclusiv salariu				7 475,000
		<i>Total</i>	Lei			10 288,160
		Total Ghereta nr. 3 Inclusiv salariu				10 288,160
		3.4. Ghereta nr. 4				
		3.4.1. Retele electrice				
231		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
232		Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	86,660 0,000	86,660 0,000
233		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
234		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	5,0000	32,000 0,000	160,000 0,000
235		Intrerupator automat, modular, 1-	buc	1,0000	36,500	36,500

1	2	3	4	5	6	7
		polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A			0,000	0,000
236		Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	1,0000	<u>2 250,000</u> 0,000	<u>2 250,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 813,160
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 813,160
		3.4.2. Conditionare				
237		Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inverter	buc	1,0000	<u>7 475,000</u> 0,000	<u>7 475,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 475,000
		Total Conditionare Inclusiv salariu				7 475,000
		<i>Total</i>	Lei			10 288,160
		Total Ghereta nr. 4 Inclusiv salariu				10 288,160
		<i>Total</i>	Lei			41 152,640
		Total Utilaj Inclusiv salariu				41 152,640

		Total	Lei		436 128
		TVA	20 %		87 226
		Total deviz: Inclusiv salariu			523 354
					76 212

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta la Postul
Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie curenta a gheretelor (4 buc)**

Valoarea de deviz 523 354 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	52,6640	94,60	4 982,016
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,0600	94,60	3 695,076
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9172	94,60	181,368
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,3200	94,60	3 246,672
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	79,5200	94,60	7 522,592
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	30,6720	94,60	2 901,572
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,5440	94,60	2 132,664
8.	7134050013250	Izolator	h-om	3,9760	94,60	376,128
9.	7135010011440	Geangiu	h-om	1,7424	94,60	164,831
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,0000	94,60	1 324,400
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	146,3200	94,60	13 841,872
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,7520	94,60	5 084,944
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2800	94,60	1 445,488
14.	7422010060100	Timplar	h-om	17,0016	94,60	1 608,352
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6000	94,60	245,960
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,3836	94,60	5 996,088
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4016	94,60	605,592
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	220,5664	94,60	20 865,584
Total manopera						76 212

Materiale:

1.	0141	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	160,0000	6,83	1 092,800
2.	0143	Tub gofrat PVC D 16mm	m	160,0000	3,45	552,000
3.	0145	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	24,0000	75,00	1 800,000
4.	0210	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	4,0000	250,00	1 000,000
5.	0211	Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	4,0000	86,66	346,640
6.	0212	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	30,00	120,000
7.	0213	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	20,0000	32,00	640,000
8.	0214	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	4,0000	36,50	146,000
9.	0215	Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	4,0000	2 250,00	9 000,000
10.	0216	Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inverter	buc	4,0000	7 475,00	29 900,000
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0032	21 500,00	68,800

12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	45,00	10,800
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,5200	3,00	58,560
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,5200	3,00	58,560
15.	1019852	Vopsea	kg	0,0320	54,00	1,728
16.	1111000100020134	Interruptor cu 2 clape, cu montare externa	buc	8,0000	40,00	320,000
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,3200	136,50	43,680
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,5768	550,00	3 067,240
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9000	3,00	14,700
20.	2010237318750	Distantieri	buc	23,0040	0,20	4,600
21.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	5,7600	4 000,00	23 040,000
22.	2051142950700	Dibluri	buc	240,0000	0,20	48,000
23.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,0000	0,30	18,900
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,4212	0,30	10,928
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	56,8000	0,30	17,040
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0284	300,00	8,520
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	85,2000	16,50	1 405,800
28.	2411117322835	Freon	kg	3,7800	300,00	1 134,000
29.	2413217300101	Clema de legatura	buc	12,1000	1,00	12,100
30.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,4200	95,00	39,900
31.	2416537343830	Amestec tip "Vetonit"	kg	481,8912	17,71	8 534,292
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,6608	75,00	724,560
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,5400	25,00	538,500
34.	241658610530310	Betonocontact	kg	8,5200	36,50	310,980
35.	2430116101387	Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	0,9360	95,00	88,920
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,7200	45,00	1 562,400
37.	24302261000001	Fuga	kg	11,3600	46,33	526,308
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7036	36,50	25,680
39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3168	36,50	11,564
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,3828	95,00	321,364
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,4720	8,60	124,460
42.	2430226103000	Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehnocol sau analog	kg	6,3000	59,33	373,780
43.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,6400	25,00	66,000
44.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,3360	25,00	158,400
45.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	244,2400	4,10	1 001,384
46.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,6000	1,00	1,600
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,6732	1,00	6,672
48.	2521106718374	Plinte PVC 60mm	m	53,8560	30,00	1 615,680
49.	2521106718393	Coltar de protectie din PVC 20x20mm	m	168,0000	6,00	1 008,000
50.	2521216704234133	Tub PVC d25	m	86,1000	4,10	353,008
51.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,1000	26,33	55,292
52.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,4000	5,00	42,000
53.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25 mm	m	82,4000	8,66	713,584
54.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	36,0192	1,00	36,020
55.	2611112500000	Geam termopan 24 mm grosime	m2	1,5840	500,00	792,000
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 727,6400	2,52	4 353,652
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,4800	4,10	42,968
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,5652	8,60	787,464
59.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	17,0400	3,00	51,120
60.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	42,0000	36,50	1 533,000
61.	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug	m2	8,4420	48,33	408,000
62.	267011220205217	Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	57,6520	275,00	15 854,300

63.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	58,8052	177,00	10 408,520
64.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,5280	12,50	6,600
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,5760	4,50	241,092
66.	268213260162612	Membrana bituminoasa Tehnnicol sau analog	m2	62,4800	56,33	3 519,500
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3836	14,50	5,564
68.	2710703520284	Profil de ghidaj (UD)	m	16,6828	12,33	205,700
69.	2710703520285	Profil de suport (CD)	m	33,7680	17,66	596,344
70.	2722103107001131	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	67,9800	15,25	1 036,696
71.	2722103107001132	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	181,2800	21,50	3 897,520
72.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7668	21,50	16,488
73.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	21,0000	78,33	1 644,932
74.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	21,0000	54,50	1 144,500
75.	2746167335100135	Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V	buc	81,6000	45,00	3 672,000
76.	2811236305075	Console	kg	21,0000	21,50	451,500
77.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	120,0000	3,00	360,000
78.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	12,6000	2,00	25,200
79.	2812106306005	Banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20 cm latime tip Aluband sau analogic	m	46,2000	46,86	2 164,932
80.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,2000	4 500,00	50 400,000
81.	2873122004100	Plase sudate	kg	77,4468	21,50	1 665,108
82.	2873145888158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,0216	21,50	0,464
83.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	16,1600	1,50	24,240
84.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 087,3600	0,30	326,208
85.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	429,7380	0,15	64,460
86.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	82,4000	0,20	16,480
87.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	160,0000	0,30	48,000
88.	2874115840479	Piulita M12	buc	32,3200	0,20	6,464
89.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,7392	45,00	33,264
90.	2874115883760	Saiba M 12	buc	32,3200	0,10	3,232
91.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,6400	5,00	83,200
92.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	12,6000	2,00	25,200
93.	2875274400501136	Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W	buc	16,6400	300,00	4 992,000
94.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1360	75,00	85,200
95.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,6400	3,00	49,920
96.	3320517355021	"Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect)	set	57,3680	800,00	45 894,400
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,9600	4,50	76,320
98.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0336	1 250,00	42,000
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5632	20,00	31,264
100.	4100126202818	Apa	m3	6,2972	20,00	125,944
101.	5009030	Flanse	10 buc	1,6000	5,00	8,000
102.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4960	100,00	49,600
103.	5009061	Fisa de izolatie	buc	70,7200	1,00	70,720
104.	5009090	Profil de montaj	buc	0,8000	5,00	4,000
105.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0080	30,00	0,240
106.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0800	40,00	3,200
107.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2560	35,00	8,960
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,0200	4,50	45,092
		Total materiale de constructii				249 578

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3680	300,00	110,400
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,9076	15,00	13,616
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,2884	15,00	79,324
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0460	300,00	13,800

5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2216	25,00	5,540
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,4000	25,00	35,000
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2536	15,00	93,804
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,1464	25,00	103,660
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5336	75,00	115,020
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6248	75,00	46,860
11.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,5600	25,00	14,000
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3012	25,00	7,532
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,7384	25,00	143,460
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2960	25,00	32,400
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5512	450,00	248,040
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3680	300,00	110,400
		Total utilaje de constructii				1 163

Total	Lei	436 128
TVA	20 %	87 226

Total deviz:

523 354

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta la Postul
Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul Stefan
Voda**

Investitor Serviciul Vamal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ghereta nr. 1				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc	m2			75,538
						73,788
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,980
						28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			39,732
						39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
4	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane)	m2			21,758
						21,758
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	94,60	21,76
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812
						20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,676
						5,676
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
7	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc			9,460
						9,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
8	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			47,300
						47,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
9	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		1.1.2. Pardoseli				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			8,538
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530310	Betonocontact	kg	0,1500	36,50	5,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,630 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
12	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehniconic sau analog)	m2			96,481 7,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,50	24,75
	268213260162612	Membrana bituminoasa Tehniconic sau analog	m2	1,1000	56,33	61,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	300,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,30	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	75,00	0,83
13	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			194,661 11,352
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	177,00	183,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2)	kg			25,081 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,630 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			41,635 22,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,23
17	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va	m2			536,205 226,472

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	94,60	226,47
	267011220205217	Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0150	275,00	279,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,10	17,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	46,33	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	75,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
18	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm)	m			101,922 66,220
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2521106718374	Plinte PVC 60mm	m	1,0200	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	36,50	0,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	550,00	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,52	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.1.3. Pereti				
19	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane)	m2			544,715 356,396
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug	m2	1,0500	48,33	51,00
	2710703520284	Profil de ghidaj (UD)	m	2,0750	12,33	25,71
	2710703520285	Profil de suport (CD)	m	4,2000	17,66	74,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,50	3,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
23	CK26C	Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane	m			16,464 8,514
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393	Coltar de protectie din PVC 20x20mm	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.1.4. Tavane				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.5. Timplarie				
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 189,701 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	23,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
29	CE25A	Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice	m			43,452 33,110
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2430226103000	Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehniconic sau analog	kg	0,1500	59,33	9,34
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	95,00	1,00
30	CE25B	Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic	m			73,043 18,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2812106306005	Banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20 cm latime tip Aluband sau analogic	m	1,1000	46,86	54,12
		1.2. Ghereta nr. 2				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			75,538

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramice, etc				73,788
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,980
						28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			39,732
						39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2			39,732
						39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
35	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane)	m2			21,758
						21,758
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	94,60	21,76
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			20,812
						20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,676
						5,676
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
38	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc			9,460
						9,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
39	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			47,300
						47,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		1.2.2. Pardoseli				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			8,538
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530310	Betonocontact	kg	0,1500	36,50	5,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,630
						66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata	m2			96,481
						7,568

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehniconic sau analog)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,50	24,75
	268213260162612	Membrana bituminoasa Tehniconic sau analog	m2	1,1000	56,33	61,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	300,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,30	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	75,00	0,83
44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			194,661 11,352
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	177,00	183,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2)	kg			25,081 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,630 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			41,635 22,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,23
48	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			536,205 226,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	94,60	226,47
	267011220205217	Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0150	275,00	279,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,10	17,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	46,33	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	75,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
49	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm)	m			101,922 66,220
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2521106718374	Plinte PVC 60mm	m	1,0200	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	36,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	550,00	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,52	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.2.3. Pereti				
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane)	m2			544,715 ----- 356,396
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug	m2	1,0500	48,33	51,00
	2710703520284	Profil de ghidaj (UD)	m	2,0750	12,33	25,71
	2710703520285	Profil de suport (CD)	m	4,2000	17,66	74,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,50	3,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
54	CK26C	Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane	m			16,464 ----- 8,514
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393	Coltar de protectie din PVC 20x20mm	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.2.4. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,813 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			61,117 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,813
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.5. Timplarie				
59	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 189,701
						104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	23,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
60	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa cu 2 deschideri din profil de aluminiu, grosimea profil minim 70mm, fara prag, (h)2750 x 1350mm)	m2			4 652,695
						89,870
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
61	CE25A	Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice	m			43,452
						33,110
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2430226103000	Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehniconic sau analog	kg	0,1500	59,33	9,34
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	95,00	1,00
62	CE25B	Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic	m			73,043
						18,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2812106306005	Banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20 cm latime tip Aluband sau analogic	m	1,1000	46,86	54,12
		1.3. Ghereta nr. 3				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			75,538

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramice, etc				73,788
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,980
						28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			39,732
						39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
66	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane)	m2			21,758
						21,758
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	94,60	21,76
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812
						20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,676
						5,676
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
69	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc			9,460
						9,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
70	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			47,300
						47,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
71	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		1.3.2. Pardoseli				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			8,538
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530310	Betonocontact	kg	0,1500	36,50	5,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,630
						66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
74	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehniconic sau analog)	m2			96,481
						7,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,50	24,75
	268213260162612	Membrana bituminoasa Tehniconic sau analog	m2	1,1000	56,33	61,96

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	300,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,30	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	75,00	0,83
75	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			194,661 11,352
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	177,00	183,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
76	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2)	kg			25,081 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,630 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			41,635 22,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,23
79	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			536,205 226,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	94,60	226,47
	267011220205217	Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0150	275,00	279,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,10	17,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	46,33	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	75,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
80	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm)	m			101,922 66,220
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2521106718374	Plinte PVC 60mm	m	1,0200	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	36,50	0,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	550,00	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,52	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.3.3. Pereti				
81	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane)	m2			544,715 356,396
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug	m2	1,0500	48,33	51,00
	2710703520284	Profil de ghidaj (UD)	m	2,0750	12,33	25,71
	2710703520285	Profil de suport (CD)	m	4,2000	17,66	74,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,50	3,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
85	CK26C	Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane	m			16,464 8,514
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393	Coltar de protectie din PVC 20x20mm	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.3.4. Tavane				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.5. Timplarie				
90	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 189,701 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	23,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
91	RpCQ01E1	Inlocuirea geamurilor termopane 24 mm grosime, 1200x600mm -2 buc	m2			726,763 114,466
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,2100	94,60	114,47
	2611112500000	Geam termopan 24 mm grosime	m2	1,1000	500,00	550,00
	2430116101387	Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	0,6500	95,00	61,75
	2873145888158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,0150	21,50	0,32
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	15,00	0,23
92	CE25A	Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice	m			43,452 33,110
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2430226103000	Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehniconic sau analog	kg	0,1500	59,33	9,34
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	95,00	1,00
93	CE25B	Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic	m			73,043 18,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2812106306005	Banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20 cm latime tip Aluband sau analogic	m	1,1000	46,86	54,12
		1.4. Ghereta nr. 4				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc	m2			75,538 73,788
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,980 28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			39,732

1	2	3	4	5	6	7
						39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2			39,732
						39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
98	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane)	m2			21,758
						21,758
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	94,60	21,76
99	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			20,812
						20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
100	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,676
						5,676
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
101	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc			9,460
						9,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
102	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			47,300
						47,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
103	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		1.4.2. Pardoseli				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			8,538
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530310	Betonocontact	kg	0,1500	36,50	5,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,630
						66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehniconic sau analog)	m2			96,481
						7,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,50	24,75
	268213260162612	Membrana bituminoasa Tehniconic sau analog	m2	1,1000	56,33	61,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	300,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,30	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	75,00	0,83
107	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			194,661
						11,352

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	177,00	183,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
108	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2)	kg			25,081 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,630 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
110	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			41,635 22,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,23
111	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			536,205 226,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	94,60	226,47
	267011220205217	Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0150	275,00	279,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,10	17,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	46,33	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	75,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
112	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm)	m			101,922 66,220
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2521106718374	Plinte PVC 60mm	m	1,0200	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	36,50	0,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	550,00	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,52	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.4.3. Pereti				
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înalțimea pînă la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane)	m2			544,715 356,396

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug	m2	1,0500	48,33	51,00
	2710703520284	Profil de ghidaj (UD)	m	2,0750	12,33	25,71
	2710703520285	Profil de suport (CD)	m	4,2000	17,66	74,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,50	3,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
117	CK26C	Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane	m			16,464 8,514
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393	Coltar de protectie din PVC 20x20mm	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.4.4. Tavane				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			61,117 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,813 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			72,716 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4.5. Timplarie				
122	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 189,701 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	23,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa cu 2 deschideri din profil de aluminiu, grosimea profil minim 70mm, fara prag, (h)2750 x 1360mm-2buc)	m2			4 652,695 89,870
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
124	CE25A	Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice	m			43,452 33,110
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2430226103000	Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehniconol sau analog	kg	0,1500	59,33	9,34
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	95,00	1,00
125	CE25B	Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic	m			73,043 18,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2812106306005	Banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20 cm latime tip Aluband sau analogic	m	1,1000	46,86	54,12
		2. Montare utilaj				
		2.1. Ghereta nr. 1				
		2.1.1. Retele electrice				
126	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			349,819 337,722
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	94,60	337,72
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,10	3,31
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
127	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc			28,762

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A)				25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
128	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
129	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
130	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
131	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,955 6,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700113 1	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	15,25	17,28
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
132	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,037 6,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700113 2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	21,50	24,36
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
133	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			52,343 47,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
	252121670423413	Tub PVC d25	m	1,0250	4,10	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	3					
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
134	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa)	buc			71,600 ----- 28,380
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1111000100020134	Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
135	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc			79,261 ----- 29,326
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100135	Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
136	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 ----- 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501136	Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
137	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m			43,382 ----- 34,056
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25 mm	m	1,0300	8,66	8,92
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
138	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea)	m2			1 024,737 ----- 64,328
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	3320517355021	"Pardoseala calda" cu pelicula intrasosie* (complect)	set	1,0000	800,00	808,00
	2416537343830	Amestec tip "Vetonit"	kg	8,4000	17,71	150,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0068	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0039	25,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0760	25,00	1,90
139	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic	buc			134,398 ----- 106,898
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,00	2,70
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		2.1.2. Retele de tensiuni slabe				
140	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			699,485 ----- 637,605

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
141		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			6,830
						0,000
	0141	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	6,83	6,83
142	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			1 085,410
						789,910
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	789,91
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 500,00	43,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	136,50	27,30
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 250,00	26,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
143		Tub gofrat PVC D 16mm	m			3,450
						0,000
	0143	Tub gofrat PVC D 16mm	m	1,0000	3,45	3,45
144	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc			94,600
						94,600
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
145		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc			75,000
						0,000
	0145	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	1,0000	75,00	75,00
		2.1.3. Conditionare				
146	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			1 859,697
						331,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	21,50	112,88
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	26,33	13,82
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,00	10,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	36,50	383,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	78,33	411,23
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	54,50	286,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	8,32
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.2. Ghereta nr. 2				
		2.2.1. Rețele electrice				
147	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			349,819
						337,722

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	94,60	337,72
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,10	3,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
150	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
151	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
152	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,955 6,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700113 1	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	15,25	17,28
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
153	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,037 6,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700113 2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	21,50	24,36
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
154	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			52,343 47,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2521216704234133	Tub PVC d25	m	1,0250	4,10	4,41
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
155	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa)	buc			71,600 28,380
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1111000100020134	Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc			79,261 29,326
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100135	Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
157	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274400501136	Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
158	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m			43,382 34,056
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25 mm	m	1,0300	8,66	8,92
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
159	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardoseala)	m2			1 024,737 64,328
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	3320517355021	"Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect)	set	1,0000	800,00	808,00
	2416537343830	Amestec tip "Vetonit"	kg	8,4000	17,71	150,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0068	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0039	25,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0760	25,00	1,90
160	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic	buc			134,398 106,898
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,00	2,70
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		2.2.2. Retele de tensiuni slabe				
161	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			700,085 ----- 637,605
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
162		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			6,830 ----- 0,000
	0141	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	6,83	6,83
163	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			1 085,410 ----- 789,910
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	789,91
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 500,00	43,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	136,50	27,30
	4029050	Mortar de ciment	m ³	0,0210	1 250,00	26,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
164		Tub gofrat PVC D 16mm	m			3,450 ----- 0,000
	0143	Tub gofrat PVC D 16mm	m	1,0000	3,45	3,45
165	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc			94,600 ----- 94,600
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
166		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc			75,000 ----- 0,000
	0145	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	1,0000	75,00	75,00
		2.2.3. Conditionare				
167	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			1 859,697 ----- 331,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	21,50	112,88
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	26,33	13,82
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,00	10,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	36,50	383,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	78,33	411,23
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	54,50	286,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	8,32
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.3. Ghereta nr. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.1. Retele electrice				
168	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			349,819 337,722
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	94,60	337,72
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,10	3,31
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
170	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
171	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
172	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			28,762 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
173	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,955 6,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700113 1	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	15,25	17,28
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
174	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			31,037

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				6,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700113 2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	21,50	24,36
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
175	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			52,343 47,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
	252121670423413 3	Tub PVC d25	m	1,0250	4,10	4,41
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
176	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa)	buc			71,600 28,380
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	111100010002013 4	Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
177	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc			79,261 29,326
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	274616733510013 5	Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
178	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	287527440050113 6	Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
179	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m			43,382 34,056
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25 mm	m	1,0300	8,66	8,92
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
180	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea)	m2			1 024,737 64,328
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	3320517355021	"Pardoseala calda" cu pelicula intrasosie* (complect)	set	1,0000	800,00	808,00
	2416537343830	Amestec tip "Vetonit"	kg	8,4000	17,71	150,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0068	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0039	25,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0760	25,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
181	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic	buc			134,398 106,898
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,00	2,70
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		2.3.2. Retele de tensiuni slabe				
182	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			699,485 637,605
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
183		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			6,830 0,000
	0141	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	6,83	6,83
184	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			1 085,410 789,910
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	789,91
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 500,00	43,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	136,50	27,30
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 250,00	26,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
185		Tub gofrat PVC D 16mm	m			3,450 0,000
	0143	Tub gofrat PVC D 16mm	m	1,0000	3,45	3,45
186	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc			94,600 94,600
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
187		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc			75,000 0,000
	0145	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	1,0000	75,00	75,00
		2.3.3. Conditionare				
188	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			1 859,697 331,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	21,50	112,88
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	26,33	13,82
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,00	10,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	36,50	383,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	78,33	411,23
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	54,50	286,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	8,32
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.4. Ghereta nr. 4				
		2.4.1. Retele electrice				
189	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			349,819 ----- 337,722
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	94,60	337,72
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,10	3,31
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
190	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			28,762 ----- 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
191	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			28,762 ----- 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
192	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			28,762 ----- 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
193	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			28,762 ----- 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,20
194	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,	m			23,955 -----

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)				6,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700113 1	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	15,25	17,28
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
195	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,037 6,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700113 2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	21,50	24,36
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
196	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			52,343 47,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
	252121670423413 3	Tub PVC d25	m	1,0250	4,10	4,41
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
197	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa)	buc			71,600 28,380
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	111100010002013 4	Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
198	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc			79,261 29,326
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	274616733510013 5	Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
199	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc			346,808 26,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	287527440050113 6	Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
200	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m			43,382 34,056
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25 mm	m	1,0300	8,66	8,92
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
201	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardoseala)	m2			1 024,737 64,328

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	3320517355021	"Pardoseala calda" cu pelicula intrasosie* (complect)	set	1,0000	800,00	808,00
	2416537343830	Amestec tip "Vetonit"	kg	8,4000	17,71	150,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0068	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0039	25,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0760	25,00	1,90
202	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic	buc			134,398
						106,898
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,00	2,70
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				
203	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			699,485
						637,605
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
204		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			6,830
						0,000
	0141	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	6,83	6,83
205	08-02-410-1 k=0.5sal	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			1 085,410
						789,910
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	789,91
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 500,00	43,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	136,50	27,30
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 250,00	26,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
206		Tub gofrat PVC D 16mm	m			3,450
						0,000
	0143	Tub gofrat PVC D 16mm	m	1,0000	3,45	3,45
207	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza pentru internet	buc			94,600
						94,600
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
208		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc			75,000
						0,000
	0145	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa	buc	1,0000	75,00	75,00
		2.4.3. Conditionare				
209	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina	buc			1 859,697

1	2	3	4	5	6	7
		la 4,5 kw, de pe scari				331,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	21,50	112,88
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	26,33	13,82
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,00	10,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	36,50	383,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	78,33	411,23
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	54,50	286,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	8,32
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	300,00	283,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		3. Utilaj				
		3.1. Ghereta nr. 1				
		3.1.1. Retele electrice				
210		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc			250,000 0,000
	0210	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,0000	250,00	250,00
211		Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			86,660 0,000
	0211	Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	86,66	86,66
212		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			30,000 0,000
	0212	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	30,00	30,00
213		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			32,000 0,000
	0213	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	32,00	32,00
214		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			36,500 0,000
	0214	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	36,50	36,50
215		Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc			2 250,000 0,000
	0215	Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
		3.1.2. Conditionare				
216		Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inverter	buc			7 475,000 0,000
	0216	Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inverter	buc	1,0000	7 475,00	7 475,00
		3.2. Ghereta nr. 2				
		3.2.1. Retele electrice				
217		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc			250,000 0,000
	0210	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,0000	250,00	250,00
218		Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			86,660 0,000
	0211	Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	86,66	86,66

1	2	3	4	5	6	7
219		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			30,000 ----- 0,000
	0212	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	30,00	30,00
220		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			32,000 ----- 0,000
	0213	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	32,00	32,00
221		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			36,500 ----- 0,000
	0214	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	36,50	36,50
222		Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc			2 250,000 ----- 0,000
	0215	Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
		3.2.2. Conditionare				
223		Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inverter	buc			7 475,000 ----- 0,000
	0216	Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inverter	buc	1,0000	7 475,00	7 475,00
		3.3. Ghereta nr. 3				
		3.3.1. Retele electrice				
224		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc			250,000 ----- 0,000
	0210	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,0000	250,00	250,00
225		Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			86,660 ----- 0,000
	0211	Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	86,66	86,66
226		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			30,000 ----- 0,000
	0212	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	30,00	30,00
227		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			32,000 ----- 0,000
	0213	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	32,00	32,00
228		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			36,500 ----- 0,000
	0214	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	36,50	36,50
229		Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc			2 250,000 ----- 0,000
	0215	Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
		3.3.2. Conditionare				
230		Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inverter	buc			7 475,000 ----- 0,000
	0216	Aparat de aer conditionat 9000 BTU, inverter	buc	1,0000	7 475,00	7 475,00
		3.4. Ghereta nr. 4				

1	2	3	4	5	6	7
		3.4.1. Retele electrice				
231		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc			250,000 0,000
	0210	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,0000	250,00	250,00
232		Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			86,660 0,000
	0211	Separator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	86,66	86,66
233		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			30,000 0,000
	0212	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	30,00	30,00
234		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			32,000 0,000
	0213	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	32,00	32,00
235		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			36,500 0,000
	0214	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	36,50	36,50
236		Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc			2 250,000 0,000
	0215	Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
		3.4.2. Conditionare				
237		Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor	buc			7 475,000 0,000
	0216	Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor	buc	1,0000	7 475,00	7 475,00

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.