

Gradinita de copii s.Zimbreni rn.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1 Lucrari de reparatii la galeria G2, G4

Valoarea de deviz 133 443,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Acoperi				
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoraziv	m	19,800	210,718 9,450	4 172,219 187,110
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=150mm tip brass din tabla protejata anticoraziv	m	28,000	209,900 8,100	5 877,193 226,800
3	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii (parazapada)	m	27,000	47,720 28,690	1 288,449 774,630
		<i>Total</i>	Lei			11 337,861
		Total Acoperi Inclusiv salariu				11 337,861 1 188,540
		1.2. Peretii interiori				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	145,000	3,865 0,810	560,425 117,450
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,000	46,898 32,940	6 800,152 4 776,300

1	2	3	4	5	6	7
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	145,000	32,066 14,650	4 649,540 2 124,250
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	145,000	2,750 0,810	398,822 117,450
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	145,000	25,384 14,850	3 680,680 2 153,250
		<i>Total</i>	Lei			16 089,619
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				16 089,619 9 288,700
		1.3. Tavanul				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	64,850	3,865 0,810	250,621 52,515
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,850	55,278 41,310	3 584,770 2 678,940
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	64,850	32,066 14,650	2 079,454 950,039
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	64,850	2,750 0,810	178,350 52,515
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	64,850	25,384 14,850	1 646,137 963,009
		<i>Total</i>	Lei			7 739,332
		Total Tavanul Inclusiv salariu				7 739,332 4 697,018
		1.4. Pardosele				
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	64,850	203,750 67,000	13 213,165 4 344,924

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 213,165
		Total Pardosele Inclusiv salariu				13 213,165 4 344,924
		1.5. Pereti exteriori				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	4,850	3,860 0,807	18,721 3,915
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,850	46,897 32,940	227,452 159,759
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,850	12,278 3,240	59,550 15,714
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,850	84,261 32,940	408,668 159,759
		<i>Total</i>	Lei			714,391
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				714,391 339,147
		1.6. Pireul (otmostka)				
19	IzF04K2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	15,900	11,439 1,080	181,887 17,172
20	TsC53B k=2	Compactarea pamintului cu piatra sparta gros 100mm	100m2	1,720	3 316,698 340,494	5 704,720 585,650
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100mm	m3	17,780	247,853 22,500	4 406,830 400,050
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	177,800	202,982 64,700	36 090,228 11 503,660
23	DE11A	Montarea diversoarelor de apa pe tot perimetrul galeriei prefabricat din beton	m	33,300	165,833 7,860	5 522,226 261,738

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			51 905,891
		Total Pireul (otmostka) Inclusiv salariu				51 905,891 12 768,270
		<i>Total</i>	Lei			101 000,259
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				101 000,259 32 626,599

		Total	Lei	101 000,29
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 340,99
		Transportarea	1 %	670,79
		Total		109 012,07
		Cheltueli de regie	1 %	1 090,12
		Total		110 102,19
		Beneficiul de deviz	1 %	1 101,02
		Total		111 203,21
		Tva	20 %	22 240,64
				133 443,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		32 626,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)