

1	2	3	4	5	6	7
19	FjF03A	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m3	2,86	3 335,31 905,26	9 538,99 2 589,05
20	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m	5,00	608,57 276,77	3 042,84 1 383,84
21	FjB03E k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=295mm k=0,48	m	112,00	197,73 86,35	22 146,23 9 671,38
22	FjB03C k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=295mm k=0,48	m	33,00	119,74 62,27	3 951,36 2 055,00
23	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica d=140mm PVC	m	115,00	242,76 31,14	27 917,92 3 580,69
24	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica D=140mm -щелевой фильтр из труб ПВХ	m	15,00	1 109,75 584,67	16 646,20 8 770,09
25	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	buc	1,00	406,01 40,36	406,01 40,36
26	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	150,00	34,80 13,84	5 219,76 2 075,76
27	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3	5,80	835,15 394,39	4 843,90 2 287,49
28	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	15,00	396,92 115,32	5 953,80 1 729,80
29	FjH02F	Ingeunarea noroiului de foraj cu barita la greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3	m3	8,29	1 652,63 317,71	13 700,27 2 633,79
30	pret de piata	Cablu ПВС-4x4	m	105,00	29,99 0,00	3 148,74 0,00