

## CAIET DE SARCINI

## Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație a sălii de conferință "Europa"- Conform proiectului de design.**

Autoritatea contractantă: **Curtea Constituțională, mun.Chişinău, str. A. Lăpuşeanu, nr. 28**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari Generale de Constructie</b>		
		<b>1.1. Demontari si evacuari</b>		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Demontarea tavanului existent Armstrong)	m2	78,49
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,00
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00
4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Grile de ventilare ATENTIE vor fi remontate	buc	8,00
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,43
6	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea si finisaj de tip (Venetiana) (ATENTIE de exclus resursul AUTOTURN, lucrarile se vor executa in interior)	m2	172,00
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	8,30
8	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,80
9	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,80
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,80
		<b>1.2. Tavan</b>		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Grinda)	m2	7,10

1	2	3	4	5
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Grinda)	m2	7,10
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grinda)	m2	7,10
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE vopsea STOCOLOR OPTICRYL Mat RAL Farbtan 16279, conform proiectului de design interior ) inclusiv vopsitoriile la retelele suspendate de tavan	m2	85,00
16	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (ATENTIE Tavan suspendat din metal GRILIATO 600x600mm, Conform proiectului de design interior)	m2	56,98
17	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (ATENTIE Se va aplica pe perete metal GRILIATO 600x600mm, Conform proiectului de design interior)	m2	20,92
18	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu (ATENTIE Tavan suspendat din aluminiu KRAFT CUB Conform proiectului de design interior)	m2	13,95
19	CL17B	Confectii metalice diverse, confectionarea si montarea suportilor pentru ecranul videoprojector in vederea montarii acestuia suspendat din tavan	kg	36,00
20	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Vopsirea sustinerilor videoprojector)	m2	1,80
		<b>1.3. Pardosea</b>		
21	CE17A	(ATENTIE Protectie din pelicula gros minim 200 micrometri a pardoselei existente)	m2	174,00
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Confectionarea scenei din material lemnos)	m3	0,432
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata (Elemente de fixare pentru structuri din lemn)	kg	15,00
24	RCsU11B	Dibluri metalice (bolturi) impuse cu pistolul (Fixarea confectioniilor din lemn de pardoseau existenta)	buc	35,00
25	CG36B K=2	ATENTIE Placarea pardoselilor cu placi de Placaj (Fanera) gros 15mm clasa II/II, se va aplica in 2 straturi	m2	15,76
26	CG49A	Executarea acoperirii din vinil, la pardoseli, (ATENTIE Placi art-vinyl GERFLOR Creation 30 DB 0504 Twist, dimensiuni: 184 x 1219 mm, conform proiectului de desing interior )	m2	15,76

1	2	3	4	5
27	CK18A	Montarea baghetelor (Plinta din MDF cu latimea minim 70mm si gros 10mm)	m	18,20
28	CK18C	Montarea coltarelor din alumin la trapta din placi de vinil	m	6,80
		<b>1.4. Pereti</b>		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	172,00
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	172,00
31	CF51B K=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	172,00
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,00
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,00
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,00
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE Vopsea Ultrarezistenta StoColor Titanium alb conform proiectului de design)	m2	130,00
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE Vopsea Ultrarezistenta StoColor Titanium RAL Farbton 16291 conform proiectului de design)	m2	42,00
38	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (ATENTIE Fisii Lamelare din MDF Egger Natural Nebraska Oak H3331 ST10, Conform proiectului de design)	m2	9,60
39	CK02A	Panouri glisante din MDF Cleaf Nadir FA 98 3.090x1.630 inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant (Conform proiectului de design)	m2	15,10
40	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	8,30
41	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canale de	buc	8,00

1	2	3	4	5
		ventilare (ATENTIE Se vor monta grilele anterior demontate dupa vopsirea lor) MANOPERA		
42	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Vopsirea Grilelor de ventilare in culoarea peretilor conform proiectului de design)	m2	1,42
		<b>2. Retele Electrice</b>		
43	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, (Canal cablu cu capac IEK Praimer 2000 x 100 x 60 mm PVC alb)	m	12,00
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5)	100 m	2,20
45	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 SF/UTP CAT5e-4P-PVC.	100 m	0,78
46	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm	m	220,00
47	Pret de piata	Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC.	m	78,00
48	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie ( Doza de pardosea Schneider ETK 44836 dimensiuni 252x167x90)	buc	4,00
49	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (intrerupator 1 clapa Schneider inclusiv rama decorativa)	buc	1,00
50	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (intrerupator 2 clape Schneider inclusiv rama decorativa)	buc	3,00
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (prize Schneider inclusiv rama decorativa)	buc	18,00
52	RpEE03A	Montarea prizelor Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45 Schneider iinclusiv rama decorativa)	buc	6,00
53	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED Milanlux MLNLP48651 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 220 - 240 V IP20,( Conform proiectului de design)	buc	20,00
54	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Plafon suspendat led Horoz FORTUNE3-40 40 W LED 4000 K 4200 lm 220 - 240 V IP20,( Conform proiectului de design)	buc	6,00

1	2	3	4	5
		<b>3. Demontari si montari la utilajr existente</b>		
55	10-06-037-08 K=0.5	Demontarea difuzoarelor existente (ATENTIE Manopera K=0.5)	buc	8,00
56	10-06-037-08 K=0.5	Montarea difuzoarelor existente (ATENTIE Manopera)	buc	8,00
57	10-08-002-02 K=0.5	Demontarea sensori antiincendiu (ATENTIE Manopera K=0.5)	buc	4,00
58	10-08-002-02	Montarea sensori antiincendiu (ATENTIE Manopera)	buc	4,00
59	10-04-067-23 K=0.5	Demontarea camerilor video (ATENTIE Manopera K=0.5)	buc	2,00
60	10-04-067-23	Montarea camerilor video (ATENTIE Manopera)	buc	2,00
61	10-04-067-20 K=0.5	Demontarea videoproiector (ATENTIE Manopera K=0.5)	buc	1,00
62	10-04-067-20	Montarea videoproiector (ATENTIE Manopera)	buc	1,00

**NOTĂ!!!**

- **Ofertantul își va asuma răspunderea privind curățarea suprafețelor afectate ca rezultat al executării lucrărilor, în timpul și după finalizarea lucrărilor.**