

**Constructia segmentului
aductiunii Gura Cainarului
Floresti amplasat in or. Floresti
str. Independentei nr.23/16**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 802 397,09 lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,410	655,93	1 580,80
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,000	118,78	831,46
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	17,000	152,80	2 597,58
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	0,370	719,57	266,24
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	63,000	19,08	1 202,04
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,370	189,14	69,98

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,280	457,76	1 043,70
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,280	734,89	1 675,54
		<i>Total</i>	lei			9 267,34
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				9 267,34 4 596,25
		1.2. Conducte si armaturi				
9	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE 100 PN10 SDR17 D355mm (A1)	m	333,000	1 219,39	406 058,15
10		Banda de avertizare	m	333,000	0,88	293,04
11	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	333,000	13,42	4 468,59
12	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm	m	333,000	0,68	225,65
13	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m.	m3	3,420	1 654,86	5 659,62
14	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	73,80	147,61
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	25,88	51,76
16	AcA27A	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel,	buc	2,000	5 759,79	11 519,58

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte de presiune, din polietilena, avind diametrul de 355 mm (piesa de trecere prin perete din cauciuc DOYMA)				
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d 355mm	buc	1,000	5 142,92	5 142,92
18	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 355 mm	buc	1,000	1 086,77	1 086,77
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d 355x315mm	buc	1,000	1 217,98	1 217,98
20	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15*, 30*, 60*, 90* PE100 d 355mm	buc	8,000	2 017,42	16 139,35
		<i>Total</i>	lei			452 011,02
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				452 011,02 9 769,80
		1.3. Demolarea si reconditionarea				
		1.3.1. Drumul din asfalt				
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	250,000	31,31	7 826,60
22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,000	120,42	1 324,67
23	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,350	751,54	263,04
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	17,000	306,22	5 205,81

1	2	3	4	5	6	7
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,000	316,61	5 699,04
26	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	113,000	217,77	24 607,69
27	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	113,000	165,02	18 646,87
		<i>Total</i>	lei			63 573,72
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				63 573,72 8 929,23
		1.3.2. Drumul din pietris				
28	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,023	751,30	17,28
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,000	306,22	306,22
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,500	316,61	474,92
		<i>Total</i>	lei			798,42
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				798,42 137,52
		1.3.3. Transportarea gunoiului				
31	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,110	832,00	91,52
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	21,000	19,08	400,68
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	189,00	20,79
		<i>Total</i>	lei			512,99
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				512,99 2,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			64 885,13
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				64 885,13 9 069,06
		<i>Total</i>	lei			526 163,49
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				526 163,49 23 435,11

		Total	lei	526 163,49
		Asigurari sociala si medicala	22,5 %	5 272,90
		Transport	4 %	19 494,02
		Total		550 930,41
		Cheltuieli de regie	14,5 %	79 884,91
		Total		630 815,32
		Beneficiu	6 %	37 848,92
		Total		668 664,24
		TVA	20 %	133 732,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		802 397,09

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia segmentului
aductiunii Gura Cainarului
Floresti amplasat in or. Floresti
str. Independentei nr.23/16**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 802 397,09 lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,820	57,66	47,29
2.	7123010010200	Betonist	h-om	72,500	57,66	4 180,35
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,640	57,66	1 824,36
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	29,173	57,66	1 682,12
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	121,368	57,66	6 998,08
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,477	57,66	200,48
7.	7137010011500	Electrician	h-om	4,080	57,66	235,25
8.	7212030022700	Sudor	h-om	12,000	57,66	691,92
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,178	57,66	6 410,53
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600	57,66	149,91
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,600	57,66	1 014,82
		Total manopera				23 435,11

Materiale:

1.	017	Banda de avertizare	m	333,000	0,88	293,04
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	15,933	1 450,00	23 102,85
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	10,622	1 650,00	17 526,30
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,426	148,00	3 319,05
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,678	200,00	135,60
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	150,00	0,30
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,800	150,00	2 970,00
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,211	1 000,00	1 211,00
9.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	78,00	78,78
10.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare avind diametrul de 355 mm (piesa de trecere prin perete din cauciuc DOYMA)	buc	2,020	5 600,00	11 312,00
11.	2521216701001	Teava din polietilena WaterPRO PE 100 PN10 SDR17 D355mm	m	341,375	1 172,40	400 228,05
12.	25231567138111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d 355mm	buc	1,010	4 957,20	5 006,77
13.	252315671381110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie PE100 d 355x315mm	buc	1,010	1 071,12	1 081,83
14.	252315671381111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15*, 30*, 60*, 90* PE100 d 355mm	buc	8,080	1 862,64	15 050,13

15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,660	1,65	1,09
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	200,00	0,00
17.	26631021000000	Beton B20	m3	3,558	1 100,00	3 913,80
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm (алмазный)	buc	0,875	750,00	656,25
19.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,808	10,70	19,35
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,243	10,70	13,30
21.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000	5,00	80,00
22.	28752741101001	Piese de legatura flansa avind diametrul de 355 mm	buc	1,000	780,96	780,96
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,000	5,00	50,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,357	5,00	1,78
25.	4100116202820	Apa potabila	m3	99,900	5,00	499,50
26.	4100126202818	Apa	m3	3,750	5,00	18,75
		Total materiale de construcții				487 350,48

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	8,525	15,00	127,88
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,750	200,00	3 150,00
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,678	15,00	25,17
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,875	23,00	181,12
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	14,00	0,42
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,662	30,00	139,86
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,800	30,00	324,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,210	420,00	88,20
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,164	200,00	632,80
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,934	320,00	2 218,88
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,485	420,00	1 043,70
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,192	420,00	80,64
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,525	11,00	93,77
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,111	13,00	14,44
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,052	15,00	30,78
16.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	15,00	0,30
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,500	24,00	516,00
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	73,500	40,00	2 940,00
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,187	14,00	156,62
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	10,800	32,00	345,60
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,904	180,00	1 602,72
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,300	50,00	1 665,00
		Total utilaje de construcții				15 377,90

Total	lei	526 163,49
Asigurari sociala si medicala	22,5 %	5 272,90
Transport	4 %	19 494,02

Total		550 930,4 1
Cheltuieli de regie	14,5 %	79 884,91
Total		630 815,3 2
Beneficiu	6 %	37 848,92
Total		668 664,2 4
TVA	20 %	133 732,8 5
Total deviz:		802 397,0 9

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia segmentului aductiunii Gura Cainarului Floresti amplasat in or. Floresti str. Independentei nr.23/16

Investitor Primaria or. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			655,93
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050000	320,00	655,93
		<i>Total</i>	lei			1 580,80
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060000	57,66	118,78
		<i>Total</i>	lei			831,46
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,410000	57,66	138,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240000	57,66	13,84
		<i>Total</i>	lei			2 597,58
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			719,57
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250000	320,00	719,57
		<i>Total</i>	lei			266,24
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,08
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106000	180,00	19,08
		<i>Total</i>	lei			1 202,04
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			189,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360000	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004000	148,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400000	420,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			69,98
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,76
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090000	420,00	457,76
		<i>Total</i>	lei			1 043,70
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			734,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430000	24,00	226,32
		<i>Total</i>	lei			1 675,54
		1.2. Conducte si armaturi				
9	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE 100 PN10 SDR17 D355mm (A1)	m			1 219,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,226000	57,66	13,03
	2521216701001	Teava din polietilena WaterPRO PE 100 PN10 SDR17 D355mm	m	1,015000	1 172,40	1 201,89
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,003600	1 000,00	3,64
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030000	14,00	0,42
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,014000	30,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			406 058,15
10		Banda de avertizare	m			0,88
	017	Banda de avertizare	m	1,000000	0,88	0,88
		<i>Total</i>	lei			293,04
11	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			13,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,120000	57,66	6,92
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,300000	5,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100000	50,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			4 468,59
12	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm	m			0,68
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,010440	57,66	0,60
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,005040	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			225,65
13	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m.	m3			1 654,86
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,530000	57,66	491,85
	26631021000000	Beton B20	m3	1,030000	1 100,00	1 144,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	5,00	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350000	14,00	4,90
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actionata electric	h-ut	0,325000	13,00	4,22
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			5 659,62
14	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			73,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,080000	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200000	57,66	69,19
		<i>Total</i>	lei			147,61
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330000	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330000	1,65	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001000	150,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000100	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	5,00	0,03
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010000	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	14,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			51,76
16	AcA27A	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din polietilena, avind diametrul de 355 mm (piesa de trecere prin perete din cauciuc DOYMA)	buc			5 759,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,800000	57,66	103,79
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare avind diametrul de 355 mm (piesa de trecere prin perete din cauciuc	buc	1,010000	5 600,00	5 656,00

1	2	3	4	5	6	7
		DOYMA)				
		Total	lei			11 519,58
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d 355mm	buc			5 142,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,200000	57,66	69,19
	25231567138111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d 355mm	buc	1,010000	4 957,20	5 006,77
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080000	30,00	32,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,080000	32,00	34,56
		Total	lei			5 142,92
18	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 355 mm	buc			1 086,77
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,550000	57,66	147,03
	28752741101001	Piese de legatura flansa avind diametrul de 355 mm	buc	1,000000	780,96	780,96
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010000	78,00	78,78
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000000	5,00	80,00
		Total	lei			1 086,77
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d 355x315mm	buc			1 217,98
	7212030022700	Sudor	h-om	1,200000	57,66	69,19
	252315671381110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie PE100 d 355x315mm	buc	1,010000	1 071,12	1 081,83
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080000	30,00	32,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,080000	32,00	34,56
		Total	lei			1 217,98
20	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15*, 30*, 60*, 90* PE100 d 355mm	buc			2 017,42
	7212030022700	Sudor	h-om	1,200000	57,66	69,19
	252315671381111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15*, 30*, 60*, 90* PE100 d 355mm	buc	1,010000	1 862,64	1 881,27
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080000	30,00	32,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,080000	32,00	34,56
		Total	lei			16 139,35
		1.3. Demolarea si reconditionarea				
		1.3.1. Drumul din asfalt				
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			31,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290000	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm (алмазный)	buc	0,003500	750,00	2,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040000	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294000	40,00	11,76
		Total	lei			7 826,60
22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			120,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019100	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775000	11,00	8,52
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775000	15,00	11,63
		Total	lei			1 324,67
23	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			751,54
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350000	320,00	751,54
		Total	lei			263,04
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			306,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900000	57,66	51,89

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			5 205,81
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			316,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150000	148,00	170,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			5 699,04
26	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			217,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160000	57,66	9,23
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141000	1 450,00	204,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	200,00	0,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016000	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,016600	200,00	3,32
		<i>Total</i>	lei			24 607,69
27	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			165,02
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120000	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094000	1 650,00	155,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011000	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011400	200,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			18 646,87
		1.3.2. Drumul din pietris				
28	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			751,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350000	320,00	751,30
		<i>Total</i>	lei			17,28
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			306,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			306,22
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			316,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150000	148,00	170,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			474,92
		1.3.3. Transportarea gunoiiului				
31	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			832,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600000	320,00	832,00
		<i>Total</i>	lei			91,52
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка	t			19,08

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106000	180,00	19,08
		<i>Total</i>	lei			400,68
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			189,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360000	57,66	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004000	148,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400000	420,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			20,79

APROBAT:



Intocmit
SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.