

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Primăria municipiului Cahul
mun. Cahul str. P.Independen. ei nr. 6

a) Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Ciobanica I.** reprezentanți ai ofertantului **PRIMA-FICHIR SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de termoizolare a fasadei, gradinita nr. 14**

”Spicisor”, mun. Cahul

Cod CPV: 45261310-0

pentru suma fără TVA de

- **1 651 806,0**

Cinci sute cincisprezece mii optzeci sase lei 00 bani

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

- **0,00**

Una suta trei mii saptesprezece lei 00 bani

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **4 (patru) luni** calendaristice.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **13/04/2020**

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.


3. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **13/02/2020**

Ciobanica I., în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
PRIMA-FICHIR SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0** _____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie - _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **24** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



**Inlocuirea timplariei la gradinita
nr.14 "Spicusor" din mun. Caful**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Inlocuirea timplariei**

Valoarea de deviz 510 575 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei 1.1. Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	293,000	17,627	5 164,828
					17,627	5 164,828
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,000	17,627	176,274
					17,627	176,274
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic,fara punti termice.Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2	293,000	1 101,352	322 696,020
					30,638	8 976,964
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alb si latimea de 450mm)	m	173,000	183,710	31 781,865
					15,109	2 613,892
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (подоконники для окон из алюминия)	m	165,000	172,389	28 444,185
					16,788	2 770,020
6	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	173,000	47,472	8 212,735
					43,649	7 551,242
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inalțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,000	1 104,735	11 047,352
					33,996	339,957


1	2	3	4	5	6	7
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare (Profiluri de colt din aluminiu 20*20mm -718.2ml)	m2	215,250	123,852 62,367	26 659,128 13 424,566
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,250	36,270 23,083	7 807,082 4 968,702
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	215,250	32,249 23,084	6 941,509 4 968,744
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,000	54,141 54,141	541,413 541,413
12	TrI1AG24G 1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,000	25,182 25,182	251,820 251,820
13		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total Inlocuirea timplariei						449 724,211
Incluziv salariu						51 748,422
Total Inlocuirea timplariei						449 724,211
Incluziv salariu						51 748,422

Total	lei	449 723
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 644
Cheltuieli de transport	5,00 %	19 899
Total cheltuieli directe	100,00 +	481 266
Cheltuieli de regie	3,00 %	14 438
Total	100,00 +	495 704
Beneficiu de deviz	3,00 %	14 871
Total	100,00 +	510 575

Total deviz:
Incluziv salariu

510 575
51 749

Intocmit



(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Inlocuirea timplariei la gradinita
nr.14 "Spicursor" din mun. Caful**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Inlocuirea timplariei**

Valoarea de deviz 510 575lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	96,862	41,97	4 065,298
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,830	41,97	5 155,175
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	200,680	41,97	8 422,540
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	118,388	41,97	4 968,744
5.	7422010060100	Timplar	h-om	164,870	41,97	6 919,594
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,900	41,97	793,233
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,965	41,97	5 328,721
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,630	41,97	2 670,551
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	319,861	41,97	13 424,566
Total manopera						51 749

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,488	200,00	297,600
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,763	0,10	1,076
3.	20301129381509	Ferestre din mase plastice (Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic,fara punti termice.Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.)	m2	293,000	1 070,00	313 510,000
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,000	1 070,00	10 700,000
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	142,710	0,10	14,271
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,100	22,53	1 939,833
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	64,575	18,50	1 194,638
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	50,095	0,10	5,010
9.	25211067183929	(pervazuri PVC de culoare alb si latimea de 450mm) Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	173,000	168,00	29 064,000
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	223,170	1,63	363,767
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,242	0,10	0,024
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,915	1,63	21,051

13.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	227,067	12,50	2 838,338
14.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 144,802	2,80	8 805,446
15.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,211	0,01	0,012
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,825	0,10	23,082
17.	27431235490269 8	(подоконники для окон из алюминия) Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	165,000	155,00	25 575,000
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	2 564,000	0,15	384,600
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	244,400	0,01	2,444
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,811	0,10	0,081
21.	4100126202818	Apa	m3	2,626	0,10	0,262
22.	95132115932100 0	(Profiluri de colt din aluminiu 20*20mm - 718.2ml)	m	718,200	4,50	3 231,900
Total materiale de constructii						397 971

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,260	0,10	0,026
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,660	0,10	2,665
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,260	0,10	0,026
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6,371	0,10	0,637
Total utilaje de constructii						3

Total:

Total	lei	449 723
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 644
Cheltuieli de transport	5,00 %	19 899
Total cheltuieli directe	100,00 +	481 266
Cheltuieli de regie	3,00 %	14 438
Total	100,00 +	495 704
Beneficiu de deviz	3,00 %	14 871
Total	100,00 +	510 575

Total deviz:


510 575

Intocmit _____

(funcția, semnătura)

Verificat _____

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Inlocuirea timplariei la gradinita nr.14 "Spicuser"
din mun. Caful****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Inlocuirea timplariei
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei				
		1.1. Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,627
						17,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,814
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,814
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,627
						17,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,814
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,814
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic,fara puncti termice.Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2			1 101,352
						30,638
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,97	27,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,938
	20301129381509 9	Ferestre din mase plastice (Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic,fara puncti termice.Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.)	m2	1,0000	1 070,00	1 070,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	0,10	0,047
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,10	0,017
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,10	0,040
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,01	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,002
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alb si latimea de 450mm)	m			183,710 15,109
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,97	11,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,358
	25211067183929 9	(pervazuri PVC de culoare alb si latimea de 450mm) Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	168,00	168,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,001
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (ПОДОКОННИКИ ДЛЯ ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЯ)	m			172,389 16,788
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,358
	27431235490269 8	(ПОДОКОННИКИ ДЛЯ ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЯ) Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	155,00	155,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,001
6	РрСJ06С1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			47,472 43,649
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	41,97	29,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	41,97	13,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,63	2,103
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,10	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,01	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,10	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,10	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,10	0,000
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 104,735 33,996
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,358

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 070,00	1 070,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,10	0,050
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,10	0,018
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,10	0,060
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,01	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,002
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare (Profiluri de colt din aluminiu 20*20mm -718.2ml)	m2			123,852 62,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,367
	951321159321000	(Profiluri de colt din aluminiu 20*20mm - 718.2ml)	m	3,336585	4,50	15,015
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	18,50	5,550
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,10	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,10	0,008
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,10	0,003
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,270 23,083
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,50	13,186
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			32,249 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,53	9,012
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,098
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,10	0,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,000
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			54,141 54,141
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	41,97	54,141
12	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t			25,182 25,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	41,97	25,182

1	2	3	4	5	6	7
13		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парпетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком	m2			0,000 <hr/> 0,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



[Handwritten signature]