

Restabilirea iluminatului stradal din str.Costiujeni,5-5/5

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de montare

Valoarea de deviz 51 085,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	143,2455	46,38	6 643,72
Total manopera						6 643,72

Materiale:

1.	10-4	Suport CA-1500	buc	10,0000	40,00	400,00
2.	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	10,0000	47,65	476,50
3.	10-6	Banda F-2007	m	20,0000	11,00	220,00
4.	10-7	Clama (screpa) A200	buc	20,0000	2,70	54,00
5.	10-8	Clema RA-25	buc	4,0000	28,00	112,00
6.	10-9	Clema CS-1500	buc	4,0000	42,00	168,00
7.	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	2,0000	1 670,00	3 340,00
8.	10-2	Cablu SIP-5 2*16	m	270,0000	9,75	2 632,50
9.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	20,0000	28,00	560,00
10.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0008	56 000,00	44,80
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0054	15 000,00	81,00
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0081	10 500,00	85,05
13.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0064	10 500,00	67,20
14.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0064	12 500,00	80,00
15.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,5180	40,85	62,01
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0900	37,50	3,38
17.	1019852	Vopsea	kg	3,6500	56,00	204,40
18.	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	9,0000	100,00	900,00
19.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	90,0000	3,50	315,00
20.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	9,0000	1 110,00	9 990,00
21.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	9,0000	80,00	720,00
Total materiale de construcții						20 515,84

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,4800	0,00	0,00
2.	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	0,4800	200,00	96,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,2300	200,00	46,00

		principale), 10 t				
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4800	200,00	96,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7000	0,00	0,00
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7000	0,00	0,00
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	8,2500	120,00	990,00
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,2259	120,00	1 107,11
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,1950	120,00	1 943,40
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,6300	45,00	253,35
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,5600	400,00	624,00
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8210	200,00	164,20
		Total utilaje de constructii				5 630,06

Total:


Cheltuieli directe	lei	40 161,26
Beneficiu planificat	6,00 %	2 409,68
Total	100,00 +	42 570,94
Total	100,00 +	42 570,94
TVA	20,00 %	8 514,19

Total deviz:

51 085,13

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Restabilirea iluminatului stradal din str.Costiujeni,5-5/5****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de montare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			548,64
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,25
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	56 000,00	22,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
2		Pilon SV-9.5-2	buc			1 670,00
	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			116,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	0,00	0,00
	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			112,90
	1	Muncitor	h-om	1,2700	46,38	58,90
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina	1000 m			7 949,33

1	2	3	4	5	6	7
		la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.				
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,93
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,41
6		Cablu SIP-5 2*16	m			9,75
	10-2	Cablu SIP-5 2*16	m	1,0000	9,75	9,75
7		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
8		Suport CA-1500	buc			40,00
	10-4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
9		Clema de ancora PA-1500	buc			47,65
	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	47,65	47,65
10		Banda F-2007	m			11,00
	10-6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
11		Clama (screpa) A200	buc			2,70
	10-7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
12		Clema RA-25	buc			28,00
	10-8	Clema RA-25	buc	1,0000	28,00	28,00
13		Clema CS-1500	buc			42,00
	10-9	Clema CS-1500	buc	1,0000	42,00	42,00
14	08-02- 369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			66,04
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	42,44
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	120,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
15	33-04- 014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
16	08-02- 363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			162,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	79,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,0200	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
18		Consola metalica cu un brat	buc			100,00
	20- 1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,11
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
20		Cablu AVVG 3*2.5	m			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 409,20
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,50
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 500,00	850,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,85	31,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
22	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 346,20
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24

1	2	3	4	5	6	7
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,85	36,76
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	56,00	112,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		3. Utilaj				
23		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
24		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

DN0 1003600014380

-2-

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Restabilirea iluminatului stradal
din str.Costiujeni,5-5/5**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 51 085,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	548,64	1 097,29
2		Pilon SV-9.5-2	buc	2,000	1 670,00	3 340,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000	116,41	232,81
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,000	112,90	338,71
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,270	7 949,33	2 146,32
6		Cablu SIP-5 2*16	m	270,000	9,75	2 632,50
7		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	20,000	28,00	560,00
8		Suport CA-1500	buc	10,000	40,00	400,00
9		Clema de ancora PA-1500	buc	10,000	47,65	476,50

1	2	3	4	5	6	7
10		Banda F-2007	m	20,000	11,00	220,00
11		Clama (screpa) A200	buc	20,000	2,70	54,00
12		Clema RA-25	buc	4,000	28,00	112,00
13		Clema CS-1500	buc	4,000	42,00	168,00
14	08-02-369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	5,000	66,04	330,19
15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150W	buc	9,000	224,21	2 017,89
Cheltuieli directe						lei
Asigurare sociala si medicala						22,50 %
Cheltuieli de transport						5,00 %
Total						100,00 +
Cheltuieli de regie						14,50 %
Total						100,00 +
Beneficiu planificat						4,00 %
Total Lucrari de constructii						18 042,41
Incluziv salariu						2 777,30
2. Lucrari de electromontaj						
16	08-02-363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,000	162,88	814,39
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,000	337,93	3 041,38
18		Consola metalica cu un brat	buc	9,000	100,00	900,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,900	653,11	587,80
20		Cablu AVVG 3*2.5	m	90,000	3,50	315,00
21	08-02-	Priza de pamint, verticala, din	10 buc	0,100	1 409,20	140,92

1	2	3	4	5	6	7
	471-4	otel rotund, diametru 16 mm				
22	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,600	1 346,20	2 153,92
Cheltuieli directe			lei			7 953,41
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			869,94
Cheltuieli de regie			50,00 %			1 933,21
Cheltuieli de transport			5,00 %			89,90
Total			100,00 +			10 846,46
Beneficiu planificat			4,00 %			433,87
Total Lucrari de electromontaj						11 280,33
Incluziv salariu						3 866,42
		3. Utilaj				
23		Corp de iluminat JCU-150W	buc	9,000	1 110,00	9 990,00
24		Lampa DNAT-150	buc	9,000	80,00	720,00
Cheltuieli directe			lei			10 710,00
Cheltuieli de depozit			1,20 %			128,52
Total Utilaj						10 838,52
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			40 161,26
Beneficiu planificat			6,00 %			2 409,68
Total			100,00 +			42 570,94
Total			100,00 +			42 570,94
TVA			20,00 %			8 514,19

Total deviz:
Incluziv salariu

51 085,13
6 643,72

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

0