

Lucrari de reparație curente in Atelier din str.N.Costin 55

(denumirea obiectivului)

DEVIZ Lucrari de reparație

Valoarea de deviz 263 489,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
1	RpVB36D	Demontarea clapetei de ventilare din tabla , pe canale avind perimetrul de 1601 - 2500 mm	buc	4,000	214,10 212,80	856,41 851,20
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	64,000	2,85 2,85	182,40 182,40
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (cu recuperare)	buc	46,000	10,45 10,45	480,70 480,70
4	RpEE21B	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, masini de cusut, (izolarea cablurilor)	buc	64,000	14,25 14,25	912,00 912,00
5	RpCO56C	Demontari: Tavan suspendat din panouri usoare tip grila din panouri otel galvanizat sau din aluminiu (cu recuperare pentru montarea dupa montarea pereti din PVC)	m2	28,400	11,88 11,88	337,25 337,25
6	CD73A	Pereti din PVC grosimea 80 mm-- -1 perete (8600x3200) si 1 perete (5600x3200) cu termoizolare, de tip " Sandwich" si sticla ,cu	m2	42,300	3 065,89 65,07	129 687,25 2 752,67

1	2	3	4	5	6	7
		intariri suplimentare montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor cu intariri suplimentare . cu usi duble incorporate in peretele din PVC 1500x2100 --2 buc				
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice incorporate in peretii din PVC 1500x2100-2buc.(Dubla)	m2	3,150	2 638,98 38,48	8 312,79 121,22
8	CK29E	Montarea Tavane suspendate din panouri sistem grila din aluminiu dispuse celular(existente) .se exclud (Materialul 32103646150 panouri prefabricate, 11236312000 sisteme gril) se monteaza existent	m2	31,200	123,80 123,50	3 862,56 3 853,20
9	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie dubla din PVC , cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp	m	180,000	42,44 7,12	7 639,14 1 282,50
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (existente) se exclud (28752744005023 maerialul corp de iluminat)	buc	62,000	48,33 44,65	2 996,71 2 768,30
11	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	8,000	60,14 12,82	481,12 102,60
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ,simple,dubla	buc	78,000	67,61 14,72	5 273,89 1 148,55
13	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice h-30mm	m	30,000	63,72 24,70	1 911,54 741,00
14	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	2,000	1 467,06 169,57	2 934,11 339,15
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	551,77 74,10	4 414,13 592,80
16	RpEA09B	Montarea canal din material	m	46,000	57,45	2 642,65

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, pe perete pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm			17,10	786,60
17	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	36,000	185,26 17,57	6 669,27 632,70
18	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	93,17 14,25	1 677,05 256,50
19	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	61,18 12,35	1 101,31 222,30
20	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	89,02 14,25	801,16 128,25
21	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă , din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul 20	buc	18,000	44,65 13,30	803,74 239,40
22	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic diametru 50 mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	18,000	89,47 21,38	1 610,37 384,75
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	3 018,80 87,88	6 037,60 175,75
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				191 625,15 19 291,79

	Total	lei	191 625,15
	Asigurari Sociale (II3) * 24 %	24,00 %	4 630,03

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 4 %	4,00 %			6 829,33
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +			203 084,51
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %			12 185,07
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			215 269,58
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %			4 305,39
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			219 574,97
		TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			43 915,00
		Total deviz:				263 489,97
		Inclusiv salariu				19 291,79

Intocmit

SRL „Secieru Prim”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Centrul de Excelenta in Industrie

Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie curente in Atelier din str.N.Costin 55

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 263 489,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	12,480	47,50	592,80
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,900	47,50	850,25
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,840	47,50	1 654,90
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,100	47,50	384,75
5.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	17,920	47,50	851,20
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	168,480	47,50	8 002,80
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,875	47,50	2 511,56
8.	7422010060100	Timplar	h-om	78,572	47,50	3 732,17
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,492	47,50	308,37
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,484	47,50	402,99
Total manopera						19 291,79

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,560	70,00	39,20
2.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	28,40	0,23
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,392	0,30	0,12
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760	1,80	17,57
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	0,50	0,06
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	0,90	8,78
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	32,80	1,57
8.	1019852	Vopsea	kg	0,288	115,00	33,12
9.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,080	43,60	352,29
10.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,020	1 230,00	2 484,60
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	350,00	10,50
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,022	350,00	7,70
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,430	7,80	3,35
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,080	10,10	0,81
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008	18 000,00	144,00
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,150	2 520,00	7 938,00
17.	2051142950700	Dibluri	buc	326,000	0,90	293,40
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,368	25,00	34,20
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,090	38,90	3,50
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,120	30,00	3,60
21.	2320166200729	Parchetin	l	0,060	39,80	2,39
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,200	129,00	1 186,79
23.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,120	42,60	5,11
24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,551	67,00	36,92
25.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,180	37,50	6,75

26.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,180	36,20	6,52
27.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,060	41,90	2,51
28.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,432	33,40	14,42
29.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,060	48,30	2,90
30.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,450	56,70	25,52
31.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,072	65,30	4,70
32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	12,400	2,50	31,00
33.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	31,500	34,80	1 096,20
34.	2521216717050	Teava din material plastic	m	37,944	52,70	1 999,64
35.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	18,540	76,20	1 412,75
36.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,440	56,00	80,64
37.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,200	63,00	453,60
38.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,560	58,00	438,48
39.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,440	59,80	86,11
40.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	36,000	83,20	2 995,20
41.	25231567200053	Profil	kg	139,421	88,40	12 324,82
42.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	47,380	38,00	1 800,44
43.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	9,000	73,50	661,50
44.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	18,000	48,20	867,60
45.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	2 340,00	4 820,40
46.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,550	3,00	7,65
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,750	3,00	2,25
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,580	3,00	16,74
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,366	4,80	35,36
50.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,060	37,40	2,24
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,890	3,80	7,18
52.	2746167335100	Priza	buc	79,560	46,30	3 683,63
53.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	44,440	2 520,00	111 988,80
54.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	28,350	29,50	836,33
55.	2811236311001	Doze	buc	47,250	3,00	141,75
56.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	86,000	3,00	258,00
57.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,800	48,90	88,02
58.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,080	9,00	72,72
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,600	0,40	5,04
60.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	124,000	0,50	62,00
61.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	47,380	0,30	14,21
62.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	156,000	0,40	62,40
63.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	130,707	0,60	78,42
64.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	130,707	0,60	78,42
65.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160	0,90	14,54
66.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160	0,90	14,54
67.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	178,50	364,14
68.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	163,80	334,15
69.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	68,30	278,66
70.	2875274204000	Bratară fixare	buc	18,000	59,30	1 067,40
71.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	18,000	29,80	536,40
72.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,000	0,90	16,20
73.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	192,780	27,90	5 378,56
74.	3220137315778	Decapant	kg	0,180	54,00	9,72
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,150	0,00	0,00
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030	0,00	0,00
77.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,018	0,00	0,00
78.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800	62,10	3 030,48
79.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	62,10	496,80
80.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,160	39,80	6,37

81.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	56,00	0,45
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	37,00	1,78
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	25,00	2,40
Total materiale de construcții						170 733,26

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016	350,00	5,60
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,040	20,00	20,80
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	20,00	0,80
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,749	20,00	14,98
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,531	20,00	10,62
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,700	20,00	54,00
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320	20,00	6,40
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,230	350,00	1 480,50
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016	350,00	5,60
Total utilaje de construcții						1 600,10

Total	lei	191 625,15
Asigurari Sociale (II3) * 24 %	24,00 %	4 630,03
Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	6 829,33
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	203 084,51
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	12 185,07
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	215 269,58
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	4 305,39
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	219 574,97
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	43 915,00

Total deviz:

263 489,97

Intocmit

SRL „Secrieru Prim”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Centrul de Excelenta in Industrie

Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curente in Atelier
din str.N.Costin 55**

**Investitor IP Centrul de Excelenta in
Industria Usoara**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpVB36D	Demontarea clapetei de ventilare din tabla , pe canale avind perimetrul de 1601 - 2500 mm	buc			214,10 ----- 212,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4800	47,50	212,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,85 ----- 2,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,50	2,85
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (cu recuperare)	buc			10,45 ----- 10,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,50	10,45
4	RpEE21B	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, masini de cusut, (izolarea cablurilor)	buc			14,25 ----- 14,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	47,50	14,25
5	RpCO56C	Demontari: Tavan suspendat din panouri usoare tip grila din panouri otel galvanizat sau din aluminiu (cu recuperare pentru montarea dupa montarea pereti din PVC)	m2			11,88 ----- 11,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,50	6,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,50	5,70
6	CD73A	Pereti din PVC grosimea 80 mm---1 perete (8600x3200) si 1 perete (5600x3200) cu termoizolare, de tip " Sandwich" si sticla ,cu intariri suplimentare montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor cu intariri suplimentare . cu usi duble incorporate in peretele din PVC 1500x2100 --2 buc	m2			3 065,89 ----- 65,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	47,50	59,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,50	5,70
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	2 520,00	2 647,49
	25231567200053	Profil	kg	3,2000	88,40	291,37
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,60	1,85
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,60	1,85
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	129,00	23,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,00
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice incorporate in peretii din PVC 1500x2100-2buc.(Dubla)	m2			2 638,98 ----- 38,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,50	34,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,50	3,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 520,00	2 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	129,00	64,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,00	11,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
8	CK29E	Montarea Tavane suspendate din panouri sistem grila din aluminiu dispuse celular(existente) .se exclud (Materialul 32103646150 panouri prefabricate, 11236312000 sisteme gril) se monteaza existent	m2			123,80 ----- 123,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	47,50	114,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,50	9,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
9	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie dubla din PVC , cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp	m			42,44 ----- 7,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,50	7,13
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	27,90	29,88
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	29,50	4,65
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (existente) se exclud (28752744005023 maerialul corp de iluminat)	buc			48,33 ----- 44,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	47,50	44,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,80	0,38
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc			60,14 ----- 12,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,50	12,82
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	43,60	44,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,80	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ,simple,dubla	buc			67,61 ----- 14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,50	14,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	46,30	47,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,80	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
13	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice h-30mm	m			63,72 ----- 24,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,50	24,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	37,40	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	34,80	36,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	48,30	0,10
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	56,70	0,85
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,20	0,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,60	0,17
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	41,90	0,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	39,80	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	37,50	0,23
14	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc			1 467,06 ----- 169,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	47,50	169,57
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 230,00	1 242,30
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,90	7,27
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,90	7,27
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	9,00	36,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,80	3,88

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			551,77
						74,10
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,50	74,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	28,40	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	0,30	0,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,50	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,90	1,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,80	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	115,00	4,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	62,10	378,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	62,10	62,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	39,80	0,80
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	56,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
16	RpEA09B	Montarea canal din material plastic, pe perete pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			57,45
						17,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	47,50	17,10
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	38,00	39,14
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
17	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			185,26
						17,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	47,50	17,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	52,70	53,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	63,00	12,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	58,00	12,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	59,80	2,39
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	56,00	2,24
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	83,20	83,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	54,00	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,30	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	20,00	0,42
18	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			93,17
						14,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,50	14,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	76,20	78,49
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	33,40	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
19	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			61,18
						12,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,50	12,35
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	48,20	48,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	33,40	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
20	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			89,02
						14,25

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,50	14,25
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	73,50	73,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	33,40	0,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
21	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul 20	buc			44,65
						13,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,50	13,30
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	29,80	29,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	38,90	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
22	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic diametru 50 mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			89,47
						21,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	47,50	21,38
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	59,30	59,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	48,90	4,89
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			3 018,80
						87,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,50	87,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 340,00	2 410,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	178,50	182,07
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	163,80	167,07
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	52,70	32,25
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	68,30	139,33

APROBAT:

Intocmit
SRL „Secieru Prim”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Centrul de Excelenta in Industrie Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.