

**Reparatie capitala a sectiei de
neurorecuperare din cladirea cu
nr. 0100214.137.01, IMSP
Institutul de Neurologie si
Neurochirurgie "Diomid
Gherman", mun.Chisinau,
str.V.Korolenko, 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-10
Sisteme interioare de apa si canalizare. nr.3/2025-RAC
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul de protectie anti incendiului				
1	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) IMONTARE robinet de fonta de incendiu cu mufa PN 16 Φ50, furtun de incendiu Φ50, L=20 m, Cap de conexiune cu gheare (Головка соедин. цапковая) ГМ50 Cap de conexiune sub presiune cu mufa ГП Φ50, Duza de incendiu de miina PC-6)	buc	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,000		
	2913137324255 15	Hidrant de incendiu, IMONTARE robinet de fonta de incendiu cu mufa PN 16 Φ50	buc	6,000		
	2811237336446 3501	Cap de conexiune cu gheare (Головка соедин. цапковая) ГМ50	buc	12,000		
	2811237336446 150	Cap de conexiune sub presiune cu mufa (соединительная головка для пожарного рукава ГП 50)	buc	6,000		
	2611112500183 0150	Lance de incendiu manuala (Ствол пожарный ручной)PC-50	buc	6,000		
	2522147331407 0051	Furtun de incendiu L= 20 Φ50	m	120,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
2	Pret	Maneta pentru deschiderea supapei	buc	6,000		
	8097000015	Рычаг для открывания вентилля	buc	6,000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sistemul de protectie anti incendiului						
		1.2. Utilaj tehnico-sanitar				
3	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000		
		<i>Total</i>				
4	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar de ceramica cu mestecator si sifon)	buc	29,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	53,650		
	2622102438020 21	(Lavoar de ceramica cu mestecator si sifon)	buc	29,876		
	2875114202800 1	Sifon pt.lavoar plastic	buc	29,580		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	29,580		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	17,748		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	59,160		
		<i>Total</i>				
5	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. -Sifon racordarea masinii de spalati si uscator DN50	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250		
	2913124201370 50	Sifon racordarea masinii de spalati si uscator DN50	buc	5,050		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,018		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,051		
		<i>Total</i>				
6	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuvea pentru bucatarie, livrata in set cu sifon tip butelie si baterie cromata)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,400		
	28751142000259	Chiuvea	buc	2,020		
	8111000	Amestecator	buc	2,020		
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,020		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,020		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,212		
		Total				
7	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie pentru dus . livrata in set cu para de dus)	set	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,250		
	29131242013776	(Baterie pentru dus . librata in set cu para de dus)	buc	5,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000		
		Total				
8	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (VAS de closet cu rezervor de evacuare laterala)	buc	9,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,800		
	26221024427670	VAS de clozet cu rezervor de evacuare laterala	buc	9,363		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,270		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,270		
	25133073362031	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,270		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,270		
		Total				
Total						
Total Utilaj tehnico-						

1	2	3	4	5	6	7
sanitar						
		1.3. Sisteme interioare de apa A1. T3. T4				
9	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet cu bila si fluture de actionare D 25	buc	33,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,570		
	2875274201025 25	Robinet D25 KpaRobinet cu bila si fluture de actionare D 25	buc	33,660		
		<i>Total</i>				
10	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu bila si fluture de actionare D 20	buc	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400		
	2875274201020 20	Robinet D20 Robinet cu bila si fluture de actionare D 20	buc	10,200		
		<i>Total</i>				
11	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu bila si fluture de actionare D 15	buc	63,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,120		
	2875274201015 15	Robinet D15 Кран шаровой латунный в.р.-в.р.	buc	64,260		
		<i>Total</i>				
12	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Clapeta de sens D 25)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350		
	2913124201612 5	Robinet (Clapeta de sens D 25)	buc	1,020		
		<i>Total</i>				
13	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Clapeta de sens D 20)	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400		
	2913124201600 20	Robinet (Clapeta de sens D	buc	4,080		

1	2	3	4	5	6	7
		20)				
		<i>Total</i>				
14	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Clapeta de sens D 15)	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500		
	2913124201601 15	Robinet d (Clapeta de sens D 15)	buc	5,075		
		<i>Total</i>				
15	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN16 D32 x4.5 in izolatie K-flex . grosime de 13 mm)	m	465,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	74,400		
	2521216717032 45	Teava din material plastic (PP-R PN16 D32 x4.5 in izolatie K-flex . grosime de 13 mm)	m	474,300		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	27,900		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	69,750		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	23,250		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	41,850		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,300		
	3220137315778	Decapant	kg	2,790		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	4,929		
		<i>Total</i>				
16	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ((PP-R PN16 D25 x3.5 in izolatie K-flex . grosime de 13 mm)	m	50,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,000		
	2521216717052 535	Teava din material plastic (PP-R PN16 D25 x3.5 in izolatie K-flex . grosime de 13 mm)	m	51,000		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,500		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,300		

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,470		
		<i>Total</i>				
17	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN16 D20 x2.8 in izolatie K-flex . grosime de 13 mm)	m	240,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,600		
	2521216717052 028	Teava din material plastic (PP-R PN16 D20 x2.8 in izolatie K-flex . grosime de 13 mm)	m	244,800		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	14,400		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	36,000		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	12,000		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	21,600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,800		
	3220137315778	Decapant	kg	1,440		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	2,256		
		<i>Total</i>				
18	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Furtun pentru izolatie K- flex cu grosime de 13 mm D32)	m	465,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	195,300		
	3320517353245	(Furtun pentru izolatie K- flex cu grosime de 13 mm D32)	m	502,898		
		<i>Total</i>				
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Furtun pentru izolatie K- flex cu grosime de 13 mm D25)	m	50,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,000		
	3320517352535	(Furtun pentru izolatie K- flex cu grosime de 13 mm D25)	m	54,075		
		<i>Total</i>				
20	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm((	m	240,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Furtun pentru izolatie K- flex cu grosime de 13 mm D20)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	100,800		
	3320517352028	((Furtun pentru izolatie K- flex cu grosime de 13 mm D32)	m	259,560		
		<i>Total</i>				
21	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	755,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	120,800		
		<i>Total</i>				
22	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	75,500		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,305		
		<i>Total</i>				
23	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	755,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,750		
		<i>Total</i>				
24	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Manson din teava de otel electrosudata du 89. L=0.3m)	buc	15,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,400		
	2522103304840 89	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (Manson din teava de otel electrosudata du 89. L=0.3m)	m	4,500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,675		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,360		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,135		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,300		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,420		

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,036		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,015		
		<i>Total</i>				
25	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (Manson din teava de otel electrosudata du 76. L=0.3m)	buc	30,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,600		
	2522103304840 76	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (Manson din teava de otel electrosudata du 76. L=0.3m)	m	9,000		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,990		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,540		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,270		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,360		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9,630		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,054		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030		
		<i>Total</i>				
26	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Manson din teava de otel electrosudata du 57. L=0.3m)	buc	240,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	108,000		
	2522103304840 57	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (Manson din teava de otel electrosudata du 57. L=0.3m)	m	72,000		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	4,080		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,160		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,160		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,680		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	77,040		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,024		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,432		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,240		
		<i>Total</i>				
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (Metal pentru fixare conducte sistemelor A1.T3. T4)	kg	450,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500		
	2775276300105	Confectii metalice (Metal pentru fixare conducte sistemelor A1.T3. T4)	kg	450,000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,250		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,600		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,750		
		<i>Total</i>				
28	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t	0,450		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,742		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,521		
	2320166200676	White spirit	kg	0,108		
		<i>Total</i>				
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t	0,450		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,719		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,340		
	2320166200676	White spirit	kg	0,162		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sisteme interioare de apa A1. T3. T4						
		1.4. Lucrari de demontare a sistemelor interioare apa A1. T3				
30	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul	m	465,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tevi din polipropilena PP-R $\phi 32 \times 4.5$)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,900		
		<i>Total</i>				
31	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tevi din polipropilena PP-R $\phi 25 \times 3.5$)	m	50,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000		
		<i>Total</i>				
32	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tevi din polipropilena PP-R $\phi 20 \times 2.8$)	m	240,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de demontare a sistemelor interioare apa A1. T3						
		1.5. Sistemul interior de canalizare menajer fecaloida C1				
33	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта $\phi 100$)	buc	40,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,000		
	2875277330522 110	Противопожарная муфта $\phi 110$	buc	40,000		
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,480		
		<i>Total</i>				
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc	13,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm Ревизия полипропиленовая ф-110мм				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	3,640		
	252315610112	Ревизия полипропиленовая ф-110мм	buc	13,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,455		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,195		
		<i>Total</i>				
35	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, (Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP DN110)	m	150,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	48,000		
	2521216720160 110	(Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP DN110)	m	154,500		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,250		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,250		
		<i>Total</i>				
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, (Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP DN 50)	m	125,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,250		
	2521216720160 0500	(Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP DN 50)	m	128,750		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,500		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,500		
		<i>Total</i>				
37	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	27,500		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200		
		<i>Total</i>				
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	300,000		

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri (Metal pentru fixare conducte sistemul C1)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2775276300105	Confectii metalice (Metal pentru fixare conducte sistemelor A1.T3. T4)	kg	300,000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,400		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,500		
		<i>Total</i>				
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,495		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,014		
	2320166200676	White spirit	kg	0,072		
		<i>Total</i>				
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,146		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,560		
	2320166200676	White spirit	kg	0,108		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sistemul interior de canalizare menajer fecaloida C1						
		1.6. Lucrari de demontare a sistemului interior de canalizare C1				
41	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Tevi de canalizare DN 110)	m	150,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,000		
		Total				
42	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Tevi de canalizare DN 50)	m	125,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,500		
		Total				
Total						
Total Lucrari de demontare a sistemului interior de canalizare C1						
		1.7. Lucrari de demontare utilaj tehnico-sanitar				
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	30,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,500		
		Total				
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (WC)	buc	9,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,900		
		Total				
45	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (demontarea chivetei de bucatarie cu sifon tip butelie cu baterie cromata)	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000		
		Total				
46	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (dus)	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,500		
		Total				
Total						
Total Lucrari de demontare utilaj tehnico-sanitar						
Total						

1	2	3	4	5	6	7
Asigurari sociale						
Total						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de semifabricat si depozitie						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de constructie						
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sisteme interioare de apa A1.T3.T4				
47	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm Montare Regulator de presiune DN 50	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,800		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018		
	1450336200468	Grafite concentrat tip G, praf	kg	0,015		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sisteme interioare de apa A1.T3.T4						
Total						
Asigurari sociale						
Total						
Cheltuieli de transport						
Total						
Cheltuieli de semifabricat si depozitie						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Sistemul de protectie anti				

1	2	3	4	5	6	7
		incendiu				
48	SD17B	Robinet din fonta de incendiu PN 16 Φ50	buc	6,000		
	2913137324302 5515	Robinet din fonta de incendiu PN 16 Φ50	buc	6,000		
		<i>Total</i>				
49	Pret furnizor	Instinctor cu spuma OII-6	buc	12,000		
	010100556	Instinctor cu spuma OII-6	buc	12,000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sistemul de protectie anti incendiu						
		3.2. Sisteme interioare de apa A1.T3.T4				
50	Pret furnizor	Uscator de prosoabe	buc	5,000		
	010100555	Uscator de prosoabe	buc	5,000		
		<i>Total</i>				
51	pret furnizor	Regulator de presiune DN 50 dupa sina	buc	1,000		
	39D07495050	Regulator de presiune DN 50 dupa sina	buc	1,000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sisteme interioare de apa A1.T3.T4						
Total						
Cheltuieli de depozitare						
Total Valoarea utilajului						
Total						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.