

**Lucrari de reparatie a
portiunilor de drum in cartierul
Vasilica, mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 804 824,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Beresti (L=339 m, b=4,5 m)				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,5765	1 444,00 0,00	6 608,47 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,2550	75,60 0,00	1 153,28 0,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3	152,5500	535,42 13,50	81 677,56 2 059,43
4	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	152,5500	436,74 13,95	66 625,44 2 128,07
		<i>Total</i>	lei			156 064,75
		Total str. Beresti (L=339 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				156 064,75 4 187,50
		2. str. Chilia (L=300 m, b=4,5 m)				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	13,5000	24,00 0,00	324,00 0,00
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	13,5000	124,80 0,00	1 684,80 0,00
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,0500	1 444,00 0,00	5 848,20 0,00
8	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	135,0000	436,75 13,95	58 960,58 1 883,25
		<i>Total</i>	lei			66 817,58
		Total str. Chilia (L=300 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				66 817,58 1 883,25
		3. str. Tudor Arghezi I (L=1000 m, b=4,5 m)				
9	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	45,0000	24,00 0,00	1 080,00 0,00
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	45,0000	124,80 0,00	5 616,00 0,00
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,5000	1 444,00 0,00	19 494,00 0,00
12	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-	m3	450,0000	436,74 13,95	196 535,25 6 277,50

1	2	3	4	5	6	7
		31,5 mm)				
		<i>Total</i>	lei			222 725,25
		Total str. Tudor Arghezi I (L=1000 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				222 725,25 6 277,50
		4. str. Tudor Arghezi II (L=172 m, b=4,5 m)				
13	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	7,7400	24,00 0,00	185,76 0,00
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,7400	124,80 0,00	965,95 0,00
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,3220	1 444,00 0,00	3 352,97 0,00
16	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	77,4000	436,75 13,95	33 804,07 1 079,73
		<i>Total</i>	lei			38 308,75
		Total str. Tudor Arghezi II (L=172 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				38 308,75 1 079,73
		5. str. Tudor Arghezi III (L=90 m, b=4,5 m)				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2150	1 444,00 0,00	1 754,46 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0500	75,60 0,00	306,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3	40,5000	535,42 13,50	21 684,31 546,75
20	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	40,5000	436,75 13,95	17 688,18 564,98
		<i>Total</i>	lei			41 433,13
		Total str. Tudor Arghezi III (L=90 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				41 433,13 1 111,73
		6. str. Tudor Arghezi IV (L=208 m, b=4,5 m)				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,8080	1 444,00 0,00	4 054,75 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,3600	75,60 0,00	707,62 0,00
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3	93,6000	535,41 13,50	50 114,84 1 263,60
24	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	93,6000	436,74 13,95	40 879,33 1 305,72
		<i>Total</i>	lei			95 756,54
		Total str. Tudor Arghezi IV (L=208 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				95 756,54 2 569,32
		7. str-la. Tudor Arghezi (L=326 m, b=4,5 m)				
25	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe	100m2	14,6700	24,00 0,00	352,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 30 cm, teren catg. 3.				
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,6700	124,80 0,00	1 830,82 0,00
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,4010	1 444,00 0,00	6 355,04 0,00
28	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	146,7000	436,75 13,95	64 070,50 2 046,47
		<i>Total</i>	lei			72 608,44
		Total str-la. Tudor Arghezi (L=326 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				72 608,44 2 046,47
		8. str. Martisor I (L=262 m, b=4,5 m)				
29	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	11,7900	24,00 0,00	282,96 0,00
30	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,7900	124,80 0,00	1 471,39 0,00
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,5370	1 444,00 0,00	5 107,43 0,00
32	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	117,9000	436,75 13,95	51 492,24 1 644,71
		<i>Total</i>	lei			58 354,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Martisor I (L=262 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				58 354,02 1 644,71
		9. str. Martisor II (L=56 m, b=4,5 m)				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7560	1 443,99 0,00	1 091,66 0,00
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5200	75,60 0,00	190,51 0,00
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3	25,2000	535,42 13,50	13 492,46 340,20
36	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	25,2000	436,74 13,95	11 005,97 351,54
		<i>Total</i>	lei			25 780,60
		Total str. Martisor II (L=56 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				25 780,60 691,74
		10. str. M. Sadoveanu I (L=1067 m, b=4,5 m)				
37	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	48,0150	24,00 0,00	1 152,36 0,00
38	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	48,0150	124,80 0,00	5 992,27 0,00
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	14,4045	1 444,00 0,00	20 800,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
40	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	480,1500	436,74 13,95	209 703,11 6 698,09
		<i>Total</i>	lei			237 647,84
		Total str. M. Sadoveanu I (L=1067 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				237 647,84 6 698,09
		11. str. M. Sadoveanu II (L=166 m, b=4,5 m)				
41	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	7,4700	24,00 0,00	179,28 0,00
42	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,4700	124,80 0,00	932,26 0,00
43	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,2410	1 444,00 0,00	3 236,00 0,00
44	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	74,7000	436,75 13,95	32 624,86 1 042,07
		<i>Total</i>	lei			36 972,40
		Total str. M. Sadoveanu II (L=166 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				36 972,40 1 042,07
		12. str-la. Victoria (L=199 m, b=4,5 m)				
45	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	8,9550	24,00 0,00	214,92 0,00
46	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	8,9550	124,80	1 117,58

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			0,00	0,00
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,6865	1 444,00 0,00	3 879,31 0,00
48	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	89,5500	436,74 13,95	39 110,51 1 249,22
		<i>Total</i>	lei			44 322,32
		Total str-la. Victoria (L=199 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				44 322,32 1 249,22
		13. str.M. Viteazu (L=120 m, b=4,5 m)				
49	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	5,4000	24,00 0,00	129,60 0,00
50	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,4000	124,80 0,00	673,92 0,00
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,6200	1 444,00 0,00	2 339,28 0,00
52	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	54,0000	436,74 13,95	23 584,23 753,30
		<i>Total</i>	lei			26 727,03
		Total str.M. Viteazu (L=120 m, b=4,5 m)				26 727,03 753,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		14. str-la. M. Viteazu (L=221 m, b=4,5 m)				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,9835	1 444,00 0,00	4 308,17 0,00
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,9450	75,60 0,00	751,84 0,00
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3	99,4500	535,42 13,50	53 247,03 1 342,58
56	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	99,4500	436,75 13,95	43 434,30 1 387,33
		<i>Total</i>	lei			101 741,34
		Total str-la. M. Viteazu (L=221 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				101 741,34 2 729,91
		15. str-la. Decebal (L=340 m, b=4,5 m)				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,5900	1 444,00 0,00	6 627,96 0,00
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,3000	75,60 0,00	1 156,68 0,00
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3	153,0000	535,42 13,50	81 918,50 2 065,50

1	2	3	4	5	6	7
60	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	153,0000	436,75 13,95	66 821,99 2 134,35
		<i>Total</i>	lei			156 525,13
		Total str-la. Decebal (L=340 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				156 525,13 4 199,85
		16. Cimitir (L=118 m, b=4,5 m)				
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5930	1 444,00 0,00	2 300,29 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3100	75,60 0,00	401,44 0,00
63	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3	53,1000	535,42 13,50	28 430,54 716,85
64	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3	53,1000	436,75 13,95	23 191,17 740,75
		<i>Total</i>	lei			54 323,44
		Total Cimitir (L=118 m, b=4,5 m) Inclusiv salariu				54 323,44 1 457,60

		Total	lei	1 436 108,56
		Asigurarea sociala	24 %	9 509,28
		Total		1 445 617,84
		Cheltuieli de regie	2 %	28 912,36
		Total		1 474 530,20
		Beneficiu de deviz	2 %	29 490,60
		Total		1 504 020,80
		TVA	20 %	300 804,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 804 824,96 39 621,99

1	2	3	4	5	6	7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
portiunilor de drum in cartierul
Vasilica, mun. Ungheni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 804 824,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	880,488	45,00	39 621,96
		Total manopera				39 621,99

Materiale:

1.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	784,098	350,00	274 434,30
2.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	2 260,742	325,00	734 741,28
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	143,010	12,50	1 787,63
		Total materiale de construcții				1 010 963,23

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	331,207	400,00	132 482,95
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	654,923	270,00	176 829,16
3.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	172,696	400,00	69 078,24
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,003	300,00	3 900,96

5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,301	226,00	3 232,03
		Total utilaje de construcții				385 523,34

Total	lei	1 436 108,56
Asigurarea sociala	24 %	9 509,28
Total		1 445 617,84
Cheltuieli de regie	2 %	28 912,36
Total		1 474 530,20
Beneficiu de deviz	2 %	29 490,60
Total		1 504 020,80
TVA	20 %	300 804,16

Total deviz: **1 804 824,96**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a portiunilor de drum in cartierul Vasilica, mun. Ungheni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Beresti (L=339 m, b=4,5 m)				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		Cheltuieli directe	lei			6 608,47
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 153,28
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3			535,42 13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 677,56
4	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,74 13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 625,44
		2. str. Chilia (L=300 m, b=4,5 m)				
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,00
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 684,80
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 848,20
8	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75 13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 960,58
		3. str. Tudor Arghezi I (L=1000 m, b=4,5 m)				
9	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 080,00
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 616,00
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 494,00
12	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,74 13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 535,25
		4. str. Tudor Arghezi II (L=172 m, b=4,5 m)				
13	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185,76
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			965,95
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 352,97
16	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75 13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 804,07
		5. str. Tudor Arghezi III (L=90 m, b=4,5 m)				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 754,46
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			306,18
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3			535,42 13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 684,31
20	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75 13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 688,18
		6. str. Tudor Arghezi IV (L=208 m, b=4,5 m)				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 054,75
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			707,62
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3			535,41 13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 114,84
24	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,74 13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95

1	2	3	4	5	6	7
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			40 879,33
		7. str-la. Tudor Arghezi (L=326 m, b=4,5 m)				
25	TsC01A	Scarificarea mecanică a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adâncimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			352,08
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2			124,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		Cheltuieli directe	lei			1 830,82
27	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 444,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		Cheltuieli directe	lei			6 355,04
28	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75
						13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			64 070,50
		8. str. Martisor I (L=262 m, b=4,5 m)				
29	TsC01A	Scarificarea mecanică a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adâncimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			282,96
30	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2			124,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		Cheltuieli directe	lei			1 471,39
31	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 444,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		Cheltuieli directe	lei			5 107,43
32	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75
						13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95

1	2	3	4	5	6	7
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			51 492,24
		9. str. Martisor II (L=56 m, b=4,5 m)				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 443,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		Cheltuieli directe	lei			1 091,66
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		Cheltuieli directe	lei			190,51
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3			535,42 13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
		Cheltuieli directe	lei			13 492,46
36	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,74 13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			11 005,97
		10. str. M. Sadoveanu I (L=1067 m, b=4,5 m)				
37	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			1 152,36
38	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		Cheltuieli directe	lei			5 992,27
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 444,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		Cheltuieli directe	lei			20 800,10
40	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			209 703,11
		11. str. M. Sadoveanu II (L=166 m, b=4,5 m)				
41	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			179,28
42	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		Cheltuieli directe	lei			932,26
43	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		Cheltuieli directe	lei			3 236,00
44	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			32 624,86
		12. str-la. Victoria (L=199 m, b=4,5 m)				
45	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			214,92
46	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		Cheltuieli directe	lei			1 117,58
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 444,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 879,31
48	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 110,51
		13. str.M. Viteazu (L=120 m, b=4,5 m)				
49	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			24,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,60
50	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,92
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 339,28
52	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 584,23
		14. str-la. M. Viteazu (L=221 m, b=4,5 m)				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 308,17
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			751,84
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			535,42

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)				13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
		Cheltuieli directe	lei			53 247,03
56	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75
						13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			43 434,30
		15. str-la. Decebal (L=340 m, b=4,5 m)				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		Cheltuieli directe	lei			6 627,96
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		Cheltuieli directe	lei			1 156,68
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3			535,42
						13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
		Cheltuieli directe	lei			81 918,50
60	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75
						13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			66 821,99
		16. Cimitir (L=118 m, b=4,5 m)				

1	2	3	4	5	6	7
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 300,29
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,44
63	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (LA 30 fr. 31,5 - 63 mm)	m3			535,42 13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 430,54
64	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31,5 mm)	m3			436,75 13,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	270,00	62,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,13
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 191,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.