



Ремонт группы "Пчёлки" детского сада
№4 мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 684 479 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Группа 1.1.1. Демонтажные работы в группе				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)*Деревянную обшивку со стен	m2	26,010	88,89	2 312,02
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	3,750	151,75	569,07
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)*Линолеума с плинтусами	m2	49,240	46,69	2 299,04
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	49,240	30,02	1 478,42
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,000	89,87	89,87

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)				
6	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	27,400	5,66	155,14
7	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 32-50 мм)	m	3,500	5,68	19,87
8	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	3,000	11,35	34,06
9	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	8,700	41,20	358,45
		Total Демонтажные работы в группе Inclusiv salariu				7 315,94 7 033,51
		1.1.2. Ремонтные работы в группе				
		1.1.2.1. Пол				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	49,240	22,98	1 131,51
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	49,240	180,46	8 885,81
12	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +2 см	m2	196,960	30,29	5 965,56
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)*Ламинат 10 мм., класс 33плинтус норма 0,56	m2	45,240	320,95	14 519,96
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком	m2	5,000	311,29	1 556,45

1	2	3	4	5	6	7
		(уложить под раздаточную)				
		Total Пол Inclusiv salariu				32 059,29 11 749,31
		1.1.2.2. Стены				
15	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	79,700	285,09	22 721,88
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	79,700	6,21	495,24
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)*Цвет, форму и размер согласовать с заказчикомРаздаточная на стену	m2	7,500	378,59	2 839,42
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	72,200	58,92	4 254,26
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	72,200	6,22	448,96
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	72,200	82,14	5 930,44

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)*Цвет согласовать с заказчиком				
		Total Стены Inclusiv salariu				36 690,20 22 950,90
		1.1.2.3. Потолок				
21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	48,290	292,18	14 109,19
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,290	6,21	300,02
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	48,290	58,93	2 845,59
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,290	6,21	300,02
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,290	82,15	3 966,93

1	2	3	4	5	6	7
26	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	28,500	72,31	2 060,82
		Total Потолок Inclusiv salariu				23 582,57 15 238,18
		Total Ремонтные работы в группе Inclusiv salariu				92 332,06 49 938,39
		Total Группа Inclusiv salariu				99 648,00 56 971,90
		1.2. Сан узел				
		1.2.1. Демонтажные работы в сан узле				
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	1,000	11,35	11,35
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	2,000	104,06	208,12
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	2,000	89,87	179,74
30	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	18,200	5,67	103,11

1	2	3	4	5	6	7
31	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 32-50 мм)	m	22,300	5,68	126,76
32	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 75-110 мм)	m	6,250	7,57	47,30
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	22,500	41,18	926,46
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	43,110	26,51	1 143,00
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	11,370	30,08	341,99
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,480	378,42	181,64

1	2	3	4	5	6	7
		*Перегородок				
		Total Демонтажные работы в сан узле Inclusiv salariu				3 269,47 3 089,63
		1.2.2. Ремонтные работы в сан узле 1.2.2.1. Пол				
37	RpCD08C	Montarea plamelor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	11,370	22,97	261,18
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,370	181,49	2 063,59
39	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +2 см	m2	45,480	30,33	1 379,52
40	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком (уложить под раздаточную)	m2	11,370	342,59	3 895,26
		Total Пол Inclusiv salariu				7 599,55 2 491,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2.2. Стены				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	43,110	6,21	267,65
42	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg	43,110	24,68	1 063,79
43	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	43,110	228,40	9 846,42
44	RpCJ12C K=6	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3 см. K=6 материал и механизмы	m2	43,110	167,91	7 238,74
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)*По стенам h-1.5 м., цвет, форму и размер согласовать с заказчиком	m2	21,150	378,43	8 003,85
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	21,140	156,92	3 317,33

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	21,140	33,33	704,67
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,140	6,20	130,98
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,140	58,89	1 244,97
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,140	6,20	130,98
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)*Цвет согласовать с заказчиком	m2	21,140	82,16	1 736,94
		Total Стены				33 686,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 649,22
		1.2.2.3. Потолок				
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) *Влагостойкий	m2	11,100	297,47	3 301,89
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,100	6,20	68,84
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,100	82,18	912,25
55	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	15,100	72,32	1 092,04
		Total Потолок				5 375,02
		Inclusiv salariu				3 258,03
		Total Ремонтные работы в сан узле				46 660,89
		Inclusiv salariu				27 399,02
		Total Сан узел				49 930,36
		Inclusiv salariu				30 488,65
		1.3. Раздевалка				
		1.3.1. Демонтажные работы в раздевалке				
56	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	11,35	11,35

1	2	3	4	5	6	7
		cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)				
57	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	4,500	41,20	185,39
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)*Линолеума с плинтусами	m2	12,170	46,72	568,61
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,170	30,09	366,17
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)Со стены которая граничит с спальней	m2	14,410	26,50	381,88
		Total Демонтажные работы в раздевалке				1 513,40
		Inclusiv salariu				1 417,12
		1.3.2. Ремонтные работы в раздевалке				
		1.3.2.1. Пол				
61	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	16,270	22,93	372,99
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	16,270	180,88	2 942,90

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
63	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +2 см	m2	65,080	30,41	1 978,77
64	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)*Ламинат 10 мм., класс 33плинтус норма 0,85	m2	16,270	334,06	5 435,21
		Total Пол Inclusiv salariu				10 729,87 3 871,99
		1.3.2.2. Стены				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,410	6,20	89,28
66	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg	14,410	24,67	355,49

1	2	3	4	5	6	7
67	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	14,410	228,51	3 292,81
68	RpCJ12C K=6	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3 см. K=6 материмал и механизмы	m2	14,410	167,94	2 419,98
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,410	6,20	89,28
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,410	156,93	2 261,37
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	14,410	33,31	479,93

1	2	3	4	5	6	7
72	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	33,740	285,08	9 618,72
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,650	6,21	277,46
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	44,650	58,93	2 631,04
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,650	6,21	277,46
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)*Цвет согласовать с заказчиком	m2	44,650	82,15	3 667,87
		Total Стены				25 460,69
		Inclusiv salariu				17 141,52
		1.3.2.3. Потолок				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,230	371,92	5 664,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Потолок Inclusiv salariu				5 664,27 3 169,10
		Total Ремонтные работы в раздевалке Inclusiv salariu				41 854,83 24 182,61
		Total Раздевалка Inclusiv salariu				43 368,23 25 599,73
		1.4. Тамбур				
		1.4.1. Демонтажные работы в тамбуре				
78	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) *Перегородки	m3	0,828	377,52	312,59
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,170	30,09	366,17
80	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	2,000	11,35	22,70
81	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	7,640	41,11	314,08
		Total Демонтажные работы в				1 015,54

1	2	3	4	5	6	7
		тамбуре Inclusiv salariu				952,62
		1.4.2. Ремонтные работы в тамбуре				
		1.4.2.1. Пол				
82	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	12,170	22,98	279,67
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,170	180,38	2 195,25
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +2 см	m2	48,680	30,38	1 478,93
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком (уложить под раздаточную)	m2	12,170	342,55	4 168,85
86	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	13,480	120,36	1 622,41

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500=0Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055=0Mortar ciment 100-T(pt.informatie) = Плиточный клей				
		Total Пол Inclusiv salariu				9 745,11 3 750,89
		1.4.2.2. Стены				
87	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	44,650	285,09	12 729,11
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,650	6,21	277,46
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	44,650	58,93	2 631,04
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,650	6,21	277,46
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	44,650	82,15	3 667,87

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)*Цвет согласовать с заказчиком				
		Total Стены Inclusiv salariu				19 582,94 12 650,85
		1.4.2.3. Потолок				
92	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,630	371,89	4 325,05
		Total Потолок Inclusiv salariu				4 325,05 2 419,86
		Total Ремонтные работы в тамбуре Inclusiv salariu				33 653,10 18 821,60
		Total Тамбур Inclusiv salariu				34 668,64 19 774,22
		1.5. Спальная 1.5.1. Демонтажные работы в спальном				
93	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонки и т.д.)Деревянных полов	m2	38,000	22,01	836,46
94	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) *Перегородки	m3	3,380	377,46	1 275,81
95	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	3,000	11,35	34,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)				
96	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	18,660	41,18	768,35
		Total Демонтажные работы в спальнoй Inclusiv salariu				2 914,68 2 758,54
		1.5.2. Ремонтные работы в спальнoй 1.5.2.1. Пол				
97	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из щебня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	11,400	960,02	10 944,20
98	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	11,400	22,96	261,75
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,400	181,27	2 066,49
100	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	45,600	30,29	1 381,14

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +2 см				
101	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)*Ламинат 10 мм., класс 33плинтус норма 0,62	m2	11,400	323,66	3 689,68
		Total Пол Inclusiv salariu				18 343,26 4 913,54
		1.5.2.2. Стены				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,410	6,20	89,28
103	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg	14,410	24,67	355,49
104	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	14,410	228,51	3 292,81
105	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare	m2	14,410	167,94	2 419,98

1	2	3	4	5	6	7
	K=6	sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3 см. K=6 материмал и механизмы				
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	14,410	33,31	479,93
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,410	156,93	2 261,37
108	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	58,030	285,10	16 544,38
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,130	6,21	429,19
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	69,130	58,92	4 073,41

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,130	6,21	429,19
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	69,130	82,14	5 678,22
		Total Стены Inclusiv salariu				36 053,25 24 002,86
		1.5.2.3. Потолок				
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	37,640	292,19	10 997,95
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,640	6,22	233,98
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,640	58,92	2 217,86
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,640	6,22	233,98

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,640	82,14	3 091,85
118	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	24,560	72,28	1 775,30
		Total Потолок				18 550,92
		Inclusiv salariu				11 976,36
		Total Ремонтные работы в спальнoй				72 947,43
		Inclusiv salariu				40 892,76
		Total Спальная				75 862,11
		Inclusiv salariu				43 651,30
		1.6. Двери и подоконники				
		1.6.1. Демонтаж				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Двери	m2	10,890	39,79	433,26
120	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	0,252	841,71	212,11
		Total Демонтаж				645,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				644,22
		1.6.2. Монтаж				
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)*Двери, Верхняя часть армированное стекло, нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	8,840	2 086,52	18 444,88
122	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Automacara =0Перегородки в сан узел	m2	5,500	1 961,99	10 790,96
123	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)Подоконник PVC b=0.35-0.5 м	m	16,500	187,50	3 093,70
		Total Монтаж Inclusiv salariu				32 329,54 1 604,42
		Total Двери и подоконники Inclusiv salariu				32 974,91 2 248,64
		1.7. Сантехника				
124	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind	buc	4,000	1 959,20	7 836,82

1	2	3	4	5	6	7
		teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке)				
125	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	4,000	584,20	2 336,80
126	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	4,000	2 564,14	10 256,54
127	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	12,000	110,56	1 326,67
128	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, стыкуемых электроплавлением, в трубопроводы, соединяющие	m	22,000	93,06	2 047,30

1	2	3	4	5	6	7
		санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм)				
129	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200	85,29	528,78
130	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	59,94	479,55
131	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Установка пологового трапа из полипропилена, выходной диаметр 50 мм)	buc	1,000	106,36	106,36
132	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,200	113,76	705,30
133	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	113,66	681,98
134	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев)Бойлер на 40 литров	buc	2,000	3 489,78	6 979,56
		Total Сантехника Inclusiv salariu				33 285,66 7 510,30
		1.8. Отопление				
135	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc	9,000	1 439,67	12 957,07

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 1500/500 (L/H)В комплекте с креплениями				
136	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	9,000	317,66	2 858,92
137	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	9,000	256,74	2 310,68
138	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	9,000	33,66	302,94
139	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль балансoвый Ф32мм	buc	2,000	1 951,94	3 903,88
140	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m	9,000	40,22	362,02
141	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	27,000	25,20	680,33

1	2	3	4	5	6	7
142	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN25x3.5) "stabi"	m	98,600	46,15	4 550,40
143	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	24,000	33,16	795,95
144	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc	196,000	9,71	1 902,18
145	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф32 на PP25 американка	buc	2,000	244,22	488,44
		Total Отопление Inclusiv salariu				31 112,81 6 401,59
		1.9. Вентиляция				
146	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками	buc	5,000	205,97	1 029,85

1	2	3	4	5	6	7
		алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм)				
147	RpVC08A прим.	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315- VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)*Рекуператор	buc	5,000	5 856,16	29 280,78
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				30 310,63 6 792,28
		1.10. Перенос и транспортировка мусора				
148	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	27,000	230,82	6 232,25
149	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t	27,000	42,57	1 149,39
150	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	27,000	41,76	1 127,50
		Total Перенос и транспортировка мусора Inclusiv salariu				8 509,14 7 381,64
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			439 670,49
		<i>Соц фонд</i>	24,00 %			49 636,86
		<i>Итого</i>	100,00 +			489 307,35
		<i>Складское хранение</i>	2,00 %			4 596,42


1	2	3	4	5	6	7
		Транспорт	1,00 %			2 298,21
		Итого	100,00 +			496 201,98
		Накладные расходы	1,00 %			4 962,01
		Итого	100,00 +			501 163,99
		Сметная прибыль	1,00 %			5 011,63
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				506 175,62 206 820,25
		2. Электрическая часть				
		2.1. Демонтажные работы				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	16,000	20,81	332,99
152	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)*Демонтаж розеток и переключателей	buc	0,000	0,00	0,00
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				332,99 332,99
		2.2. Монтажные работы				
153	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)*Гофра	m	410,000	54,19	22 216,62
154	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью	m	328,000	23,69	7 770,67

1	2	3	4	5	6	7
		сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5				
155	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	224,000	29,36	6 575,76
156	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC)*Распред коробки	buc	14,000	131,91	1 846,76
157	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)*Розетки	buc	24,000	88,70	2 128,76
158	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный	buc	9,000	79,72	717,49

1	2	3	4	5	6	7
		крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)*Выключатели				
159	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)*LED	buc	16,000	290,13	4 642,05
160	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modular, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2)*Электро щиток для автоматов и узо	buc	1,000	706,16	706,16
161	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат 16А	buc	5,000	127,84	639,21
162	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат 10А	buc	6,000	122,84	737,02
163	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат УЗО	buc	1,000	322,86	322,86
		Total Монтажные работы				48 303,36
		Inclusiv salariu				23 744,60

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	Lei			48 636,35
		Соц фонд	24,00 %			5 778,62
		Итого	100,00 +			54 414,97
		Складское хранение	2,00 %			491,17
		Транспорт	1,00 %			245,58
		Итого	100,00 +			55 151,72
		Накладные расходы	35,00 %			8 427,16
		Итого	100,00 +			63 578,88
		Сметная прибыль	1,00 %			635,79
		Total Электрическая часть				64 214,67
		Inclusiv salariu				24 077,59

		Прямые затраты	Lei			570 399
		НДС	20,00 %			114 080
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				684 479



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 684 479 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,00	94,60	1 797,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	151,96	94,60	14 375,41
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	247,98	94,60	23 458,90
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1,56	94,60	147,58
5.	7123011000200	Betonist	h-om	1,75	94,60	165,55
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,71	94,60	634,77
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,03	94,60	948,84
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,00	94,60	283,80
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	141,96	94,60	13 429,42
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	114,92	94,60	10 871,45
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	27,26	94,60	2 578,79
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,68	94,60	7 537,73
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	57,87	94,60	5 474,51
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	44,10	94,60	4 171,86
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,30	94,60	6 555,78
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	254,52	94,60	24 077,59
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	215,24	94,60	20 361,71
18.	7422010060100	Timplar	h-om	74,19	94,60	7 018,36
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,03	94,60	7 381,64
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	176,87	94,60	16 731,94
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,26	94,60	1 443,59
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	629,18	94,60	59 520,43
23.	9312040019600	Sapator	h-om	20,41	94,60	1 930,79
		Total manopera				230 900

Materiale:

1.	1111000100020, 04	Intrerupator/Автомат 16A	buc	5,00	55,00	275,00
2.	1111000100020, 05	Intrerupator/Автомат 10A	buc	6,00	50,00	300,00
3.	1111000100020, 06	Intrerupator/Автомат УЗО	buc	1,00	250,00	250,00
4.	1111000100021	Comutator manual / Переключатель	buc	9,18	50,00	459,00
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	77,32	12,00	927,84
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat/ Щиток электрический	buc	1,01	450,00	454,50
7.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	12,54	580,00	7 273,20
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,92	510,00	6 079,20
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,85	510,00	1 453,50

		S 1667				
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,68	5,00	88,40
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,14	80,00	171,20
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 155,23	0,15	173,28
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,84	1 900,00	16 796,00
14.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	46,70	45,00	2 101,50
15.	2051142950700	Dibluri	buc	48,00	1,50	72,00
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	521,88	1,85	965,49
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,00	1,20	28,80
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,82	15,00	27,30
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,98	25,00	24,50
20.	2320166200729	Parchetin	l	1,85	65,00	120,25
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,35	12,00	52,20
22.	2413217300101	Clema de legatura	buc	30,36	1,35	40,98
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	9,86	12,00	118,32
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,35	120,00	762,00
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,07	17,50	2 048,73
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	139,53	55,00	7 674,15
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,70	69,00	48,30
28.	24302261000001	Fuga	kg	25,42	25,00	635,50
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,68	18,00	498,24
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,55	120,00	186,00
31.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,66	25,00	16,50
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	85,70	6,50	557,05
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28	16,00	4,48
34.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	196,00	0,10	19,60
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,49	8,00	59,92
36.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	22,00	0,88
37.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	239,59	1,50	359,38
38.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,20	65,00	273,00
39.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	55,00	440,00
40.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,20	55,00	231,00
41.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	16,83	145,00	2 440,35
42.	2521216704235, 1	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP / Гофра	m	439,11	4,50	1 976,00
43.	2521216710000, 2029	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.9)	m	9,27	11,50	106,60
44.	2521216710000, 2535	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	101,56	12,66	1 285,75
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,22	25,00	30,50
46.	2521216717050, 20	Teava din material plastic d.20	m	22,44	25,00	561,00
47.	2521216720160, 50	Teava din material plastic pentru canalizare PVC50	m	6,39	55,00	351,45
48.	2521216720160, 110	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,57	75,00	942,75
49.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,66	25,00	241,50
50.	252312672115.5 0	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01	78,00	78,78
51.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	5,50	1 850,00	10 175,00
52.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	64,58	48,00	3 099,84
53.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	10,79	0,50	5,39
54.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	15,08	0,50	7,53
55.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	9,90	4,50	44,55
56.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	15,40	4,50	69,30
57.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	9,90	4,50	44,55
58.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	22,00	28,00	616,00
59.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri	m	743,27	1,50	1 114,90


		"Dihungsband"				
60.	2523156721037.50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	8,00	35,00	280,00
61.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,90	2,00	1,80
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	54,95	12,00	659,40
63.	2622102438000	Lavoar	buc	4,08	1 000,00	4 080,00
64.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,20	1 300,00	5 460,00
65.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,20	100,00	420,00
66.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,08	150,00	612,00
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 889,55	2,60	10 112,84
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	123,79	5,50	680,86
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	356,72	5,50	1 961,95
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	356,24	6,50	2 315,57
71.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,20 54,01	150,00 180,00	780,00 9 721,80
72.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	320,32	45,00	14 414,40
73.	2662102701000,1	Placi ghips-carton Влагостойкий	m2	11,77	50,00	588,50
74.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,60	1 750,00	9 800,00
75.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	291,56	5,75	1 676,46
76.	2670112204051	Placi din laminat	m2	77,32	150,00	11 598,00
77.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	13,75	30,00	412,50
78.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,40	15,00	6,00
79.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,06	45,00	2,70
80.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	179,72	15,00	2 695,80
81.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,36	18,00	6,48
82.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,51	18,00	9,18
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	290,66	17,00	4 941,22
84.	2710703520285	Profil de suport	m	695,81	15,00	10 437,15
85.	2722103107001.01	Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	371,62	15,00	5 574,30
86.	2722103107001.02	Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нг-FR-LS- 3 x2.5	m	253,79	20,00	5 075,80
87.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	28,20	150,00	4 230,00
88.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,71	19,00	13,49
89.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,99	19,00	18,81
90.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	28,00	20,00	560,00
91.	2746167335100	Priza	buc	24,48	50,00	1 224,00
92.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	33,00	3,12	102,96
93.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	64,58	2,50	161,45
94.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	14,00	20,00	280,00
95.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,45	22,00	9,90
96.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	72,94	20,00	1 458,80
97.	2822115700000.1600.5	Radiator 1500x500	buc	9,00	1 350,00	12 150,00
98.	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavan pentru panou radiant /Бойлер 40 литров	buc	2,06	2 500,00	5 150,00
99.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	174,08	19,00	3 307,52
100.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04	1,60	6,46
101.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,36 67,32	1,10 1,30	38,90 87,52
102.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 120,60	0,15	768,10
103.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	48,00	1,10	52,80
104.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	24,00	1,15	27,60
105.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	1,15	9,29
106.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	0,42	3,39

107.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	196,00	1,20	235,20
108.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,20	65,00	273,00
109.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	196,00	0,15	29,40
110.	2874136313300	Diblu din metal	buc	107,44	1,50	161,16
111.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,20	25,00	105,00
112.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	65,00	265,20
113.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	65,00	265,20
114.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,20	120,00	504,00
115.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,64	1,50	24,96
116.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	86,10	3,50	301,35
117.	2875274110001.4055	Piesa de legatura (Переход с металлч. наружной резьбой ф32 на PP25 американка	buc	2,00	210,00	420,00
118.	2875274110102.20	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	27,00	10,00	270,00
119.	2875274110102.25	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d25	buc	24,00	15,00	360,00
120.	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,60	0,55	10,23
121.	2875274202700.15к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	9,00	237,05	2 133,45
122.	2875274202700.32в	Robinet Вентиль балансировый Ф32 мм	buc	2,00	1 920,00	3 840,00
123.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	8,16	210,00	1 713,60
124.	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб PP	buc	196,00	3,40	666,40
125.	2875274205100.15	Robinet cu mufa (Клапан термостатический ф15	buc	9,00	300,00	2 700,00
126.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,64	250,00	4 160,00
127.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	54,00	0,96	51,84
128.	2912435776200.1	Ventilator de fereastră / Рекуператор	buc	5,05	4 500,00	22 725,00
129.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00	285,00	1 140,00
130.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	12,24	75,00	918,00
131.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,20	75,00	315,00
132.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,20	75,00	315,00
133.	2913134500000.90	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	9,00	24,00	216,00
134.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,64	2,00	33,28
135.	3220137315778	Decapant	kg	0,44	22,00	9,68
136.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,84	15,00	132,60
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,07	15,00	106,05
138.	4100126202818	Apa	m3	9,61	15,00	144,15
139.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,04	120,00	4,80
140.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,02	15,00	585,30
Total materiale de construcții						254 383

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,47	25,00	111,75
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,05	22,00	89,10
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,40	38,00	15,20
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,84	38,00	31,92
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,57	23,00	312,11
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,80	23,00	18,40
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,81	4,00	7,24
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,20	655,00	786,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,83	50,00	91,50
10.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,44	50,00	72,00
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,76	20,00	15,20
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,58	20,00	351,60
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,05	550,00	1 127,50
Total utilaje de construcții						3 032

Прямые затраты	Lei	570 399
НДС	20,00 %	114 080
Total deviz:		684 479



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

