

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Nr. 4-2-2s Statia de pompare nr 2. Alimentare cu energie electrica. (L=350m)
actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 234 242,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3	0,315	1 755,94 0,00	553,12 0,00
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3	0,315	88,00 0,00	27,72 0,00
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	10,00	3 138,18 285,00	31 381,80 2 850,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00	223,23 33,00	2 232,31 330,00
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,06	179 975,00 9 975,00	10 798,50 598,50
6	201-92611-3	Consola УЗ (укос) (узел крепления)	buc	6,00	5,00 0,00	30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45 023,45
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			906,84
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			1 409,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			3 313,76
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			1 519,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				52 172,85 3 778,50
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,00	264,36 177,75	264,36 177,75
8	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,00	277,83 210,75	277,83 210,75
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	65,25 65,25	65,25 65,25
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	186,94 117,00	186,94 117,00
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,00	110,03 87,75	330,10 263,25
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,00	245,52 225,00	491,04 450,00
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	0,275	13 916,29 4 892,98	3 826,98 1 345,57
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,67	3 588,96 3 525,00	2 404,60 2 361,75
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,60	1 372,50 1 372,50	823,50 823,50
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,75	497,25 497,25	372,94 372,94
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,15	1 041,20 1 027,47	156,18 154,12
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur	100 m	0,15	488,27 488,27	73,24 73,24

1	2	3	4	5	6	7
		cablu				
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	5,00	131,05 129,75	655,25 648,75
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,10	5 801,90 1 597,50	580,19 159,75
21	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I=32A	buc	3,00	66,66 0,00	199,98 0,00
22	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	825,00	90,00 0,00	74 250,00 0,00
23	33351006-11	Cap terminal 4КНТП-1-25/50	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
24	33351006-12	Cap terminal 4КВТП-1-25/50	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
25	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm ²	m	75,00	99,16 0,00	7 437,00 0,00
26	33330001	Caramida	buc	200,00	6,00 0,00	1 200,00 0,00
27	201-92855-4	Lenta F 2007	m	74,00	26,00 0,00	1 924,00 0,00
28	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	56,00	4,50 0,00	252,00 0,00
29	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	89,00	2,50 0,00	222,50 0,00
30	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,00	166,67 0,00	3 333,40 0,00
31	335000527-4	Consola CA1500	buc	4,00	125,00 0,00	500,00 0,00
32	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	3,00	83,33 0,00	249,99 0,00
33	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	25,00	83,33 0,00	2 083,25 0,00
34	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,00	75,00 0,00	225,00 0,00
35	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	9,00	121,66 0,00	1 094,94 0,00
36	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	12,00	101,66 0,00	1 219,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	335000514 -19	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	12,00	65,00 0,00	780,00 0,00
38	335000516 -18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,00	2,50 0,00	30,00 0,00
39	333510006 -11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	3,00	85,00 0,00	255,00 0,00
40	335000516 -23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,00	50,83 0,00	457,47 0,00
		<i>Total</i>	lei			106 392,85
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 733,67
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			3 861,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 489,95
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			3 524,35
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				121 002,63 7 223,62
		3. Utilaj				
41	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,00	5 813,00 0,00	5 813,00 0,00
42	555- 100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
43	5550244- 11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
44	5550151- 25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,00	11 475,00 0,00	11 475,00 0,00
45	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,00	762,50 0,00	4 575,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 026,32

		Total	lei		195 201,80
		TVA	20,00 %		39 040,36
		Total deviz: Inclusiv salariu			234 242,16 11 002,12

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Nr. 4-2-2s Statia de pompare nr 2. Alimentare cu energie electrica. (L=350m)
actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 234 242,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	146,695	75,00	11 002,12
Total manopera						11 002,12

Materiale:

1.	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0092	35 430,00	325,96
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,26	55,56	14,45
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,867	54,00	100,82
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,04	50,00	102,00
5.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,045	38,42	1,73
6.	1019852	Vopsea	kg	0,9395	55,00	51,67
7.	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	10,00	2 500,00	25 000,00
8.	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,00	762,50	4 575,00
9.	201-92611-3	Consola УЗ (укоc) (узел крепления)	buc	6,00	5,00	30,00
10.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	74,00	26,00	1 924,00
11.	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	75,00	99,16	7 437,00
12.	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	825,00	90,00	74 250,00
13.	33330001	Caramida	buc	200,00	6,00	1 200,00
14.	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	3,00	85,00	255,00
15.	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,00	85,00	85,00
16.	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,00	85,00	85,00
17.	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	12,00	65,00	780,00
18.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,00	75,00	225,00
19.	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	12,00	101,66	1 219,92
20.	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,00	2,50	30,00
21.	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	9,00	121,66	1 094,94
22.	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,00	50,83	457,47
23.	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	56,00	4,50	252,00
24.	335000527-4	Consola CA1500	buc	4,00	125,00	500,00
25.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,00	166,67	3 333,40
26.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	89,00	2,50	222,50
27.	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	25,00	83,33	2 083,25
28.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	3,00	83,33	249,99
29.	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А	buc	3,00	66,66	199,98

30.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,10	4,50	54,45
31.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	60,00	170,00	10 200,00
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,376	26,00	9,77
33.	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,00	81,66	81,66
34.	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,00	11 475,00	11 475,00
35.	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,00	81,66	81,66
36.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,00	5 813,00	5 813,00
Total materiale de constructii						153 801,62

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,40	141,14	338,74
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,40	308,51	740,42
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,40	342,98	823,15
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,71275	361,26	2 425,03
5.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,1733	105,00	123,20
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	7,80	343,18	2 676,80
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,38285	400,00	553,12
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0693	400,00	27,72
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,28	69,00	19,32
10.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2255	250,00	56,38
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,90	450,00	855,00
Total utilaje de constructii						8 638,88

Total	lei	195 201,80
TVA	20,00 %	39 040,36

Total deviz:

**234 242,1
6**

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3			1 755,94 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 755,94
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3			88,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2200	400,00	88,00
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 138,18 285,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	75,00	285,00
	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	343,18	267,68
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			223,23 33,00
	1	Muncitor	h-om	0,4400	75,00	33,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	141,14	33,87
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	308,51	74,04
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	342,98	82,31
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			179 975,00 9 975,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	75,00	9 975,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	170,00	170 000,00
6	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc			5,00 0,00
	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc	1,0000	5,00	5,00
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			264,36 177,75
	1	Muncitor	h-om	2,3700	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,56	5,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,7100	105,00	74,55
8	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc			277,83

1	2	3	4	5	6	7
						210,75
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	54,00	28,62
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	38,42	1,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	55,00	3,85
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	26,00	1,87
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	69,00	4,14
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			65,25
						65,25
	1	Muncitor	h-om	0,8700	75,00	65,25
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,94
						117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,56	3,89
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	26,00	0,31
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	69,00	2,76
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			110,03
						87,75
	1	Muncitor	h-om	1,1700	75,00	87,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	54,00	8,59
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	38,42	0,19
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	4,50	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	26,00	0,36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	69,00	4,14
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			245,52
						225,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	75,00	225,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	54,00	20,52
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensurului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m			13 916,29
						4 892,98
	1	Muncitor	h-om	65,2400	75,00	4 892,98
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	250,00	205,02
	031002	Autohidroascensur	h-ut	24,4100	361,26	8 818,29
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 588,96
						3 525,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	75,00	3 525,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	55,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1900	105,00	19,96
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 372,50
						1 372,50
	1	Muncitor	h-om	18,3000	75,00	1 372,50
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			497,25
						497,25
	1	Muncitor	h-om	6,6300	75,00	497,25
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 041,20
						1 027,47
	1	Muncitor	h-om	13,7000	75,00	1 027,47
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	55,00	13,73
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			488,27

1	2	3	4	5	6	7
						488,27
	1	Muncitor	h-om	6,5100	75,00	488,27
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			131,05
						129,75
	1	Muncitor	h-om	1,7300	75,00	129,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	26,00	1,30
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			5 801,90
						1 597,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	75,00	1 597,50
	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0920	35 430,00	3 259,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	55,56	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	50,00	410,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	55,00	132,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,3600	105,00	352,80
21	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32A	buc			66,66
						0,00
	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32A	buc	1,0000	66,66	66,66
22	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m			90,00
						0,00
	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1,0000	90,00	90,00
23	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc			85,00
						0,00
	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,0000	85,00	85,00
24	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc			85,00
						0,00
	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,0000	85,00	85,00
25	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m			99,16
						0,00
	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	1,0000	99,16	99,16
26	33330001	Caramida	buc			6,00
						0,00
	33330001	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
27	201-92855-4	Lenta F 2007	m			26,00
						0,00
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	26,00	26,00
28	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc			4,50
						0,00
	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	1,0000	4,50	4,50
29	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			2,50
						0,00
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	2,50	2,50
30	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			166,67
						0,00
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	166,67	166,67
31	335000527-4	Consola CA1500	buc			125,00
						0,00
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	125,00	125,00
32	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			83,33
						0,00
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	83,33	83,33

1	2	3	4	5	6	7
33	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			83,33 0,00
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	83,33	83,33
34	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			75,00 0,00
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	75,00	75,00
35	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			121,66 0,00
	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	1,0000	121,66	121,66
36	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			101,66 0,00
	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	1,0000	101,66	101,66
37	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			65,00 0,00
	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	1,0000	65,00	65,00
38	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			2,50 0,00
	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,0000	2,50	2,50
39	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			85,00 0,00
	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,0000	85,00	85,00
40	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			50,83 0,00
	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,0000	50,83	50,83
		3. Utilaj				
41	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			5 813,00 0,00
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	5 813,00	5 813,00
42	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			81,66 0,00
	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	81,66	81,66
43	5550244-11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			81,66 0,00
	5550244-11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	81,66	81,66
44	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			11 475,00 0,00
	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	11 475,00	11 475,00
45	130-10022	Detensioatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			762,50 0,00
	130-10022	Detensioatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	1,0000	762,50	762,50

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.