

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Gimnaziul Hirjauca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul Hirjauca**
- 3. Obiectul achizițiilor Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare la Gimnaziul „Hirjauca”**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.1		
		1.1. Lucrari de montare		
		1.1.1. Montare		
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(Panou principal cantina)	buc	1,00
2	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(Panouri cantina)	buc	2,00
3	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(Panouri de distributie sala)	buc	2,00
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,70
5	5901031	Cablu VVGngLS 5x4	m	50,00
6	5901031	Cablu VVGngLS 5x2,5	m	200,00
7	5901031	Cablu VVGngLS 5x1,5	m	120,00
8	5901031	Cablu VVGngLS 3x1,5	m	1 100,00
9	5901031	Cablu VVGngLS 3x2,5	m	500,00
10	1	Forbox 2.5mm	buc	10,00
11	1	Forbox 4mm	buc	10,00
12	1	Forbox 6mm	buc	10,00
13	1	Forbox 10mm	buc	10,00

1	2	3	4	5
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(ABDT-34 4P C16 30mA)	buc	5,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA47-29 3P C16)	buc	10,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A(separator de sarcina BH-32 3P 63A)	buc	5,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA47-29 1P B6)	buc	15,00
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(ABDT-32 2P C16 30mA)	buc	12,00
19	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2(Buton Start Stop PPBB-30N)	buc	10,00
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Intrerupator cu o clapa IP20)	100 buc	0,41
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa(intrerupator cu doua clape IP20)	100 buc	0,04
22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(Priza 250V In=16A IP20)	100 buc	0,37
23	1	Priza dubla	buc	2,00
24	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(Priza aparenta In=16A 250V IP44)	100 buc	0,09
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Corp de iluminat CPV 2x36W)	100 buc	0,65
26	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(Felinar LED exterior 600*600)	100 buc	1,09

1	2	3	4	5
27	08-02-317-4	Releu de semnalizare(Senzor noapte zi)	buc	3,00
28	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 30x20 mm	100 m	8,50
29	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (d=20mm)	100 m	2,00
30	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,00
31	5901031	Cablu AVVGtr 4x16	m	100,00
32	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	11,00
33	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	11,00
34	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,50
		1.1.2. Demontare		
35	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Demontare)	buc	2,00
36	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(Demontare)	buc	3,00
37	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A(Demontare)	buc	30,00
38	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2(Demontare)	buc	6,00
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Demontare)	100 buc	0,30
40	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,37

1	2	3	4	5
		inchisa(Demontare)		
41	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Demontare)	100 buc	0,65
42	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(Demontare)	100 buc	1,09
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Demontare)	100 m	19,70
		1.2. Utilaj		
44	pretul firmei	Panou de distributie IIIPH 36 mod (PD principale cantina)	buc	1,00
45	pretul firmei	Panou de distributie IIIPH 12 mod (Panouri cantina)	buc	2,00
46	pretul firmei	Panou de distributie plastic 18 mod (Panou de distributie sala)	buc	2,00
47		Corp de iluminat stradal LED 100W	buc	11,00