

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза №ocds-b3wdp1-MD-1678440008140 31 марта 2023 (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора

Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга (наименование договора о государственной закупки), мы АО «Монтаж» директор Лазарев С.В. (наименование/фамилия oferanta/kandidata) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/kandidata, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 30.03.2023 _ С уважением, директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.

Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)



Приложение № 8
к Стандартной документации
№ ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты**

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга
(указывается предмет закупки)
путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт (работы)

(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, по 29.05.2023 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 30.03.2023 г. С уважением, Лазарев С.В.



Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2023					...	Год (п
		Месяц						
		04	05	06	...	n		
1.	Организация строительного участка							
2.	<u>Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга</u>	30	дней					
3.								
...								

Подписано: __30.03.2023

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _АО «Монтаж»



Beneficiar: **PRIMARIA OR.CEADIR-LUNGA**
codul fiscal **1007601004434**
MD-6100, Moldova, UTA Găgăuzia,
mun.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, nr.91

GARANȚIE PENTRU OFERTĂ

nr. LD2308800305
din 29.03.2023

Prin prezenta, noi **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), din ordinul **MONTAJ S.A.**, cu sediul în MD-6101, Moldova, UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str.Dzerjinski, nr.1, codul fiscal **1003611150806** (Ordonator), ne asumăm obligația de a efectua plăți în favoarea **PRIMARIA OR.CEADIR-LUNGA** (Beneficiar), în sumă totală de până la **39300,00 (TREIZECI ȘI NOUĂ MII TREI SUTE) MDL**, în scopul asigurării respectării de către Ordonator a obligațiilor sale conform condițiilor Licităției publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1678440008140** cu privire la **reconstrucția drumului pe strada Gastello în mun.Ceadîr-Lunga** din data de **31.03.2023** (Licităție).

Prin prezenta Garanție, ne angajăm irevocabil și incontestabil să efectuăm plăți până la valoarea de **39300,00 (TREIZECI ȘI NOUĂ MII TREI SUTE) MDL**, în termen de 7 zile din data recepționării primei cereri de plată, scrise și semnate de persoane autorizate să reprezinte legal compania dumneavoastră, cu anexarea declarației scrise precum că Ordonatorul nu și-a onorat obligațiile sale asumate prin ofertă.

Valoarea acestei Garanții se va reduce corespunzător cu suma plăților efectuate de noi ca urmare a executării parțiale sau integrale a cererilor de plată.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **31.03.2023** și este valabilă până la data de **29.05.2023**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

(semnătura)
Numele, prenumele. **Oleg N. Ceavdari**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md, compartimentul Garanții bancare

БАНК В.С."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование)

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
для участия с офертой в процедуре присуждения
договора о государственной закупке**

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91.
(наименование закупающего органа и полный адрес)

относительно процедуры присуждения договора Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

№ ocds-b3wdp1-MD-1678440008140

от 10 марта 2023,

(наименование договора о государственной закупке)
нижеподписавшиеся В.С."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование банка)

зарегистрирован в _____,
(адрес банка)

обязуемся перед Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91.
оплатить

(наименование закупающего органа)
Сумму **39 300 лей(тридцать девять тысяч тристо лей)**_, по первому письменному
(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма запрошена им и задолжена ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

Настоящая оферта остается действительной на период, указанный в приложении № 2 Объявление на участие, начиная с предельной даты для подачи оферт, в соответствии с приложением № 2 Объявление на участие, и остается обязательной и может быть принята в любой момент до истечения ее срока действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по присуждению до подписания договора о государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует по 29 мая 2023 года.

Пропечатана Банком _____ 29 день 03 месяц 2023 год
(уполномоченная подпись)



ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91.

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга**
(наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

а) за сумму без НДС **1 964 337,00 (один млн девятьсот шестьдесят четыре тыс. тристо тридцать семь лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **392 868,00 (тристо девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят восемь лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **30 (тридцать)** дней
(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 **дней** соответственно по 29.05.2023г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять ofertу с самой низкой ценой или любую другую оферт, которую Вы можете получить.

Дата 30.03.2023г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферт за и от имени

(наименование/фамилия офертанта)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме _____
в размере % (от общей стоимости в оферте) и составляет.
3. Гарантийный период для выполненных работ **20 лет**
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента пописания договора) 6 календарных дней.



Офертант,

(уполномоченная подпись)

**Реконструкция дороги по ул.
Гастелло в мун. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 2 357 205,00lei

Intocmit in prețuri curente.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,000	84,97	509,820
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	279,750	65,00	18 183,750
3.	7129020012800	Pavator	h-om	3 192,097	59,30	189 291,352
				94,590	64,84	6 133,216
				681,200	74,63	50 837,956
				4,642	84,97	394,431
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,000	59,30	355,800
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	17,600	84,97	1 495,472
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,200	84,97	101,964
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	196,500	74,63	14 664,795
				509,476	84,97	43 290,176
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	84,97	101,964
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,635	59,30	5 908,356
				0,126	84,97	10,706
		Total manopera				331 279,758

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	400,431	584,00	233 851,704
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,790	270,00	3 183,300
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,805	270,00	4 267,350
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	270,516	163,00	44 094,108
5.	2640112300739	Caramizi	buc	359,040	3,50	1 256,640
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 152,700	2,42	10 049,534
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5 057,600	2,42	12 239,392
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	34 823,283	2,42	84 272,344
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	8,120	149,92	1 217,350
				3 200,295	220,50	705 665,04
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	58,950	1 730,00	101 983,50
11.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,245	1 170,00	286,65
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 316,550	140,00	184 317,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,173	150,00	1 825,95
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-	m3	47,295	35,00	1 655,32

		terasam.				
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,860	35,00	275,100
		Total materiale de construcții				1 390 440,295

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,679	500,00	12 839,500
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	37,836	50,00	1 891,800
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,735	50,00	3 436,750
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	16,433	500,00	8 216,500
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,620	500,00	8 310,000
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	136,518	500,00	68 259,000
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,509	350,00	15 578,150
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,958	400,00	5 983,200
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,577	50,00	78,850
		Total utilaje de construcții				124 593,750

Total	lei	1 846 313,803
Соц. и мед. страхование	24,00 %	79 507,142
Накладные расходы	2,00 %	38 516,419
Итого	100,00 +	1 964 337,00
НДС	20,00 %	392 868,00

Total deviz:

2 357 205,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Реконструкция дороги по ул.
Гастелло в мун. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 2 357 205,00lei

Intocmit in prețuri curente 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Демонтажные работы				
1	PI06Apr	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau masara pe pneuri (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты к=0,6	buc	373,000	231,750 48,750	86 442,750 18 183,750
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	554,000	10,800 0,000	5 983,200 0,000
3	TrB22F1A C	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка ж/б плит 1-1,5 т)	t	554,000	23,497 8,497	13 017,338 4 707,338
		Total 1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				105 443,288 22 891,088
		2. 2. Устройство дорожного покрытия				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) устройство корыта h= 0,1 м	100 m3	3,445	1 804,935 0,000	6 218,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка лишнего грунта	100 m3	3,445	2 385,051 0,000	8 216,500 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	585,650	26,600 0,000	15 578,150 0,000
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	31,530	862,279 767,279	27 187,669 24 192,319
8	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	58,000	248,112 248,112	14 390,519 14 390,519
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1 310,000	278,863 50,002	365 311,185 65 502,751
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)т. 10см	m3	315,300	795,033 19,452	250 673,795 6 133,216


1	2	3	4	5	6	7
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" серого цвета толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к = 7 к песку и цементу	m2	3 153,000	332,126 61,909	1 047 193,020 195 199,708
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона или цементного раствора)родник	m2	8,000	25,491 25,491	203,928 203,928
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	8,000	249,171 50,642	1 993,367 405,137
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части,)	buc	8,000	186,934 186,934	1 495,472 1 495,472
15	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	8,000	301,114 108,203	2 408,910 865,620

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)				
		Total 2. Устройство дорожного покрытия				1 740 870,51
		Inclisiv salariu				5
						308 388,670

		Total	lei	1 846 313,803
		Соц. и мед. страхование	24,00 %	79 507,142
		Накладные расходы	2,00 %	38 516,419
		Итого	100,00 +	1 964 337,00
		НДС	20,00 %	392 868,00
		Total deviz:		2 357 204,837
		Inclisiv salariu		331 279,758

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția drumului pe ul. Gastello Investitor OOO
в мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Демонтажные работы				
1	PI06Anp	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты κ=0,6 Коэффициент к трудозатратам=0,600 Коэффициент к материалам=0,600 Коэффициент к машинам=0,600	buc			231,750
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	65,00	48,750
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	500,00	183,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			10,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,800
3	TrB22FIAC	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка ж/б плит 1-1,5 т)	t			23,497
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	84,97	8,497
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0300	500,00	15,000
		2. 2. Устройство дорожного покрытия				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h= 0,1 м	100 m3			1 804,935
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 804,935
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)погрузка лишнего грунта	100 m3			2 385,051
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,051
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,600
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным	100m2			862,279

1	2	3	4	5	6	7
		слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,279
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	35,00	35,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	50,00	60,000
8	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)под бордюры	m3			248,112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	84,97	248,112
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			278,863
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	74,63	11,194
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	74,63	38,808
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 730,00	77,850
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,42	7,671
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	270,00	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	35,00	0,210
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	140,00	140,700
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)г. 10см	m3			795,033
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	584,00	741,680
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,001
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	50,00	10,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,250
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" серого цвета толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к= 7 к песку и цементу	m2			332,126
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	59,30	60,035
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	59,30	1,874
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	220,50	223,807
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,872
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11,0110	2,42	26,647
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,350
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	163,00	13,969
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,00381	150,00	0,572
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)родник	m2			25,491
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток,	m2			249,171

1	2	3	4	5	6	7
		уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,304
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,338
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,872
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,42	31,944
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	149,92	152,169
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,350
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	163,00	6,194
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,000
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,934
15	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			301,114
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	63,727
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	59,30	44,475
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,080
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 170,00	35,831

APROBAT:

Intocmit
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

«MONTA» S.A.

Investitor
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.