

**Reparația curentă a podurilor și
podețelor a drumurilor locale L63,
L67 și 72 din raionul Dondușeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 549 673,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova 1.1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat, pe ambele parti cu 2 treceri de cosire K=4,00	1 km	8,000	94,13 22,13	753,06 177,06
Total Asigurarea esteticii rutiere						753,06
Incluziv salariu						177,06
		1.2. Reparatia podului				
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,600	1 032,50 0,00	619,50 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	84,000	16,01 0,00	1 345,00 0,00
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	60,000	274,39 23,05	16 463,70 1 383,30

1	2	3	4	5	6	7
5	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	108,012	105,00 0,00	11 341,26 0,00
Total Reparatia podului						29 769,46
Incluziv salariu						1 383,30
		1.3. Lucrari de terasament				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,800	1 263,68 0,00	4 802,00 0,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,800	717,50 0,00	1 291,50 0,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	261,000	16,00 0,00	4 175,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,800	111,77 11,10	201,18 19,98
Total Lucrari de terasament						10 469,68
Incluziv salariu						19,98
		1.4. Amenajarea podetelor 1 buc.				
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	9,000	89,76 89,76	807,85 807,85
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,800	238,59 43,03	429,46 77,46
12	CP07A	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular	buc	2,000	10 358,56 67,63	20 717,12 135,26

1	2	3	4	5	6	7
		autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale				
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	21,600	129,00 61,48	2 786,37 1 327,97
14	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	4,000	1 050,20 236,70	4 200,79 946,79
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	40,000	21,82 1,32	872,87 52,87
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	46,000	464,70 11,37	21 376,09 523,19
Total Amenajarea podetelor 1 buc.						51 190,55
Incluziv salariu						3 871,39
Total L63 Donduseni-Scaiени-Tirnova						92 182,75
Incluziv salariu						5 451,73
		2. L67 Drum de acces spre s. Pivniceni 2.1. Reparatia podului				
17	RpDB37C 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2	90,000	2,15 2,15	193,66 193,66

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,820	1 032,93 0,00	847,00 0,00
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	114,800	16,01 0,00	1 837,50 0,00
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	66,000	274,40 23,05	18 110,33 1 521,63
21	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	118,820	105,00 0,00	12 476,10 0,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	10 626,67 0,00	637,60 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,000	143,24 1,84	12 891,20 166,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,000	125,30 1,54	11 277,33 138,33
25	Calcul	Transportarea betonului asfaltic	t	21,150	60,00 0,00	1 269,00 0,00
Total Reparatia podului						59 539,72
Incluziv salariu						2 019,62
		2.2. Reparatii curente a drumului				
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	87,000	215,62 17,92	18 758,53 1 559,13

1	2	3	4	5	6	7
27	Calcul	Transportarea betonului asfaltic	t	10,010	60,00 0,00	600,60 0,00
Total Reparatii curente a drumului						19 359,13
Incluziv salariu						1 559,13
		2.3. Asigurarea esteticii rutiere				
28	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat, pe ambele parti cu 2 treceri de cosire K=4,00	1 km	16,000	94,13 22,13	1 506,12 354,12
Total Asigurarea esteticii rutiere						1 506,12
Incluziv salariu						354,12
Total L67 Drum de acces spre s. Pivniceni						80 404,97
Incluziv salariu						3 932,87
		3. L72 Horodiste-Sudarca				
		3.1. Reparatia podului				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	46,08 0,00	276,50 0,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	108,000	269,90 18,44	29 149,35 1 991,95
31	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	194,550	105,00 0,00	20 427,75 0,00
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	10 907,78 0,00	3 926,80 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	143,25 1,84	85 950,24 1 106,64

1	2	3	4	5	6	7
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	11 188,89 0,00	2 014,00 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	125,26 1,54	75 155,40 922,20
36	Calcul	Transportarea betonului asfaltic	t	141,000	60,00 0,00	8 460,00 0,00

Total Reparatia podului						225 360,04
Incluziv salariu						4 020,79
Total L72 Horodiste-Sudarca						225 360,04
Incluziv salariu						4 020,79

Прямые затраты	lei	397 947,76
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	3 016,21
Total ПЗ+CASM	100,00 +	400 963,97
Cheltuieli de regie (Total) * 12 %	12,00 %	48 115,68
Total Total+CI	100,00 +	449 079,65
Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %	8 981,59
Total Total+B	100,00 +	458 061,24
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	91 612,25

Total deviz: **549 673,49**
Incluziv salariu **13 405,39**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)