

**Lucrări de întreținere și reparații curente a
drumurilor publice locale din raionul Drochia
pentru anul 2025**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ**Valoarea de deviz 9 238 750,44 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca 1.1. Iesirea din satul Maramonovca spre R8				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 200,00	5,61 4,73	12 333,31 10 406,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	220,00	583,28 56,76	128 320,76 12 487,20
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,32	11 021,42 0,00	14 548,28 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica conform D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	2 200,00	204,57 5,68	450 057,49 12 487,20
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,66	11 021,42 0,00	7 274,14 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica conform CP D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	2 200,00	173,58 4,73	381 872,62 10 406,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	45,65 3,00	18 259,09 1 199,53
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in	100 m	4,00	757,17 162,71	3 028,70 650,85

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
Total Iesirea din satul Maramonovca spre R8						1 015 694,39
Total L110 R12-Maramonovca-Ceap aevca						1 015 694,39
		2. L112 Palanca-Cotova				
		2.1. s. Cotova				
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	465,00	5,60 4,73	2 606,19 2 199,45
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	46,50	583,26 56,76	27 121,66 2 639,34
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,28	11 069,54 0,00	3 099,47 0,00
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica conform D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	465,00	204,57 5,68	95 127,34 2 639,34
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,14	10 692,93 0,00	1 497,01 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica conform CP D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	465,00	173,56 4,73	80 706,96 2 199,45
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	93,00	45,67 3,00	4 246,90 279,07
Total s. Cotova						214 405,53
		2.2. s. Salvirii Noi				
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	20,00	3 983,93 527,87	79 678,57 10 557,36
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00	362,94 0,00	362,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00	757,17 162,71	7 571,74 1 627,12
Total s. Salvirii Noi						87 613,25
		2.3. s. Holosnita				
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	48,00	3 983,91 527,87	191 227,83 25 337,66
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,40	362,41 0,00	869,79 0,00
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	24,00	757,17 162,71	18 172,19 3 905,09
Total s. Holosnita						210 269,81
Total L112 Palanca-Cotova						512 288,59
		3. L113 Drum de acces spre s. Macareuca				
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	117,00	313,54 55,15	36 683,76 6 452,67
Total L113 Drum de acces spre s. Macareuca						36 683,76
		4. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos 4.1. s. Popestii de Jos				
23	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 090,00	5,61 4,73	11 719,15 9 885,70
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	209,00	583,27 56,76	121 903,80 11 862,84
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,25	11 039,82 0,00	13 799,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica conform D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	2 090,00	204,57 5,68	427 548,36 11 862,84
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	11 035,89 0,00	6 952,61 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica conform CP D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	2 090,00	173,58 4,73	362 783,68 9 885,70
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00	45,65 3,00	17 345,88 1 139,93
Total s. Popestii de Jos						962 053,25
Total L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos						962 053,25
		5. L117 Drum de ocolire a or. Drochia				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	221,00	313,40 55,15	69 260,41 12 188,26
Total L117 Drum de ocolire a or. Drochia						69 260,41
		6. L121 Mihaileni-Nicoreni				
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	358,00	313,34 55,15	112 176,34 19 743,97
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	327,00	14,83 4,73	4 850,06 1 546,71
33	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина	m	1 458,00	13,37 5,60	19 488,20 8 164,92

1	2	3	4	5	6	7
		трещин 3 см: с помощью лейки)				
34	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	46,92	1 925,77 325,41	90 357,23 15 268,44
Total L121 Mihaileni-Nicoreni						226 871,83
		7. L122 R12- Drum de acces spre s. Miciurin 7.1. s. Miciurin				
35	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 15 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	15,00	230,01 78,52	3 450,18 1 177,77
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	118,00	325,65 151,36	38 427,20 17 860,48
37	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 180,00	5,60 4,73	6 613,89 5 581,40
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	118,00	583,27 56,76	68 825,88 6 697,68
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,71	10 995,17 0,00	7 806,57 0,00
40	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica conform D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	1 180,00	204,57 5,68	241 397,61 6 697,68
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,354	10 884,58 0,00	3 853,14 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica conform CP D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	1 180,00	173,57 4,73	204 816,34 5 581,40
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00	45,68 3,00	6 852,46 449,35
Total s. Miciurin						582 043,27

1	2	3	4	5	6	7
Total L122 R12- Drum de acces spre s. Miciurin						582 043,27
		8. L123 G27-Baroncea-Baroncea Noua				
		8.1. s. Baroncea Noua				
44	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 810,00	5,60 4,73	10 144,45 8 561,30
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	181,00	583,26 56,76	105 569,77 10 273,56
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	10 991,96 0,00	11 981,24 0,00
47	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica conform D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	1 810,00	204,58 5,68	370 280,83 10 273,56
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	11 088,96 0,00	5 988,04 0,00
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica conform CP D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	1 810,00	173,58 4,73	314 172,34 8 561,30
50	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	362,00	45,64 3,00	16 523,09 1 086,01
Total s. Baroncea Noua						834 659,76
Total L123 G27-Baroncea-Baroncea Noua						834 659,76
		9. L126 G27-Drum de acces spre s. Dominteni				
		9.1. Racordarea cu G27				
51	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	208,00	56,81 5,49	11 816,88 1 142,77
52	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	208,00	5,60 4,73	1 165,31 983,84

1	2	3	4	5	6	7
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,80	583,22 56,76	12 130,97 1 180,61
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	10 717,50 0,00	1 286,10 0,00
55	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica conform D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	208,00	204,52 5,68	42 540,13 1 180,61
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	10 717,67 0,00	643,06 0,00
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica conform CP D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	208,00	173,54 4,73	36 097,16 983,84
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	38,00	45,68 2,99	1 735,99 113,52
Total Racordarea cu G27						107 415,60
Total L126 G27-Drum de acces spre s. Dominteni						107 415,60
		10. str. 31 August 1989 10.1. str. 31 August 1989				
59	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	230,00	56,84 5,50	13 073,12 1 263,86
60	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 076,00	5,61 4,73	6 034,36 5 089,48
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	107,50	583,26 56,76	62 700,93 6 101,70
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	11 028,75 0,00	7 168,69 0,00
63	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere	m2	1 076,00	204,57 5,68	220 119,74 6 107,38

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica conform D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)				
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	11 036,31 0,00	3 531,62 0,00
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica conform CP D.02.25:2021 (Se exclude nisipul bitumat si otel patrat)	m2	1 076,00	173,57 4,73	186 759,22 5 089,48
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	172,00	45,64 3,00	7 850,79 515,57
Total str. 31 August 1989						507 238,47
Total str. 31 August 1989						507 238,47
		11. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia				
67	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	268,00	313,45 55,15	84 004,59 14 780,30
68	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 700,00	0,19 0,00	506,63 0,00
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81	10 958,77 0,00	8 876,60 0,00
70	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=5 cm), conform CP D.02.25:2021	t	369,57	1 829,17 19,87	676 007,75 7 341,91
Total L131 Hasnasenii Noi-Pelinia						769 395,57
		12. L133 R7-Drum de acces spre Manastirea Nicoreni				
71	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	48,00	3 983,91 527,87	191 227,83 25 337,66
72	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	111,00	2 416,27	268 206,07

1	2	3	4	5	6	7
					527,87	58 593,35
73	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	53,00	757,17 162,71	40 130,25 8 623,74
74	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,30	362,46 0,00	1 921,05 0,00
Total L133 R7-Drum de acces spre Manastirea Nicoreni						501 485,20
		13. Asigurarea esteticii rutiere				
		13.1. Iunie				
75	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,00	76,44 17,03	17 275,98 3 848,33
76	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,00	58,65 58,65	67 801,71 67 801,71
77	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,58	228,03 228,03	1 044,38 1 044,38
78	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	128,65 128,65	5 310,84 5 310,84
79	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	56,76 56,76	2 343,24 2 343,24
80	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,00	47,99 0,00	1 007,89 0,00
Total Iunie						94 784,04
Total Asigurarea esteticii rutiere						94 784,04

Cheltuieli directe	lei	6 219 874,14
Asigurarea sociala	24,00 %	123 504,54

Total	100,00 +	6 343 378,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	919 789,91
Total	100,00 +	7 263 168,59
Beneficiu	6,00 %	435 790,11
Total	100,00 +	7 698 958,70
TVA	20,00 %	1 539 791,74
Total deviz:		9 238 750,44
Inclusiv salariu		514 602,25

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)