

# Costructia terenului sportiv universal pe linga Gimnaziul din satul Limbenii Vechi, raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ ofreta Lucrari de constructie

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 425 445,924 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie.</b>                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Teren sportiv universal</b>                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                    | 100 m3 | 0,936                                 | 850,521<br>0,000                      | 796,088<br>0,000         |
| 2      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                              | t      | 154,440                               | 17,935<br>0,000                       | 2 769,932<br>0,000       |
| 3      | TsE04C                      | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV | 100m2  | 2,420                                 | 25,320<br>0,000                       | 61,275<br>0,000          |
| 4      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                        | m3     | 12,100                                | 418,700<br>64,800                     | 5 066,270<br>784,080     |
| 5      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                | m3     | 24,200                                | 383,080<br>71,280                     | 9 270,536<br>1 724,976   |
| 6      | CA02C1                      | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                         | m3     | 36,300                                | 1 931,776<br>360,000                  | 70 123,458<br>13 068,000 |
| 7      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                         | kg     | 189,728                               | 24,586<br>3,240                       | 4 664,641<br>614,736     |
| 8      | TsH42A                      | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei,                                                                                                                    | m2     | 242,000                               | 316,740                               | 76 651,060               |

| 1                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                      | 7                       |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|-------------------------|
|                                      |         | baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip                                                                                                                 |        |         | 7,416                  | 1 794,672               |
| 9                                    | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                    | m      | 96,000  | 150,222<br>21,600      | 14 421,312<br>2 073,600 |
| 10                                   | DE18B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2     | 70,000  | 322,829<br>75,168      | 22 597,995<br>5 261,760 |
| 11                                   | TsH38A  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal                                                                                                              | buc    | 2,000   | 2 642,536<br>2 103,840 | 5 285,072<br>4 207,680  |
| 12                                   | TsH38D  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei                                                                                  | buc    | 2,000   | 1 930,586<br>1 407,600 | 3 861,173<br>2 815,200  |
| 13                                   | TsH91A  | Instalarea bancilor pe 2 picioare                                                                                                                                                                            | buc    | 10,000  | 561,300<br>518,400     | 5 613,000<br>5 184,000  |
| 14                                   | TsH91B  | Instalarea urnelor                                                                                                                                                                                           | buc    | 10,000  | 522,900<br>424,800     | 5 229,000<br>4 248,000  |
| <b>Total Teren sportiv universal</b> |         |                                                                                                                                                                                                              |        |         |                        | <b>226 410,812</b>      |
|                                      |         | <b>1.2. Teren de joaca pentru copii</b>                                                                                                                                                                      |        |         |                        |                         |
| 15                                   | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                              | 100 m3 | 0,143   | 850,839<br>0,000       | 121,670<br>0,000        |
| 16                                   | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                             | t      | 23,595  | 17,934<br>0,000        | 423,148<br>0,000        |
| 17                                   | TsE04C  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV           | 100m2  | 1,430   | 25,311<br>0,000        | 36,195<br>0,000         |
| 18                                   | TsC53B  | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                      | 100m2  | 0,143   | 1 640,825<br>490,406   | 234,638<br>70,128       |
| 19                                   | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                  | m3     | 7,150   | 418,700<br>64,800      | 2 993,705<br>463,320    |
| 20                                   | TsH32D1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de                                                                                                                                                                     | m2     | 143,000 | 20,580                 | 2 942,940               |

| 1                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6                       | 7                       |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------|-------------------------|
|                                          |         | joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       | 5,040                   | 720,720                 |
| <b>Total Teren de joaca pentru copii</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                         | <b>6 752,296</b>        |
|                                          |         | <b>1.3. Imprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                         |                         |
| 21                                       | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                                                                   | m3 | 5,120 | 37,434<br>37,434        | 191,664<br>191,664      |
| 22                                       | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 8,448 | 17,935<br>0,000         | 151,512<br>0,000        |
| 23                                       | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,260 | 411,765<br>71,169       | 107,059<br>18,504       |
| 24                                       | CA03D2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                                      | m3 | 5,120 | 1 461,712<br>410,400    | 7 483,966<br>2 101,248  |
| 25                                       | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) Stilpi metalici StM L=5000mm -12buc (Tevi profilate 80x80x4 mm - 60m) | t  | 0,560 | 21 699,761<br>2 880,000 | 12 151,866<br>1 612,800 |
| 26                                       | CL13A   | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv Tevi profilate 40x20x3 mm - 60m.)                                                                                                                        | t  | 0,202 | 26 273,084<br>7 200,000 | 5 307,163<br>1 454,400  |
| 27                                       | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Stilpi metalici StM L=4000mm -20buc (Tevi profilate 80x80x4 mm - 80m)                                                                                                                                                       | t  | 0,746 | 21 699,836<br>2 880,000 | 16 188,078<br>2 148,480 |
| 28                                       | CL13A   | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv Tevi profilate 40x20x3 mm - 135m.)                                                                                                                       | t  | 0,454 | 26 273,170<br>7 200,000 | 11 928,019<br>3 268,800 |

| 1                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5       | 6                                       | 7                                           |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 29                             | CN28A  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                        | t        | 1,963   | <div>1 409,726</div> <div>712,811</div> | <div>2 767,293</div> <div>1 399,248</div>   |
| 30                             | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa Rabita h=4000mm - 84.8m2) | m        | 22,000  | <div>217,601</div> <div>93,600</div>    | <div>4 787,216</div> <div>2 059,200</div>   |
| 31                             | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Plasa Rabita h=3000mm -135m2)    | m        | 45,000  | <div>190,110</div> <div>93,600</div>    | <div>8 554,950</div> <div>4 212,000</div>   |
| 32                             | CN21A  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                        | m2       | 219,800 | <div>90,798</div> <div>80,640</div>     | <div>19 957,335</div> <div>17 724,672</div> |
| Total Imprejmuire              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                                         | 89 576,121                                  |
| Прямые затраты                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |         | 322 739,229                             |                                             |
| Fondul social                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 %  |         | 19 013,253                              |                                             |
| Transport material             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 %  |         | 23 123,953                              |                                             |
| Total                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |         | 364 876,435                             |                                             |
| Cheltuieli de regie            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 %  |         | 36 487,644                              |                                             |
| Total                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |         | 401 364,079                             |                                             |
| Beneficiu de deviz             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00 %   |         | 24 081,845                              |                                             |
| Total Lucfrari de constructie. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                                         | 425 445,924                                 |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> | <b>79 221,888</b>  |
| <b>Total deviz:</b>     | <b>425 445,924</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> | <b>79 221,888</b>  |