

Investitor
ObiectI.M. DCC a Primăriei mun. Chisinau
**Construirea stadionului-complex sportiv din s.
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4**
Put de supraveghere
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			612,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	612,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,30 108,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,30
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,80
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 180,00 464,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	464,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 716,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3			16,33 16,33

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,33
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			41,73 ----- 39,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			342,38 ----- 47,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3	m3			1 804,33 ----- 729,14
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	52,57	510,47
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	52,57	218,67
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4181	1 000,00	421,05
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	145,00	19,09
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,61
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	185,00	29,86
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,35	1,09
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	285,00	538,49
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc			710,00 ----- 0,00
	11223344	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,0000	710,00	710,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 m3	buc			1 350,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	112233445 5	Рабочая камера ВД-8 V=0.38 m3	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc			1 150,00 0,00
	112233445 566	Capac dun fonta cu gratie 40*70	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,73 6,31
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	52,57	6,31
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	27,00	91,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,60	1,77
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	850,00	1,11
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,85	1,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	13,65	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,60	0,80
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,38 2,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,32
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,60	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,85	0,12
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	3,20	0,97
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)