

Reparatia unor sectoare de strazi din sat. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2 Etapa II

Valoarea de deviz 4 525 084,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. D. Cantemir, PC 00+00.00-PC 04+42,20 (Etapa II) 1.1. Imbracamintea rutiera				
1	DB01B	Curatirea macanica a partii carosabile(Механическая очистка)	m2	2 653,200	0,205 0,000	543,905 0,000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,663	15 630,226 0,000	10 362,840 0,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,25 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,663	15 630,226 0,000	10 362,840 0,000
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - (beton	m2	2 653,200	181,276 3,000	480 961,523 7 959,600

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu microgranule dens, BA16, cu densitatea de 2,40 t/m ³ , conf. proiectului)				
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m ²	120,000	68,236 1,902	8 188,260 228,240
		<i>Total</i>	Lei			510 419,368
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				510 419,368 8 187,840
		1.2. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat				
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m ³	0,340	6 672,000 2 280,000	2 268,480 775,200
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m ³	0,340	159,976 18,000	54,392 6,120
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m ³	3,770	103,000 103,000	388,310 388,310
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) - (incarcarea)	100 m ³	0,040	1 237,500 0,000	49,500 0,000
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu	t	6,830	8,100	55,320

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)			0,000	0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,040	160,400 18,000	6,416 0,720
12	TsC54C	Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) (Слой основания из щебня)	m3	14,830	640,300 49,500	9 495,649 734,085
13	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	383,510	92,962 57,000	35 651,939 21 860,070
14	PD04A	Montarea armaturilor A240 (Укладка арматуры A240)	kg	75,830	20,820 5,400	1 578,779 409,482
15	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Укладка арматуры A500C)	kg	4 660,710	20,820 5,400	97 035,984 25 167,834
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale -(rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 cm) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	37,740	2 735,281 191,400	103 229,501 7 223,436
17	RpAr6B	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Заливка битумной мастики в шов)	m	94,360	75,870 15,600	7 159,070 1 472,016
18		Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conf proiectului)	kg	255,000	25,000 0,000	6 375,000 0,000
		Total	Lei			263 348,340
		Total Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat Inklusiv salariu				263 348,340 58 037,273
		1.3. Constructia rigolei dreptunghiulare de trecere din beton armat				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	70,040	33,364	2 336,814

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) - (plasa de acoperire cu cornier)			12,600	882,504
20	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale -(rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 cm) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	4,890	2 735,244 191,400	13 375,341 935,946
21	RpAr6B	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Заливка битумной мастики в шов)	m	16,500	75,870 15,600	1 251,855 257,400
22		Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conf proiectului)	kg	90,000	25,000 0,000	2 250,000 0,000
23	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии) - (1020*560*100мм)	buc	10,000	1 903,800 67,800	19 038,000 678,000
24	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) - (aripi CT4) 2 buc	m3	1,960	7 082,923 195,000	13 882,530 382,200
25	TsC54C	Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (30cm) (Слой основания из щебня)	m3	0,360	640,300 49,500	230,508 17,820
26	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidarea deversor) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	0,240	2 735,733 191,400	656,576 45,936

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC54C	Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (10cm) (Слой основания из щебня)	m3	0,040	640,300 49,500	25,612 1,980
28	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,420	2 734,805 191,400	1 148,618 80,388
		<i>Total</i>	Lei			54 195,854
		Total Constructia rigolei dreptunghiulare de trecere din beton armat Inclusiv salariu				54 195,854 3 282,174
		1.4. Placa de acoperire PBA-1				
29	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P,, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	12,400	92,962 57,000	1 152,729 706,800
30	PD04A	Montarea armaturilor A240 (Укладка арматуры A240)	kg	7,840	20,820 5,400	163,229 42,336
31	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Укладка арматуры A500C)	kg	140,440	20,820 5,400	2 923,961 758,376
32	DI119	Fabricarea placilor din beton monolit C30/37 XF4 (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,770	2 735,322 191,400	2 106,198 147,378
33	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit fara cost-costul placilor este calculat in norme precedente) (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)-(монолитные железобетонные плиты бесплатно - стоимость плит рассчитывается по ранее действовавшим нормам)	m3	0,770	903,545 348,000	695,730 267,960

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 041,847
		Total Placa de acoperire PBA-1 Inclusiv salariu				7 041,847 1 922,850
		1.5. Montarea placilor cu goluri				
34	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)- (placi din beton cu goluri 0,35*1,10*0,12m) 192 buc	m3	6,850	7 083,491 348,000	48 521,910 2 383,800
		<i>Total</i>	Lei			48 521,910
		Total Montarea placilor cu goluri Inclusiv salariu				48 521,910 2 383,800
		1.6. Ajustarea capacelor la fintini				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine (Снятие крышек люков)	buc	3,000	83,000 72,000	249,000 216,000
36	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,660	2 531,142 191,400	1 670,554 126,324
37	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) -(montarea capacelor de la demontare fara pret la capace) без стоимости	buc	3,000	96,914 49,200	290,741 147,600
		<i>Total</i>	Lei			2 210,295
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				2 210,295 489,924
		1.7. Constructia trotuarului				

1	2	3	4	5	6	7
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - (bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m	516,000	181,626 16,800	93 719,016 8 668,800
39		Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)	m3	-14,970	1 900,000 0,000	-28 443,000 0,000
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) - (decaparea covata)	100 m3	1,470	1 237,500 0,000	1 819,125 0,000
41	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	277,750	8,100 0,000	2 249,760 0,000
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	1,470	159,927 18,000	235,092 26,460
43	DI111	Executarea mecanizata a straturilor fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	734,800	104,835 15,360	77 032,764 11 286,528
44	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma	m2	-734,800	13,644 0,684	-10 025,610 -502,602

1	2	3	4	5	6	7
		DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) к=-2				
45	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=5cm)	m2	734,800	248,431 35,760	182 547,087 26 276,448
		<i>Total</i>	Lei			319 134,234
		Total Constructia trotuarului Inclusiv salariu				319 134,234 45 755,634
		1.8. Intrari in curti				
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,500	184,956 96,000	1 387,170 720,000
47	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	7,540	32,170 8,580	242,559 64,692
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) -	100 m3	0,150	1 237,500 0,000	185,625 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcarea)				
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	33,100	8,100 0,000	268,110 0,000
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,150	159,920 18,000	23,988 2,700
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(decseparea covata)	100 m3	0,300	1 237,500 0,000	371,250 0,000
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	55,810	8,100 0,000	452,070 0,000
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,300	159,920 18,000	47,976 5,400
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - (bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m	83,000	181,626 16,800	15 074,958 1 394,400
55		Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)	m3	-2,400	1 900,000 0,000	-4 560,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
56	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,510	419,000 419,000	632,690 632,690
57	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	15,090	618,875 9,000	9 338,817 135,810
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	22,630	826,411 36,000	18 701,677 814,680
59	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=8см)	m2	150,850	278,881 35,760	42 069,180 5 394,396
		<i>Total</i>	Lei			84 236,070
		Total Intrari in curti Inclusiv salariu				84 236,070 9 164,768
		1.9. Drumuri laterale				
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из бута)	m3	9,300	640,300 49,500	5 954,790 460,350

1	2	3	4	5	6	7
61	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m	155,000	266,485 39,100	41 305,175 6 060,500
62		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3	0,940	1 900,000 0,000	1 786,000 0,000
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	10,670	184,960 96,000	1 973,520 1 024,320
64	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	22,210	32,165 8,580	714,395 190,560
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) - (incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,330	1 237,500 0,000	408,375 0,000
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	72,340	8,100 0,000	585,960 0,000
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,330	159,891 18,000	52,764 5,940
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта	100 m3	0,900	1 237,500 0,000	1 113,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) -((descararea covata)				
69	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	167,130	8,100 0,000	1 353,750 0,000
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,900	159,920 18,000	143,928 16,200
71	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	29,170	618,875 9,000	18 052,576 262,530
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, noua-60% cu piatra sparta de la demolarw-40%,h=0,25 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	69,040	553,386 36,000	38 205,762 2 485,440
73	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0,16 m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	41,300	2 364,022 185,400	97 634,099 7 657,020
74	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в	m	12,500	65,008 9,600	812,600 120,000

1	2	3	4	5	6	7
		износостойком бетоне)				
75	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) masticul se exclude (Ремонт швов и заливка трещин покрытия с гидравлическим вяжущим с использованием битумной мастики)	m	12,500	21,320 8,400	266,500 105,000
76		Mastic bituminos (0,03м3)	kg	48,000	25,000 0,000	1 200,000 0,000
77	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa fr.5-20 mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	12,500	12,485 2,328	156,062 29,100
78	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) $k=3$	m	12,500	8,142 1,782	101,778 22,278
79	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 6 см) $k=1,2$	m2	150,000	31,289 2,513	4 693,320 376,920
80	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	21,150	8,099 0,000	171,300 0,000
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,090	160,133 18,000	14,412 1,620

1	2	3	4	5	6	7
82	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta-20cm (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	43,500	32,165 8,580	1 399,191 373,230
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) - (incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,435	1 237,563 0,000	538,340 0,000
84	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	73,950	8,100 0,000	599,010 0,000
85	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,435	159,876 18,000	69,546 7,830
86	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	16,800	618,876 9,000	10 397,110 151,200
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, noua-60% cu piatra sparta de la demolarw-40%,h=0,28 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	44,100	553,386 36,000	24 404,313 1 587,600
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,098	15 623,878	1 531,140

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,65л/м2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,000	0,000
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - (beton asfaltic mascat BAD 22,4) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	150,000	251,456 3,600	37 718,400 540,000
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,25л/м2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,038	15 614,211 0,000	593,340 0,000
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - (beton asfaltic cu microgranule dens, BA16, cu densitatea de 2,40 t/м3, conf. proiectului)	m2	150,000	181,276 3,000	27 191,400 450,000
		<i>Total</i>	Lei			321 142,606
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				321 142,606 21 927,638
		1.10. Consolidarea scarilor				
92	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat (Частичная разборка железобетонных деталей мостов)	m3	3,950	700,120 438,000	2 765,474 1 730,100
93	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с	100 m3	0,040	2 146,500 0,000	85,860 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)--(incarcarea)				
94	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	9,880	8,101 0,000	80,040 0,000
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,040	160,400 18,000	6,416 0,720
96	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	22,000	92,962 57,000	2 045,164 1 254,000
97	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (scari) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	5,930	2 735,270 191,400	16 220,152 1 135,002
		<i>Total</i>	Lei			21 203,106
		Total Consolidarea scarilor Inklusiv salariu				21 203,106 4 119,822
		1.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
98	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1,30) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	13,000	847,800 57,800	11 021,400 751,400
99	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	4,000	903,900 24,200	3 615,600 96,800

1	2	3	4	5	6	7
100	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A900 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	7,000	933,900 24,200	6 537,300 169,400
101	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	883,900 24,200	1 767,800 48,400
102	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare 600*600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	833,900 24,200	1 667,800 48,400
103	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare 850*850 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	4,000	1 033,900 24,200	4 135,600 96,800
104	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	60,580	95,050 24,400	5 758,124 1 478,152
		<i>Total</i>	Lei			34 503,624
		Total Lucrari pentru siguranta				34 503,624

1	2	3	4	5	6	7
		circulatiei rutiere Inclusiv salariu				2 689,352
		<i>Total</i>	Lei			1 665 957,25 4
		Total Str. D. Cantemir, PC 00+00.00-PC 04+42,20 (Etapa II) Inclusiv salariu				1 665 957,25 4 157 961,075
		2. Acces casa de cultura PC 00+00,00-PC 01+28,20 (Etapa II) 2.1. Demolarea bordurei				
105	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	214,000	16,000 16,000	3 424,000 3 424,000
106	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	24,080	25,000 25,000	602,000 602,000
107	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	24,080	8,100 0,000	195,060 0,000
108	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы А - кусковый и тяжелые с транспортировкой до 10 м - из авто, 1 категории, на ramпу или площадку)	t	24,080	20,000 20,000	481,600 481,600
109	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie de beton) (Рубка и разборка бетона)	m3	12,630	313,800 253,800	3 963,294 3 205,494
110	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,126	2 146,429	270,450

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).(incarcarea)			0,000	0,000
111	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	30,300	8,100 0,000	245,430 0,000
112		Pozitia din modificarea documentului	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 181,834
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				9 181,834 7 713,094
		2.2. Lucrari de terasament				
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(decaparea covatei)	100 m3	1,060	1 237,500 0,000	1 311,750 0,000
114	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	199,920	8,100 0,000	1 619,340 0,000
115	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	1,060	159,902 18,000	169,496 19,080
116	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100	0,360	735,000	264,600

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)- (decaparea strat vegetal)	m3		0,000	0,000
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) -(incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	0,360	1 072,500 0,000	386,100 0,000
118	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	43,200	8,100 0,000	349,920 0,000
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке)	100 m3	0,360	159,867 18,000	57,552 6,480
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)-incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	0,165	1 072,333 0,000	176,935 0,000

1	2	3	4	5	6	7
121	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	19,800	8,100 0,000	160,380 0,000
122	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)- (asternerea pamintului vegetal)	m3	16,500	15,500 15,500	255,750 255,750
123	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	1,100	685,200 289,200	753,720 318,120
124	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	1,100	146,100 39,600	160,710 43,560
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea pamintului)	100 m3	0,543	1 237,551 0,000	671,990 0,000
126	TsI51A1 к=0,8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5км)	t	102,660	5,568 0,000	571,620 0,000

1	2	3	4	5	6	7
127	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)	100 m3	0,543	$\frac{227,532}{0,000}$	$\frac{123,550}{0,000}$
128	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,543	$\frac{1\ 272,993}{151,004}$	$\frac{691,235}{81,995}$
129	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	6,680	$\frac{187,204}{0,000}$	$\frac{1\ 250,520}{0,000}$
130	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	2,010	$\frac{1\ 273,000}{151,000}$	$\frac{2\ 558,730}{303,510}$

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) --(668,10 m2)				
		<i>Total</i>	Lei			11 533,898
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				11 533,898 1 028,495
		2.3. Demolarea imbracamintei rutiere				
131	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 6см) -к=1,133	m2	507,260	29,542 2,372	14 985,386 1 203,474
132	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	73,060	8,100 0,000	591,780 0,000
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,310	159,858 18,000	49,556 5,580
134	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - 19см (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	111,080	32,166 8,580	3 572,987 953,064
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	1,110	1 237,500 0,000	1 373,625 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) - (incarcarea material demolat)				
136	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	199,940	8,100 0,000	1 619,520 0,000
137	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	1,110	159,903 18,000	177,492 19,980
		<i>Total</i>	Lei			22 370,346
		Total Demolarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				22 370,346 2 182,098
		2.4. Imbracamintea rutiera				
138	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	66,810	618,875 9,000	41 347,048 601,290
139	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,28 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	171,470	826,410 36,000	141 704,479 6 172,920
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,362	15 631,657 0,000	5 658,660 0,000
141	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - (beton asfaltic mascat BAD 22,4) (Покрытие из	m2	556,720	251,456 3,600	139 990,562 2 004,192

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,25 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,139	15 633,237 0,000	2 173,020 0,000
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - (beton asfaltic cu microgranule dens, BA16, cu densitatea de 2,40 t/m3, conf. proiectului)	m2	556,720	181,276 3,000	100 919,922 1 670,160
		<i>Total</i>	Lei			431 793,691
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				431 793,691 10 448,562
		2.5. Montarea bordurei				
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из бута)	m3	16,020	640,300 49,500	10 257,606 792,990
145	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m	267,000	266,485 39,100	71 151,495 10 439,700
146		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3	1,600	1 900,000 0,000	3 040,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			84 449,101
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				84 449,101 11 232,690
		2.6. Intrari in curti				
147	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,030	1 237,500 0,000	37,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) - ((deceparea covata)				
148	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	5,000	8,100 0,000	40,500 0,000
149	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,030	159,600 18,000	4,788 0,540
150	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - (bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m	10,000	181,626 16,800	1 816,260 168,000
151		Beton C12/15 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3	-0,290	1 900,000 0,000	-551,000 0,000
152	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,130	419,000 419,000	54,470 54,470
153	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из	m3	1,320	618,861 9,000	816,896 11,880

1	2	3	4	5	6	7
		песчано-гравийной смеси)				
154	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ((h=0,15 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1,980	826,402 36,000	1 636,275 71,280
155	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=8см)	m2	13,200	278,882 35,760	3 681,241 472,032
		<i>Total</i>	Lei			7 536,555
		Total Intrari in curti Inclusiv salariu				7 536,555 778,202
		2.7. Drumuri laterale				
156	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из бута)	m3	2,280	640,300 49,500	1 459,884 112,860
157	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m	38,000	266,485 39,100	10 126,430 1 485,800
158		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3	0,230	1 900,000 0,000	437,000 0,000
159	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - 10cm (Разборка существующего	m3	3,420	32,161 8,581	109,990 29,346

1	2	3	4	5	6	7
		щебёночного покрытия механизированным способом)				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) - (incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,040	1 237,500 0,000	49,500 0,000
161	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	6,150	8,102 0,000	49,830 0,000
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,040	160,400 18,000	6,416 0,720
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(decaparea covata)	100 m3	0,270	1 237,500 0,000	334,125 0,000
164	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	50,770	8,100 0,000	411,240 0,000
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,270	159,956 18,000	43,188 4,860
166	DI110	Amenajarea stratului de egalizare	m3	7,590	618,870	4 697,227

1	2	3	4	5	6	7
		din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)			9,000	68,310
167	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, noua-60% cu piatra sparta de la demolarw-40%,h=0,25 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	17,960	553,386 36,000	9 938,820 646,560
168	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0,16 m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	10,740	2 364,016 185,400	25 389,529 1 991,196
169	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m	3,500	65,029 9,600	227,600 33,600
170	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка трещин покрытия с гидравлическим вяжущим с использованием битумной мастики)	m	3,500	92,911 8,400	325,187 29,400
171		Mastic bituminos (0,03м3)	kg	14,000	25,000 0,000	350,000 0,000
172	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa fr.5-20 mm M800,, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка	m	3,500	12,638 2,328	44,234 8,148

1	2	3	4	5	6	7
		трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)				
173	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) к=3	m	3,500	8,297 1,783	29,040 6,240
		<i>Total</i>	Lei			54 029,240
		Total Drumuri laterale Inklusiv salariu				54 029,240 4 417,040
		2.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
174	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (СКМ1,30) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	4,000	847,800 57,800	3 391,200 231,200
175	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,000	903,900 24,200	903,900 24,200
176	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A900 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	933,900 24,200	1 867,800 48,400
177	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A600 (Установка указателей направления дороги из	buc	2,000	883,900 24,200	1 767,800 48,400

1	2	3	4	5	6	7
		сталейных или алюминированных листов на один установленный столб)				
178	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare 600*600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминированных листов на один установленный столб)	buc	4,000	833,900 24,200	3 335,600 96,800
179	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	8,160	95,050 24,400	775,609 199,104
		<i>Total</i>	Lei			12 041,909
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inklusiv salariu				12 041,909 648,104
		<i>Total</i>	Lei			632 936,574
		Total Acces casa de cultura PC 00+00,00-PC 01+28,20 (Etapa II) Inklusiv salariu				632 936,574 38 448,285
		3. Str. Morilor, PC 00+00,00-PC 01+00,00 (Etapa II) 3.1. Demolarea bordurei				
180	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	103,000	16,000 16,000	1 648,000 1 648,000
181	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с	t	11,590	25,000 25,000	289,750 289,750

1	2	3	4	5	6	7
		рампы или площадки, в авто, 1 категории)				
182	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	11,590	8,099 0,000	93,870 0,000
183	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы А - кусковый и тяжелые с транспортировкой до 10 м - из авто, 1 категории, на рампу или площадку)	t	11,590	20,000 20,000	231,800 231,800
184	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie de beton) (Рубка и разборка бетона)	m3	6,080	313,800 253,800	1 907,904 1 543,104
185	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)(incarcarea)	100 m3	0,060	2 146,500 0,000	128,790 0,000
186	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	14,580	8,101 0,000	118,110 0,000
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке)	100 m3	0,060	159,600 18,000	9,576 1,080
		Total	Lei			4 427,800
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				4 427,800 3 713,734
		3.2. Lucrari de terasament				
188	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,803	1 237,515	2 231,240

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) -(decărarea covatei)	m3		0,000	0,000
189	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	340,770	8,100 0,000	2 760,240 0,000
190	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului (Работы по выгрузке)	100 m3	1,803	159,917 18,001	288,331 32,455
191	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) -(decărarea covatei)	100 m3	2,050	1 237,500 0,000	2 536,875 0,000
192	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	386,830	8,100 0,000	3 133,320 0,000
193	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului (Работы по выгрузке)	100 m3	2,050	159,920 18,000	327,836 36,900
194	TsC18A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului	100 m3	0,180	735,000 0,000	132,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. 1 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)- (decaparea strat vegetal)				
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) -(incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	0,180	1 072,500 0,000	193,050 0,000
196	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	21,600	8,100 0,000	174,960 0,000
197	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке)	100 m3	0,180	159,867 18,000	28,776 3,240
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) -(incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	0,300	1 072,500 0,000	321,750 0,000
199	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	36,000	8,100 0,000	291,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)				
200	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)- (asternerea pamintului vegetal)	m3	30,000	15,500 15,500	465,000 465,000
201	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	2,000	685,200 289,200	1 370,400 578,400
202	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	2,000	146,100 39,600	292,200 79,200
203	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) - (descaparea covatei)	100 m3	0,850	1 237,500 0,000	1 051,875 0,000
204	TsI51A1 к=0,92	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5км)	t	156,640	6,403 0,000	1 002,990 0,000
205	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,850	227,500 0,000	193,375 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)				
206	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,850	1 273,000 151,000	1 082,050 128,350
207	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории) -(la supralargire)	100m2	6,790	187,202 0,000	1 271,100 0,000
208	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей	100 m3	2,040	1 273,000 151,000	2 596,920 308,040

1	2	3	4	5	6	7
		пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) --(la supralargire 679,10 m2)				
		<i>Total</i>	Lei			21 746,188
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				21 746,188 1 631,585
		3.3. Demolarea imbracamintei rutiere				
209	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - 12cm (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	67,850	32,166 8,580	2 182,431 582,150
210	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) - (incarcarea material demolat)	100 m3	0,680	1 237,500 0,000	841,500 0,000
211	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	115,350	8,100 0,000	934,320 0,000
212	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,680	159,906 18,000	108,736 12,240
		<i>Total</i>	Lei			4 066,987
		Total Demolarea imbracamintei rutiere				4 066,987 594,390

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.4. Imbracamintea rutiera				
213	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	67,910	618,875 9,000	42 027,808 611,190
214	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,25m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	160,770	826,410 36,000	132 861,917 5 787,720
215	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0,16 m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	96,160	2 364,022 185,400	227 324,395 17 828,064
216	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m	5,500	64,982 9,600	357,400 52,800
217	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка трещин покрытия с гидравлическим вяжущим с использованием битумной мастики) -(colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	5,500	92,911 8,400	511,010 46,200
218		Mastic bituminos (0,016м3)	kg	25,600	25,000 0,000	640,000 0,000
219	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa fr.5-20 mm M800,, latimea	m	5,500	12,287 2,328	67,580 12,804

1	2	3	4	5	6	7
		crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)				
220	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) $k=3$	m	5,500	7,946 1,783	43,704 9,804
		<i>Total</i>	Lei			403 833,814
		Total Imbracamintea rutiera Inklusiv salariu				403 833,814 24 348,582
		3.5. Montarea bordurei				
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из буга)	m3	9,740	640,300 49,500	6 236,522 482,130
222	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m	165,000	266,485 39,100	43 970,025 6 451,500
223		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3	1,160	1 900,000 0,000	2 204,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			52 410,547
		Total Montarea bordurei Inklusiv salariu				52 410,547 6 933,630
		3.6. Drumuri laterale				
224	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из буга)	m3	2,280	640,300 49,500	1 459,884 112,860
225	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m	38,000	266,485 39,100	10 126,430 1 485,800
226		Beton C16/20 XF2 (se adauga la	m3	0,230	1 900,000	437,000

1	2	3	4	5	6	7
		norma DE10E)			0,000	0,000
227	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 10cm (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	7,620	32,169 8,580	245,126 65,382
228	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) - (incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,076	1 237,500 0,000	94,050 0,000
229	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	12,950	8,099 0,000	104,880 0,000
230	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,076	159,921 18,026	12,154 1,370
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) -(decaparea covata)	100 m3	0,354	1 237,500 0,000	438,075 0,000
232	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	65,530	8,100 0,000	530,790 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)				
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,354	159,893 17,994	56,602 6,370
234	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	10,010	618,875 9,000	6 194,938 90,090
235	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, noua-60% cu piatra sparta de la demolarw-40%,h=0,25 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	23,690	553,386 36,000	13 109,704 852,840
236	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0,16 m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	14,170	2 364,028 185,400	33 498,277 2 627,118
237	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m	4,500	65,022 9,600	292,600 43,200
238	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка трещин покрытия с гидравлическим вяжущим с использованием битумной мастики)	m	4,500	92,911 8,400	418,101 37,800
239		Mastic bituminos (0,03м3)	kg	16,000	25,000	400,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
240	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa fr.5-20 mm M800,, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	4,500	12,590 2,328	56,654 10,476
241	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) $k=3$	m	4,500	8,249 1,783	37,122 8,022
		<i>Total</i>	Lei			67 512,387
		Total Drumuri laterale Inklusiv salariu				67 512,387 5 341,328
		3.7. Intrari in curti				
242	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) - ((decaparea covata)	100 m3	0,037	1 236,757 0,000	45,760 0,000
243	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	6,810	8,101 0,000	55,170 0,000
244	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,037	159,270 17,973	5,893 0,665
245	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	9,000	181,626 16,800	1 634,634 151,200

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - (bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)				
246		Beton C12/15 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3	-0,260	1 900,000 0,000	-494,000 0,000
247	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,184	418,995 418,995	77,095 77,095
248	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	1,840	618,849 9,000	1 138,682 16,560
249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	2,760	826,404 36,000	2 280,876 99,360
250	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью,	m2	18,400	278,881 35,760	5 131,404 657,984

1	2	3	4	5	6	7
		насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=8cm)				
		<i>Total</i>	Lei			9 875,514
		Total Intrari in curti Inclusiv salariu				9 875,514 1 002,864
		3.8. Ajustarea capacelor la fintini				
251	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine (Снятие крышек люков)	buc	1,000	83,000 72,000	83,000 72,000
252	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,230	2 531,052 191,400	582,142 44,022
253	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) -(montarea capacelor de la demontare fara pret la capace) без стоимости	buc	1,000	96,904 49,200	96,904 49,200
		<i>Total</i>	Lei			762,046
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				762,046 165,222
		3.9. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat				
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II -(cu transportarea la 1,0 km) (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,410	6 672,000 2 280,000	2 735,520 934,800
255	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - (adaugator la norma DI95) (Транспортировка грунта	t	74,190	6,960 0,000	516,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
256	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,410	159,873 18,000	65,548 7,380
257	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	4,550	103,000 103,000	468,650 468,650
258	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) - (incarcarea)	100 m3	0,050	1 237,500 0,000	61,875 0,000
259	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	8,240	8,101 0,000	66,750 0,000
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,050	159,920 18,000	7,996 0,900
261	TsC54C	Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) (Слой основания из щебня)	m3	7,590	640,300 49,500	4 859,877 375,705
262	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен	m2	185,440	92,964 57,000	17 239,203 10 570,080

1	2	3	4	5	6	7
		оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа Р, на плоских поверхностях)				
263	PD04A	Montarea armaturilor A240 (Укладка арматуры A240)	kg	37,090	20,820 5,400	772,215 200,286
264	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Укладка арматуры A500C)	kg	2 245,780	20,820 5,400	46 757,140 12 127,212
265	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale -(rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 cm) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	18,630	2 735,274 191,400	50 958,152 3 565,782
266	RpAr6B	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Заливка битумной мастики в шов)	m	46,580	75,870 15,600	3 534,016 726,648
267		Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conf proiectului)	kg	121,090	25,000 0,000	3 027,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			131 070,552
		Total Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat Inklusiv salariu				131 070,552 28 977,443
		3.10. Montarea placilor cu goluri				
268	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)- (placi din beton cu goluri 0,35*1,10*0,12m) 62 buc	m3	2,210	7 083,516 348,000	15 654,570 769,080
		<i>Total</i>	Lei			15 654,570
		Total Montarea placilor cu goluri Inklusiv salariu				15 654,570 769,080
		3.11. Placa de acoperire PBA-1				
269	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip Р,, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен из фанерных панелей типа Р, на плоских поверхностях)	m2	34,460	92,960 57,000	3 203,417 1 964,220

1	2	3	4	5	6	7
270	PD04A	Montarea armaturilor A240 (Укладка арматуры A240)	kg	9,360	20,820 5,400	194,875 50,544
271	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Укладка арматуры A500C)	kg	212,640	20,820 5,400	4 427,165 1 148,256
272	DI119	Fabricarea placilor din beton monolit C30/37 XF4 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,110	2 729,582 191,400	5 759,419 403,854
273	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit fara cost- costul placilor este calculat in norme precedente) (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)-(монолитные железобетонные плиты бесплатно - стоимость плит рассчитывается по ранее действовавшим нормам) -12шт	m3	2,110	903,483 348,000	1 906,350 734,280
		<i>Total</i>	Lei			15 491,226
		Total Placa de acoperire PBA-1 Inclusiv salariu				15 491,226 4 301,154
		3.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
274	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1,30) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	5,000	847,800 57,800	4 239,000 289,000
275	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,000	903,900 24,200	903,900 24,200

1	2	3	4	5	6	7
276	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A900 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	933,900 24,200	1 867,800 48,400
277	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	5,000	883,900 24,200	4 419,500 121,000
278	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare 600*600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	833,900 24,200	1 667,800 48,400
279	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	21,530	95,050 24,400	2 046,421 525,332
		<i>Total</i>	Lei			15 144,421
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				15 144,421 1 056,332
		<i>Total</i>	Lei			741 996,052
		Total Str. Morilor, PC 00+00,00- PC 01+00,00 (Etapa II) Inclusiv salariu				741 996,052 78 835,344

		Total	Lei	3 040 889,92
		Asigurari sociale si medicale	24 %	66 058,73

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				3 106 948,65
		Cheltuieli de regie	14,5 %			450 507,56
		Total				3 557 456,21
		Beneficiu de deviz	6 %			213 447,37
		Total				3 770 903,58
		TVA	20 %			754 180,71
						4 525 084,29
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				275 244,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unor sectoare de strazi
din sat. Tomai, r-nul Leova cu
lungimea de 1,070 km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Etapa II**

Valoarea de deviz 4 525 084,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	23,3050	60,00	1 398,300
2.	7123010010200	Betonist	h-om	513,1433	60,00	30 788,598
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	670,6021	60,00	40 236,126
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,3600	60,00	501,600
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	605,9195	60,00	36 355,170
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 290,1985	60,00	77 411,910
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,9880	60,00	1 019,280
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	212,6300	60,00	12 757,800
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	19,3800	60,00	1 162,800
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,1243	60,00	487,458
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,7004	60,00	42,024
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,3076	60,00	798,456
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	509,5594	50,00	25 477,970
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,1837	60,00	4 931,022
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,4925	60,00	869,550
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	683,4440	60,00	41 006,640
		Total manopera				275 244,69

Materiale:

1.	000000018	Mastic bituminos	kg	569,6900	25,00	14 242,250
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,2760	100,00	1 227,600
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0506	12,00	12,607
4.	10119951	Mastic bituminos	kg	251,9040	25,00	6 297,600
5.	11110001000131-0	Beton asfaltic mascat BAD 22,4	t	99,6475	1 700,00	169 400,750
6.	1111000100013118	Beton asfaltic cu microgranular dens, BA16	t	322,5523	1 800,00	580 594,140
7.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	1,5680	22,00	34,496
8.	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	438,3645	480,00	210 414,960
9.	14111222016-72*	Piatra sparta pentru --de la demolare -без стоимости	m3	88,0446	0,00	0,000
10.	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	205,0676	480,00	98 432,448
11.	1411122201660-1	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm	m3	123,1356	480,00	59 105,088

12.	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0517	480,00	24,816
13.	141112220175-3	Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm	m3	45,5630	480,00	21 870,240
14.	1411122201752-00	Piatra sparta -- fara pret	m3	0,0000	0,00	0,000
15.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,1820	600,00	109,200
16.	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	290,4218	480,00	139 402,464
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,4840	300,00	2 545,200
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,7996	300,00	4 739,880
19.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,5862	300,00	1 375,860
20.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,2583	300,00	11 777,490
21.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,1480	5 500,00	6 314,000
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,6499	5 500,00	14 574,450
23.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,2552	5 500,00	1 403,600
24.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,8292	5 500,00	4 560,600
25.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	38,2686	180,00	6 888,348
26.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,1088	22,00	2,393
27.	2320156200901	Motorina	kg	15,7560	20,00	315,120
28.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,3818	29,00	11,073
29.	2320187315789	Decofrol	kg	95,6715	20,00	1 913,430
30.	23203226000401	Bitum	t	2,0219	15 000,00	30 328,500
31.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,8631	18,00	105,536
32.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0210	15 000,00	315,000
33.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	65,8971	70,00	4 612,797
34.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	31,5945	28,00	884,646
35.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	10,2907	35,00	360,175
36.	261510732610-1	Indicator 850*850	buc	4,0000	1 000,00	4 000,000
37.	261510732610-2	Indicator 600*600	buc	8,0000	800,00	6 400,000
38.	261510732610-3	Indicator A600	buc	9,0000	850,00	7 650,000
39.	261510732610-4	Indicator A900	buc	11,0000	900,00	9 900,000
40.	261510732610-5	Indicator A700	buc	6,0000	870,00	5 220,000
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 950,8600	2,30	6 786,978
42.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 467,6000	2,30	3 375,480
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,0800	2,30	126,684
44.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 218,7575	2,30	16 603,142
45.	266111280065-5	Pavaj vibropresant Caramida h=5 cm	m2	745,8220	170,00	126 789,740
46.	266111280065-8	Pavaj vibropresant Caramida h=8cm	m2	185,1867	200,00	37 037,340
47.	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	72,1446	2 100,00	151 503,660
48.	266310210000-1	Beton C16/20	m3	0,4239	1 900,00	805,410
49.	266310210000-2	Beton C16/20 XF2	m3	0,9078	1 900,00	1 724,820
50.	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	39,2990	1 900,00	74 668,100
51.	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	11,7440	1 900,00	22 313,600
52.	266310210000-5	Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2	m3	163,6690	2 100,00	343 704,900
53.	266310210000-6	Beton clasa..C12/15	m3	2,2000	1 900,00	4 180,000

54.	266612280028-4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15cm	m	666,3150	115,00	76 626,225
55.	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	621,0900	70,00	43 476,300
56.	266612280056-3	Placi din beton armat cu goluri (0,35*1,10*0,12 m)	m3	9,3318	6 000,00	55 990,800
57.	266612280056-4	Aripi din beton armat	m3	2,0188	6 000,00	12 112,800
58.	2666122800563-00	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m-fara cost	m3	2,1733	0,00	0,000
59.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0911	2 000,00	182,200
60.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	6,2721	130,00	815,373
61.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	94,3370	12,00	1 132,045
62.	271060200100	Otel beton	kg	7 389,6900	15,00	110 845,350
63.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	48,2666	16,00	772,265
64.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7004	28,00	19,611
65.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	110,8454	28,00	3 103,672
66.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	45,2845	28,00	1 267,967
67.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	70,0400	20,00	1 400,800
68.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial-CKM1.30)	buc	22,0000	600,00	13 200,000
69.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3502	56,00	19,611
70.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	76,0000	1,00	76,000
71.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	152,0000	0,60	91,200
72.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	76,0000	0,50	38,000
73.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,5200	55,00	83,600
74.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,7600	55,00	41,800
75.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	152,0000	0,25	38,000
76.	2875274200000-1	Capac cu rama --fara pret	buc	1,0200	0,00	0,000
77.	287527420362-4	Gratar cu rama de fonta 1020*560*100MM	buc	10,2000	1 800,00	18 360,000
78.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	26,7880	22,00	589,337
79.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,3450	200,00	3 669,000
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5603	3,00	1,681
81.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,4759	1 800,00	2 656,620
82.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,5575	10,00	2 005,575
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,8851	10,00	58,851
84.	4100126202818	Apa	m3	6,2440	10,00	62,440
		Total materiale de construcții				2 565 723,80

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,0817	60,00	844,902
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,2248	60,00	1 573,488
3.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	1,5919	50,00	79,595
4.	28752774100001	Compresor	h-ut	2,6765	60,00	160,590
5.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0390	60,00	2,340
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,1124	60,00	786,744
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	18,6125	60,00	1 116,750
8.	2922140007000	Macara	h-ut	41,6751	450,00	18 753,795
9.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului	h-ut	6,2976	220,00	1 385,472

		si compresorului				
10.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,3329	120,00	519,948
11.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	13,7360	800,00	10 988,800
12.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5889	600,00	353,340
13.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,9913	550,00	1 645,215
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,7837	600,00	22 670,220
15.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	761,5153	1,50	1 142,274
16.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0131	60,00	0,786
17.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	43,8015	300,00	13 140,450
18.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	156,1059	300,00	46 831,770
19.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,0481	300,00	3 614,430
20.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	5,9114	300,00	1 773,420
21.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,3907	400,00	9 356,280
22.	2952260003000	Excavator	h-ut	2,2800	550,00	1 254,000
23.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,2603	550,00	16 643,165
24.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0780	450,00	485,100
25.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,6325	450,00	1 634,625
26.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600	350,00	21,000
27.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,1340	350,00	396,900
28.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,0955	350,00	2 133,425
29.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	40,1123	40,00	1 604,492
30.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	21,9200	60,00	1 315,200
31.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0076	40,00	0,304
32.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,2080	100,00	20,800
33.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,1600	50,00	208,000
34.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8800	50,00	44,000
35.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0076	220,00	1,672
36.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6325	220,00	799,150
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,7360	250,00	3 434,000
38.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	71,5110	300,00	21 453,300
39.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,4268	250,00	9 856,700
40.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	7,5000	250,00	1 875,000
		Total utilaje de constructii				199 921,43

Total	Lei	3 040 889,92
Asigurari sociale si medicale	24 %	66 058,73
Cheltuieli directe		3 106 948,65
Cheltuieli de regie	14,5 %	450 507,56
Total		3 557 456,21
Beneficiu de deviz	6 %	213 447,37

Total		3 770 903,58
TVA	20 %	754 180,71
Total deviz:		4 525 084,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia unor sectoare de strazi din sat. **Investitor**
Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. D. Cantemir, PC 00+00.00-PC 04+42,20 (Etapa II)				
		1.1. Imbracamintea rutiera				
1	DB01B	Curatirea macanica a partii carosabile(Механическая очистка)	m2			0,205
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0050	10,00	0,05
	2862306820000	Perie mecanică pt. curatat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0006	50,00	0,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	250,00	0,12
2	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 630,226
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,25 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 630,226
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - (beton asfaltic cu microgranule dens, BA16, cu densitatea de 2,40 t/m3, conf. proiectului)	m2			181,276
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	1111000100013118	Beton asfaltic cu microgranular dens, BA16	t	0,0960	1 800,00	172,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			68,236
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	60,00	1,90
	1411122201660-1	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm	m3	0,1260	480,00	60,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		1.2. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat				

1	2	3	4	5	6	7
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 672,000 2 280,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	60,00	2 280,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	550,00	1 672,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,976 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			160,400 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	2,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) (Слой основания из щебня)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
13	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2			92,962 57,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,90
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,20
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,15
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	180,00	10,80
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	28,00	1,99

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
14	PD04A	Montarea armaturilor A240 (Укладка арматуры A240)	kg			20,820 5,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,00	5,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
15	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Укладка арматуры A500C)	kg			20,820 5,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,00	5,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale -(rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 cm) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 735,281 191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
17	RpAr6B	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Заливка битумной мастики в шов)	m			75,870 15,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	60,00	15,60
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,6000	25,00	40,00
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	550,00	10,45
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	60,00	1,02
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	220,00	8,80
18		Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conf proiectului)	kg			25,000 0,000
	000000018	Mastic bituminos	kg	1,0000	25,00	25,00
		1.3. Constructia rigolei dreptunghiulare de trecere din beton armat				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) -(plasa de acoperire cu cornier)	kg			33,364 12,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
20	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale -(rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 cm) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 735,244 191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
21	RpAr6B	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Заливка битумной мастики в шов)	m			75,870 15,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	60,00	15,60
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,6000	25,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	550,00	10,45
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	60,00	1,02
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	220,00	8,80
22		Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conf proiectului)	kg			25,000 0,000
	000000018	Mastic bituminos	kg	1,0000	25,00	25,00
23	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии) - (1020*560*100мм)	buc			1 903,800 67,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	60,00	67,80
	287527420362-4	Gratar cu rama de fonta 1020*560*100мм	buc	1,0000	1 800,00	1 836,00
24	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) - (aripi CT4) 2 buc	m3			7 082,923 195,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	60,00	195,00
	266310210000-1	Beton C16/20	m3	0,2100	1 900,00	410,92
	266612280056-4	Aripi din beton armat	m3	1,0000	6 000,00	6 180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
25	TsC54C	Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (30cm) (Слой основания из щебня)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
26	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidarea deversor) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 735,733 191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
27	TsC54C	Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (10cm) (Слой основания из щебня)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
28	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 734,805 191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	202,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,43
		1.4. Placa de acoperire PBA-1				
29	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P., suprafete plane (Опалубка для бетонных стен из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2			92,962 57,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,89
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,22
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,14
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	180,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	28,00	1,99
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
30	PD04A	Montarea armaturilor A240 (Укладка арматуры A240)	kg			20,820
						5,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,00	5,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
31	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Укладка арматуры A500C)	kg			20,820
						5,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,00	5,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
32	DI119	Fabricarea placilor din beton monolit C30/37 XF4 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 735,322
						191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,35
33	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit fara cost-costul placilor este calculat in norme precedente) (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)- (монолитные железобетонные плиты бесплатно - стоимость плит рассчитывается по ранее действовавшим нормам)	m3			903,545
						348,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	60,00	348,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 800,00	222,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	450,00	333,00
		1.5. Montarea placilor cu goluri				
34	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)- (placi din beton cu goluri 0,35*1,10*0,12m) 192 buc	m3			7 083,491
						348,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	60,00	348,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 800,00	222,49
	266612280056-3	Placi din beton armat cu goluri (0,35*1,10*0,12 m)	m3	1,0000	6 000,00	6 180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	450,00	333,00
		1.6. Ajustarea capacelor la fintini				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine (Снятие крышек люков)	buc			83,000
						72,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	60,00	72,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	50,00	11,00
36	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 531,142
						191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-2	Beton C16/20 XF2	m3	1,0200	1 900,00	1 938,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,41
37	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на	buc			96,914
						49,200

1	2	3	4	5	6	7
		proezжей части, типа III A и B) -(montarea caracelor de la demontare fara pret la capace) без стоимости				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	60,00	49,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,00	0,13
		1.7. Constructia trotuarului				
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - (bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			181,626 16,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	1 900,00	91,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
39		Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) - (decaparea covata)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
41	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,927 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
43	DI111	Executarea mecanizata a straturilor fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 la trotuare (Устройство основания из щебня h=12cm на тротуарах механизированным способом)	m2			104,835 15,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	60,00	15,36
	1411122201660-1	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm	m3	0,1740	480,00	83,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	300,00	4,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
44	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) k=-2	m2			13,644 0,684
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057	60,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201660-1	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0135	480,00	12,96
45	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=5cm)	m2			248,431 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	266111280065-5	Pavaj vibropresant Caramida h=5 cm	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		1.8. Intrari in curti				
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			184,956 96,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
47	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			32,170 8,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,920 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(decaparea covata)	100 m3			1 237,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,920 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - (bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			181,626 16,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	1 900,00	91,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
55		Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
56	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			419,000 419,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	419,00
57	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,875 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ((h=0,15 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			826,411 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	480,00	97,44
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
59	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=8cm)	m2			278,881 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	266111280065-8	Pavaj vibropresant Caramida h=8cm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		1.9. Drumuri laterale				
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из бута)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	141112220175-3	Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
61	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m			266,485 39,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,00	30,60
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	0,0530	1 900,00	100,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028-4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15cm	m	1,0050	115,00	115,58
62		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			184,960 96,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
64	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			32,165 8,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,891 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(decaparea covata)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
69	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,920 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
71	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,875 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%,h=0,25 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			553,386 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,8532	480,00	409,54
	14111222016-72*	Piatra sparta pentru --de la demolare -без стоимости	m3	0,5688	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
73	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2)	m3			2 364,022 185,400

1	2	3	4	5	6	7
		h=0,16 m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	60,00	185,40
	266310210000-5	Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2	m3	1,0080	2 100,00	2 116,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	12,00	6,97
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	22,00	0,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,00	3,15
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	60,00	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,75
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,50	7,04
74	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m			65,008 9,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,00
75	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) masticul se exclude (Ремонт швов и заливка трещин покрытия с гидравлическим вяжущим с использованием битумной мастики)	m			21,320 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	20,00	12,12
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	100,00	0,80
76		Mastic bituminos (0,03m3)	kg			25,000 0,000
	000000018	Mastic bituminos	kg	1,0000	25,00	25,00
77	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa fr.5-20 mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			12,485 2,328
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	60,00	2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	60,00	0,18
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	600,00	2,40
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	15 000,00	7,56
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	60,00	0,09
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	220,00	0,07
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	40,00	0,01
78	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) k=3	m			8,142 1,782
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	60,00	1,78
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	600,00	1,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	15 000,00	4,56
79	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 6 см) k=1,2	m2			31,289 2,513
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	60,00	2,51

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	17,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	250,00	5,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	5,46
80	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,099 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
81	TsC51B	Lucrări la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			160,133 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra spartă LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	2,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
82	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă-20cm (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			32,165 8,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
83	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incărcarea materialului demolat)	100 m3			1 237,563 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,56
84	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
85	TsC51B	Lucrări la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,876 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra spartă LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
86	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,876 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
87	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (amestec de piatră spartă LA30 fr. 8-63 mm, nouă-60% cu piatră spartă de la demolare-40%,h=0,28 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			553,386 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,8532	480,00	409,54
	14111222016-72*	Piatra sparta pentru --de la demolare -без стоимости	m3	0,5688	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
88	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,65л/м2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 623,878 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 443,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică - (beton asfaltic mascat BAD 22,4) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			251,456 3,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	60,00	3,60
	11110001000131-0	Beton asfaltic mascat BAD 22,4	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
90	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,25л/м2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 614,211 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 434,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - (beton asfaltic cu microgranule dens, BA16, cu densitatea de 2,40 t/m3, conf. proiectului)	m2			181,276 3,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	1111000100013118	Beton asfaltic cu microgranular dens, BA16	t	0,0960	1 800,00	172,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		1.10. Consolidarea scarilor				
92	PJ08B	Darimarea parțială a elementelor de beton armat (Частичная разборка железобетонных деталей мостов)	m3			700,120 438,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4000	60,00	84,00
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000	60,00	354,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,7480	40,00	149,92
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,8700	60,00	112,20
93	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим	100 m3			2 146,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, грунт естественной влажности II категории)--(incarcarea)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
94	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,101 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			160,400 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	2,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
96	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2			92,962 57,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,90
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,20
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,15
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	180,00	10,80
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	28,00	1,99
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
97	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (scari) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 735,270 191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		1.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
98	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1,30) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			847,800 57,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	266310210000-6	Beton clasa..C12/15	m3	0,1000	1 900,00	190,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial-CKM1.30)	buc	1,0000	600,00	600,00
99	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			903,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-5	Indicator A700	buc	1,0000	870,00	870,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
100	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A900 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых	buc			933,900 24,200

1	2	3	4	5	6	7
		листов на один установленный столб)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-4	Indicator A900	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
101	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			883,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-3	Indicator A600	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
102	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare 600*600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			833,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-2	Indicator 600*600	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
103	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare 850*850 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 033,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-1	Indicator 850*850	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
104	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			95,050 24,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	28,00	9,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	120,00	5,76
		2. Acces casa de cultura PC 00+00,00-PC 01+28,20 (Etapa II)				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Demolarea bordurei				
105	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			16,000 16,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
106	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 1 категории)	t			25,000 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
107	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
108	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы А - кусковый и тяжелые с транспортировкой до 10 м - из авто, 1 категории, на рампу или площадку)	t			20,000 20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	50,00	20,00
109	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie de beton) (Рубка и разборка бетона)	m3			313,800 253,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	60,00	253,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	40,00	24,00
110	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).(incarcarea)	100 m3			2 146,429 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,43
111	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
112		Pozitia din modificarea documentului	100 m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0000	50,00	
	1411122201752-00	Piatra sparta -- fara pret	m3	0,0000	0,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0000	350,00	
		2.2. Lucrari de terasament				
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(decaparea covatei)	100 m3			1 237,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
114	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
115	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,902 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
116	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)- (decaparea strat vegetal)	100 m3			735,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,00	735,00
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) - (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3			1 072,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
118	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке)	100 m3			159,867 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)- incarcarea pamintului vegetal)	100 m3			1 072,333 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,33
121	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
122	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев,	m3			15,500 15,500

1	2	3	4	5	6	7
		средний грунт)- (asternerea pamintului vegetal)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
123	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			685,200 289,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,00	289,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
124	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2			146,100 39,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	60,00	39,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea pamintului)	100 m3			1 237,551 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,55
126	TsI51A1 κ=0,8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5км)	t			5,568 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	5,57
127	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)	100 m3			227,532 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	350,00	227,53
128	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3			1 272,993 151,004
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	151,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 121,99
129	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2			187,204 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
130	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3			1 273,000

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) --(668,10 m2)				151,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	151,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,00
		2.3. Demolarea imbracamintei rutiere				
131	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 6см) - κ=1,133	m2			29,542 2,372
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	60,00	2,37
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,36
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	16,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	250,00	5,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	5,16
132	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,858 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
134	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta -19cm (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			32,166 8,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea material demolat)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
136	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
137	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,903 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Imbracamintea rutiera				
138	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,875 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
139	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșorire (h=0,28 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			826,410 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	141112220164-6	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	480,00	97,44
	14111222016-72	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
140	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 631,657 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 451,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
141	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică - (beton asfaltic mascat BAD 22,4) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			251,456 3,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	60,00	3,60
	11110001000131-0	Beton asfaltic mascat BAD 22,4	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
142	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,25 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 633,237 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 453,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - (beton asfaltic cu microgranule dens, BA16, cu densitatea de 2,40 t/m3, conf. proiectului)	m2			181,276 3,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	111100010001311	Beton asfaltic cu microgranular dens,	t	0,0960	1 800,00	172,80

1	2	3	4	5	6	7
	8	BA16				
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		2.5. Montarea bordurei				
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из бута)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	141112220175-3	Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
145	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m			266,485 39,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,00	30,60
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	0,0530	1 900,00	100,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028-4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15cm	m	1,0050	115,00	115,58
146		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
		2.6. Intrari in curti				
147	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -((decseparea covata)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
148	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
149	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,600 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
150	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - (bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			181,626 16,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	1 900,00	91,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
151		Beton C12/15 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
152	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			419,000 419,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	419,00
153	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,861 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,95
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
154	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ((h=0,15 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			826,402 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	480,00	97,43
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
155	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=8cm)	m2			278,882 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	266111280065-8	Pavaj vibropresant Caramida h=8cm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		2.7. Drumuri laterale				
156	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из бута)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	141112220175-3	Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
157	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m			266,485 39,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,00	30,60
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	0,0530	1 900,00	100,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028-4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15cm	m	1,0050	115,00	115,58
158		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
159	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta -10cm (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			32,161 8,581
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,33
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
161	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,102 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			160,400 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	2,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(decaparea covata)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
164	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,956 18,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
166	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,870 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
167	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoierire (amestec de piatră spartă LA30 fr. 8-63 mm, nouă-60% cu piatră spartă de la demolare-40%,h=0,25 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			553,386 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	141112220164-6	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,8532	480,00	409,54
	14111222016-72*	Piatră spartă pentru --de la demolare --без стоимости	m3	0,5688	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
168	DA14A	Fundație din beton de ciment la străzi, alei și platforme carosabile (stratul din beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0,16 m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 364,016 185,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	60,00	185,40
	266310210000-5	Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2	m3	1,0080	2 100,00	2 116,80
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	12,00	6,97
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	22,00	0,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,00	3,15
	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	60,00	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,75
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,50	7,04
169	DC04A	Tăierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m			65,029 9,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,03
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,00
170	RpDB13A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbrăcăminti cu lănti hidraulici folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка трещин покрытия с гидравлическим вяжущим с использованием битумной мастики)	m			92,911 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	18,00	7,82

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	29,00	0,82
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	22,00	2,56
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	130,00	60,40
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	20,00	12,12
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	100,00	0,80
171		Mastic bituminos (0,03m3)	kg			25,000 0,000
	000000018	Mastic bituminos	kg	1,0000	25,00	25,00
172	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa fr.5-20 mm M800,, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			12,638 2,328
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	60,00	2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	60,00	0,18
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	600,00	2,40
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	15 000,00	7,71
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	60,00	0,09
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	220,00	0,06
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	40,00	0,01
173	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) k=3	m			8,297 1,783
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	60,00	1,78
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	600,00	1,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	15 000,00	4,71
		2.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
174	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1,30) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			847,800 57,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	266310210000-6	Beton clasa..C12/15	m3	0,1000	1 900,00	190,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial-CKM1.30)	buc	1,0000	600,00	600,00
175	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			903,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-5	Indicator A700	buc	1,0000	870,00	870,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
176	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A900 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			933,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-4	Indicator A900	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
177	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			883,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-3	Indicator A600	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
178	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare 600*600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			833,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-2	Indicator 600*600	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
179	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			95,050 24,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	28,00	9,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	120,00	5,76
		3. Str. Morilor, PC 00+00,00-PC 01+00,00 (Etapa II)				
		3.1. Demolarea bordurei				
180	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			16,000 16,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
181	TrI1AA02F1	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t			25,000 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
182	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,099 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
183	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din	t			20,000

1	2	3	4	5	6	7
		auto, categoria 1, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы А - кусковый и тяжелые с транспортировкой до 10 м - из авто, 1 категории, на рампу или площадку)				20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	50,00	20,00
184	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie de beton) (Рубка и разборка бетона)	m3			313,800 253,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	60,00	253,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	40,00	24,00
185	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)(incarcarea)	100 m3			2 146,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
186	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,101 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке)	100 m3			159,600 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		3.2. Lucrari de terasament				
188	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории) -(decaparea covatei)	100 m3			1 237,515 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,52
189	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке)	100 m3			159,917 18,001
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории) -(decaparea covatei)	100 m3			1 237,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
192	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
193	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке)	100 m3			159,920 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
194	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)- (decaparea strat vegetal)	100 m3			735,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,00	735,00
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) - (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3			1 072,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
196	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
197	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке)	100 m3			159,867 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) - (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3			1 072,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
199	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
200	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев,	m3			15,500 15,500

1	2	3	4	5	6	7
		средний грунт)- (asternerea pamintului vegetal)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
201	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			685,200 289,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,00	289,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
202	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2			146,100 39,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	60,00	39,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
203	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) - (decaparea covatei)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
204	TsI51A1 κ=0,92	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5км)	t			6,403 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,40
205	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)	100 m3			227,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	350,00	227,50
206	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3			1 273,000 151,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	151,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,00
207	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории) -(la supralargire)	100m2			187,202 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
208	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3			1 273,000

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) --(la supralargire 679,10 m2)				151,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	151,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,00
		3.3. Demolarea imbracamintei rutiere				
209	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta -12cm (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			32,166 8,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
210	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea material demolat)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
211	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
212	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,906 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		3.4. Imbracamintea rutiera				
213	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,875 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
214	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,25m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			826,410 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	480,00	97,44
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
215	DA14A	Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile (stratul din beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0,16 m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 364,022 185,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	60,00	185,40
	266310210000-5	Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2	m3	1,0080	2 100,00	2 116,80
	1421102200525	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	12,00	6,97
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	22,00	0,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,00	3,15
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	60,00	8,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,75
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,50	7,04
216	DC04A	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m			64,982 9,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	6,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,00
217	RpDB13A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lînti hidraulici folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка трещин покрытия с гидравлическим вяжущим с использованием битумной мастики) - (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m			92,911 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	18,00	7,82
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	29,00	0,82
	1221000100001	Pudră de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	22,00	2,56
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	130,00	60,40
	2320156200901	Motorină	kg	0,6000	20,00	12,12
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l	h-ut	0,0080	100,00	0,80
218		Mastic bituminos (0,016m3)	kg			25,000 0,000
	000000018	Mastic bituminos	kg	1,0000	25,00	25,00
219	DI137B	Colmatarea crapăturilor în îmbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuoasă fr.5-20 mm M800,, lățimea crapăturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			12,287 2,328
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	60,00	2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	60,00	0,18
	14141122201754	Piatra spartă de granit fr.5-10 (criblură)	m3	0,0040	600,00	2,40
	2413317000105	Emulsie bituminoasă ЭБК-2	t	0,0005	15 000,00	7,36
	2952240004002	Compactor (placă vibratoare)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	60,00	0,09
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0003	220,00	0,06
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	40,00	0,01
220	DI137B1	Corecții: pentru fiecare 1cm schimbare a	m			7,946

1	2	3	4	5	6	7
		grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) $k=3$				1,783
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	60,00	1,78
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	600,00	1,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	15 000,00	4,36
		3.5. Montarea bordurei				
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из бута)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	141112220175-3	Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
222	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m			266,485 39,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,00	30,60
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	0,0530	1 900,00	100,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028-4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15cm	m	1,0050	115,00	115,58
223		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
		3.6. Drumuri laterale				
224	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-31,5 mm (Слой основания из бута)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	141112220175-3	Piatra sparta LA 30 fr.16-31,5 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
225	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2 (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 cm)	m			266,485 39,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,00	30,60
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	0,0530	1 900,00	100,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028-4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15cm	m	1,0050	115,00	115,58
226		Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-3	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
227	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 10cm (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			32,169 8,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
228	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 237,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea materialului demolat)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
229	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,099 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
230	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,921 18,026
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,03
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(decaparea covata)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
232	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,100 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,893 17,994
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,99
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
234	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,875 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
235	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%,h=0,25 m) Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			553,386 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,8532	480,00	409,54
	14111222016-72*	Piatra sparta pentru --de la demolare -без стоимости	m3	0,5688	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
236	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0,16 m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 364,028 185,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	60,00	185,40
	266310210000-5	Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2	m3	1,0080	2 100,00	2 116,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	12,00	6,97
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	22,00	0,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,00	3,15
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	60,00	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,75
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,50	7,04
237	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m			65,022 9,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,00
238	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lanti hidraulici folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка трещин покрытия с гидравлическим вяжущим с использованием битумной мастики)	m			92,911 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	18,00	7,82
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	29,00	0,82
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	22,00	2,56
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	130,00	60,40
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	20,00	12,12
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	100,00	0,80
239		Mastic bituminos (0,03м3)	kg			25,000 0,000
	000000018	Mastic bituminos	kg	1,0000	25,00	25,00
240	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa fr.5-20 mm M800,, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			12,590 2,328
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	60,00	2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	60,00	0,18
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	600,00	2,40
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	15 000,00	7,67
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	60,00	0,09
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	220,00	0,06
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	40,00	0,01
241	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) k=3	m			8,249 1,783
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	60,00	1,78
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	600,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	15 000,00	4,67
		3.7. Intrari in curti				
242	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -((descerarea covata)	100 m3			1 236,757 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 236,76
243	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,101 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
244	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,270 17,973
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,97
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
245	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - (bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatii de beton C12/15 XF2)	m			181,626 16,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	0,0480	1 900,00	91,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
246		Beton C12/15 XF2 (se adauga la norma DE10E)	m3			1 900,000 0,000
	266310210000-4	Beton clasa..C12/15 XF2	m3	1,0000	1 900,00	1 900,00
247	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			418,995 418,995
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	418,99
248	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast de agregate de amestec optimal fr.0-45 mm h=10 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			618,849 9,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,95
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15 m) Слой основания или изменение профиля из	m3			826,404 36,000

1	2	3	4	5	6	7
		щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	141112220164-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	480,00	97,44
	14111222016-72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
250	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - (pavaj vibropresant Caramida h=8cm)	m2			278,881 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	266111280065-8	Pavaj vibropresant Caramida h=8cm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		3.8. Ajustarea capacelor la fintini				
251	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine (Снятие крышек люков)	buc			83,000 72,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	60,00	72,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	50,00	11,00
252	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 531,052 191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-2	Beton C16/20 XF2	m3	1,0200	1 900,00	1 938,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
253	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) -(montarea capacelor de la demontare fara pret la capace) без стоимости	buc			96,904 49,200
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	60,00	49,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,90
	2875274200000-1	Capac cu rama --fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,00	0,13
		3.9. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat				
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II -(cu transportarea la 1,0 km) (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 672,000 2 280,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	60,00	2 280,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	550,00	1 672,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
255	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - (adaugator la norma DI95) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			6,960 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
256	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,873 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
257	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
258	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -(incarcarea)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
259	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,101 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			159,920 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220175-2	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
261	TsC54C	Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) (Слой основания из щебня)	m3			640,300 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	142110220006-8	Amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
262	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2			92,964 57,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,90
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,20
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,15
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	180,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	28,00	1,99
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
263	PD04A	Montarea armaturilor A240 (Укладка арматуры A240)	kg			20,820
						5,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,00	5,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
264	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Укладка арматуры A500C)	kg			20,820
						5,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,00	5,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
265	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale -(rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 cm) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 735,274
						191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
266	RpAr6B	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Заливка битумной мастики в шов)	m			75,870
						15,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	60,00	15,60
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,6000	25,00	40,00
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	550,00	10,45
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	60,00	1,02
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	220,00	8,80
267		Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conf proiectului)	kg			25,000
						0,000
	000000018	Mastic bituminos	kg	1,0000	25,00	25,00
		3.10. Montarea placilor cu goluri				
268	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)- (placi din beton cu goluri 0,35*1,10*0,12m) 62 buc	m3			7 083,516
						348,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	60,00	348,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 800,00	222,52
	266612280056-3	Placi din beton armat cu goluri (0,35*1,10*0,12 m)	m3	1,0000	6 000,00	6 180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	450,00	333,00
		3.11. Placa de acoperire PBA-1				
269	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din rapouri din placaj tip P,, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2			92,960
						57,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,90
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,20
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,15
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	180,00	10,80
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	28,00	1,99
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
270	PD04A	Montarea armaturilor A240 (Укладка арматуры A240)	kg			20,820
						5,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,00	5,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
271	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Укладка арматуры A500C)	kg			20,820

1	2	3	4	5	6	7
		armatury A500C)				5,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,00	5,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
272	DI119	Fabricarea placilor din beton monolit C30/37 XF4 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 729,582 191,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	266310210000-0	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	192,60
273	DI124	ontarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit fara cost-costul placilor este calculat in norme precedente) (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)- (монолитные железобетонные плиты бесплатно - стоимость плит рассчитывается по ранее действовавшим нормам) -12шт	m3			903,483 348,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	60,00	348,00
	2666122800563-00	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m-fara cost	m3	1,0000	0,00	0,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 800,00	222,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	450,00	333,00
		3.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
274	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1,30) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			847,800 57,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	266310210000-6	Beton clasa..C12/15	m3	0,1000	1 900,00	190,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial-CKM1.30)	buc	1,0000	600,00	600,00
275	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			903,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-5	Indicator A700	buc	1,0000	870,00	870,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
276	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare A900 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			933,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-4	Indicator A900	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
277	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			883,900

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat -indicatoare A600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)				24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-3	Indicator A600	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
278	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare 600*600 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			833,900 24,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	261510732610-2	Indicator 600*600	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
279	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			95,050 24,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	28,00	9,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	120,00	5,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.