

Investitor
Obiect

Consiliul raional Falesti


Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-11

Rețea de alimentare cu apa. Apeduct in or. Falesti

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1		Decaparea imbracamintei rutiere din asfalt si fundatiei din pietri si restabilirea suprafetei carosabile (rutiere din asfalt cu o grosime de 14 cm)	m2			367,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,224000	57,66	12,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,070000	57,66	4,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	T	0,330000	1 020,00	336,60
	142110220 0000	Nisip bitumat	T	0,006000	165,00	0,99
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,108000	48,00	5,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,002700	210,00	0,57
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,108000	48,00	5,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,009200	165,00	1,52
2		Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu o grasime 10 cm	m2			26,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,099000	57,66	5,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,014300	57,66	0,82
	410012620 818	Apa	m3	0,010000	20,00	0,20
	142110220 0068	Pietris ciurit nespalat	m3	0,115000	116,00	13,34
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,042000	140,00	5,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,002390	210,00	0,50



1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,001380	140,00	0,19
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,001380	170,00	0,23

Intocmit

(SRL „Fedion Com” or. Drochia)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)