

Catre Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau

Scrisoare de garantie alucrarilor

Prin prezenta, SRL Consistcom garanteaza calitatea lucrarilor pentru obiectul "Lucrari de eficienta energetica a Galeriei blocului de studio", numărul procedurii:21001685 din 19.11.2018.

Perioada de garanție pentru lucrările executate va constitui 12 luni calendaristice.

Director SRL Consistcom

Mihailov Nicolae





LAGMAR IMPEX

CONSTRUCȚII · IMOBILIARE · PROIECTARE

LAGMAR-IMPEX" SRL, MD-2020 mun.Chisinau, str.Socoleni 17/1, Tel.: (+373 22) 855 196
Fax: (+373 22) 855 197, Cod fiscal 1002600012831, Cont bancar
MD29EX000002251632930MD, BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca SA fil.23”, Cod banca
EXMMMD22496, Cod TVA 0607584, e-mail info@lagmar.md

Scrisoare de RECOMANDARE

Prin prezenta, imi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre "Lagmar Impex" SRL cu compania "Consistcom" SRL.

Am ales sa colaboram cu compania "Consistcom" SRL pentru executarea si montarea ferestrelor PVC si aluminiu , datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate, indeplinirea la timp a obligatiunilor contractuale.

Echipa "Consistcom " SRL implicata in realizarea serviciilor mai sus mentionate, au dat dovada de professionalism, seriozitate, experienta în proiecte similare, promptitudine, respectand cu strictete termenele de predare impuse de Beneficiar.

Pe baza performantelor si calitatii serviciilor "Consistcom" SRL, recomandam colaborarea partilor interesate cu această companie .

Director

Lagmar Impex SRL



[Signature]
VIOREL Godea

Consistcom "SRU"

unitatea / предприятие

COD FISCAL (ФИСК. КОД)

СНІТАНТĂ
КВИТАНЦІЯ

la dispoziția de încasare nr. _____
к приходному кассовому ордеру

Încasat de la / Принято от Mihailov Nicolae

COD FISCAL (ФИСК. КОД)

În baza: / Основание: pentru participarea
la licitație.



suma în litere / сумма прописью
Doisă mii lei 2 bani
« decembrie » 2018

L.Ș.
M.П.

Contabil-șef
Главный бухгалтер

Casier
Кассир

[Handwritten signature]

I.P.C.E.V.V.Chisinau

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Inlocuirea timplariei

Valoarea de deviz 193 830,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplarii				
0	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	122,00	13,86 13,86	1 690,92 1 690,92
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,10	13,85 13,85	98,34 98,34
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5 camere clasa A	m2	111,00	981,36 24,09	108 930,68 2 673,99
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 5 amere clasa A	m2	11,00	953,42 18,48	10 487,67 203,28
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 500mm	m	58,00	102,46 11,88	5 942,45 689,04
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	58,00	82,00 13,20	4 756,00 765,60
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 5 camere clasa A	m2	7,10	1 297,39 26,73	9 211,48 189,75
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	158,00	24,36 21,78	3 848,40 3 441,24

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	158,00	28,93 18,15	4 570,94 2 867,70
		Total Inlocuirea timplarii Inclusiv salariu				149 536,88 12 619,86


	Total	lei	149 536,88
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 839,47
	Cheltuieli de transport	1,00 %	1 369,13
	Total	100,00 +	153 745,48
	Cheltuieli de regie	3,00 %	4 612,36
	Total	100,00 +	158 357,84
	Beneficiu de deviz	2,00 %	3 167,16
	Total	100,00 +	161 525,00
	Tva	20,00 %	32 305,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		193 830,00 15 459,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect I.P.C.E.V.V.Chisinau

Investitor



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplarii				
0	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			13,86
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			13,85
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5 camere clasa A	m2			981,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	33,00	21,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	33,00	2,31
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	915,00	915,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretari	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	55,00	9,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,60	1,84
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 5 amere clasa A	m2			953,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	33,00	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	915,00	915,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretari	kg	0,1650	65,00	10,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	55,00	6,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,60	1,84
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 500mm	m			102,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	33,00	9,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,00	2,64
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	88,00	89,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m			82,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	33,00	10,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,00	2,64
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 5 camere clasa A	m2			1.297,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,00	24,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,00	2,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1.225,00	1.225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretari	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,60	2,76
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,00	14,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,00	7,26

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0062	174,88	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,20	8,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,60	2,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse № Inlocuirea timplariei

Valoarea de deviz 193.830,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,52	33,00	2.294,16
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	84,05	33,00	2.773,65
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,90	33,00	2.867,70
4.	7422010060100	Timplar	h-om	61,91	33,00	2.043,03
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,93	33,00	1.746,69
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,11	33,00	894,63
Total manopera						15.459,33

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,98	174,88	171,38
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	122,00	915,00	111.630,00
3.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	7,10	1.225,00	8.697,50
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	57,54	65,00	3.740,10
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	63,20	21,20	1.339,84
6.	2430226101600	Chit silionic	kg	20,91	55,00	1.150,05
7.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	59,16	88,00	5.206,08
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	154,84	1,50	232,26
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	132,06	4,60	607,48
10.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	58,00	68,00	3.944,00
11.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	974,04	0,20	194,81
Total materiale de construcții						138.282,64

Utilaje de constructii:

1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,16	22,00	3,52
Total utilaje de constructii						3,52

Total	lei	149.536,88
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2.839,47
Cheltuieli de transport	1,00 %	1.369,13
Total	100,00 +	153.745,48
Cheltuieli de regie	3,00 %	4.612,36



Total	100,00 +	158.357,84
Beneficiu de deviz	2,00 %	3.167,16
Total	100,00 +	161.525,00
Tva	20,00 %	32.305,00

Total deviz:

193.830,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

