

**CRPVPD SPERANTA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie a incaperilor de la et. I, et. V si et. VI la CRPVPD SPERANTA**

Valoarea de deviz 2 071 666,01 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b><br><b>1.1. Salonul nr.610</b><br><b>1.1.1. Salon</b><br><b>1.1.1.1. Pereti</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   | 61,590                                | 50,62<br>38,43                        | 3 117,86<br>2 366,90   |
| 2      | CF51B k=5                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   | 61,590                                | 50,01<br>37,80                        | 3 080,42<br>2 328,10   |
| 3      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   | 61,590                                | 17,55<br>6,30                         | 1 081,01<br>388,02     |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   | 36,540                                | 2,95<br>0,94                          | 107,76<br>34,53        |
| 5      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe   | m2   | 36,540                                | 22,09                                 | 807,13                 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |     |        | 17,32           | 633,05                        |
| 6  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 36,540 | 2,95<br>0,94    | 107,76<br>34,53               |
| 7  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 36,540 | 27,92<br>17,33  | 1 020,25<br>633,06            |
| 8  | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, , (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 25,060 | 463,11<br>78,75 | 11 605,50<br>1 973,48         |
| 9  | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 20,880 | 38,56<br>16,38  | 805,18<br>342,01              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 21 732,87                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>21 732,87<br/>8 733,68</b> |
|    |         | <b>1.1.1.2. Tavan</b>   |     |        |                 |                               |
| 10 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,730 | 2,95<br>0,94    | 40,48<br>12,97                |
| 11 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 13,730 | 22,09<br>17,32  | 303,29<br>237,87              |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,730 | 2,95<br>0,94    | 40,48<br>12,97                |
| 13 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 13,730 | 27,92<br>17,32  | 383,37<br>237,87              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 767,62                        |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>767,62<br/>501,68</b>      |
|    |         | <b>1.1.1.3. Pardosea</b>  |     |        |                 |                               |
| 14 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 13,730 | 31,72<br>17,01  | 435,47<br>233,54              |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din  | m2  | 13,730 | 23,95           | 328,82                        |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|-----------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |           | beton sau mortar de ciment  |     |        | 9,45            | 129,74                         |
| 16 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 13,730 | 52,11<br>22,05  | 715,45<br>302,75               |
| 17 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 13,730 | 242,83<br>78,75 | 3 334,12<br>1 081,23           |
|    |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 4 813,86                       |
|    |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>4 813,86<br/>1 747,26</b>   |
|    |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 27 314,35                      |
|    |           | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>27 314,35<br/>10 982,62</b> |
|    |           | <b>1.1.2. Antreu</b>  |     |        |                 |                                |
|    |           | <b>1.1.2.1. Pereti</b>  |     |        |                 |                                |
| 18 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 20,650 | 50,62<br>38,43  | 1 045,37<br>793,58             |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 20,650 | 50,02<br>37,80  | 1 032,81<br>780,57             |
| 20 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 20,650 | 17,55<br>6,30   | 362,44<br>130,10               |
| 21 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 12,250 | 2,95<br>0,95    | 36,13<br>11,58                 |
| 22 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 12,250 | 22,09<br>17,32  | 270,59<br>212,23               |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 12,250 | 2,95<br>0,95    | 36,13<br>11,58               |
| 24 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 12,250 | 27,92<br>17,32  | 342,03<br>212,23             |
| 25 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, , (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 8,400  | 463,12<br>78,75 | 3 890,21<br>661,50           |
| 26 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 20,880 | 38,56<br>16,38  | 805,18<br>342,01             |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 7 820,89                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 820,89<br/>3 155,38</b> |
|    |         | <b>1.1.2.2. Tavan</b>   |     |        |                 |                              |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 3,000  | 2,95<br>0,95    | 8,85<br>2,84                 |
| 28 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,000  | 22,09<br>17,32  | 66,26<br>51,97               |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 3,000  | 2,95<br>0,95    | 8,85<br>2,84                 |
| 30 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,000  | 35,76<br>21,73  | 107,29<br>65,20              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 191,25                       |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>191,25<br/>122,85</b>     |
|    |         | <b>1.1.2.3. Pardosea</b>  |     |        |                 |                              |
| 31 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 3,000  | 31,72<br>17,01  | 95,16<br>51,04               |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,000  | 23,95<br>9,45   | 71,86<br>28,36               |
| 33 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli   | m2  | 3,000  | 52,11           | 156,32                       |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|---------|--|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |         | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   |     |        | 22,05           | 66,15                        |
| 34 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,000  | 242,83<br>78,75 | 728,50<br>236,24             |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 1 051,84                     |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 051,84<br/>381,79</b>   |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 9 063,98                     |
|    |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>9 063,98<br/>3 660,02</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Baia</b>   |     |        |                 |                              |
|    |         | <b>1.1.3.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                              |
| 35 | CF55A   | Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic  | m2  | 2,580  | 285,30<br>80,32 | 736,07<br>207,23             |
| 36 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice  | m   | 6,700  | 38,56<br>16,38  | 258,37<br>109,75             |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 994,44                       |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>994,44<br/>316,98</b>     |
|    |         | <b>1.1.3.2. Pereti</b>   |     |        |                 |                              |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,770 | 55,68<br>50,40  | 989,44<br>895,60             |
| 38 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,770 | 76,71<br>53,55  | 1 363,14<br>951,59           |
| 39 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,770 | 48,57<br>4,41   | 863,01<br>78,37              |
| 40 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,770 | 216,63<br>51,98 | 3 849,49<br>923,60           |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|----|---------|--|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 7 065,08                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>7 065,08<br/>2 849,16</b> |
|    |         | <b>1.1.3.3. Pardosea</b>   |     |       |                    |                              |
| 41 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 2,580 | 42,57<br>24,57     | 109,84<br>63,40              |
| 42 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,580 | 52,11<br>22,05     | 134,45<br>56,89              |
| 43 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 2,580 | 242,84<br>78,75    | 626,52<br>203,18             |
| 44 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 2,580 | 48,57<br>4,41      | 125,30<br>11,38              |
| 45 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060 | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21              |
| 46 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 3,800 | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25             |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 2 043,40                     |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>2 043,40<br/>644,31</b>   |
|    |         | <b>1.1.3.4. Timplarie</b>  |     |       |                    |                              |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2  | 4,000 | 13,23<br>13,23     | 52,92<br>52,92               |
| 48 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,000 | 1 512,50<br>25,52  | 3 025,01<br>51,03            |
|    |         |  |     |       |                    |                              |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|----|-----------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|    |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 3 077,93                       |
|    |           | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>3 077,93<br/>103,95</b>     |
|    |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 13 180,85                      |
|    |           | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>13 180,85<br/>3 914,40</b>  |
|    |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 49 559,18                      |
|    |           | <b>Total Salonul nr.610<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>49 559,18<br/>18 557,04</b> |
|    |           | <b>1.2. Salonul nr. 611</b>   |     |        |                |                                |
|    |           | <b>1.2.1. Salon</b>   |     |        |                |                                |
|    |           | <b>1.2.1.1. Pereti</b>  |     |        |                |                                |
| 49 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 61,590 | 50,62<br>38,43 | 3 117,86<br>2 366,90           |
| 50 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 61,590 | 50,01<br>37,80 | 3 080,42<br>2 328,10           |
| 51 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 61,590 | 17,55<br>6,30  | 1 081,01<br>388,02             |
| 52 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 36,540 | 2,95<br>0,94   | 107,76<br>34,53                |
| 53 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 36,540 | 22,09<br>17,32 | 807,13<br>633,05               |
| 54 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 36,540 | 2,95<br>0,94   | 107,76<br>34,53                |
| 55 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2   | m2  | 36,540 | 27,92<br>17,33 | 1 020,25<br>633,06             |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | straturi pe glet existent, executate manual   |     |        |                 |                               |
| 56 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, , (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 25,060 | 463,11<br>78,75 | 11 605,50<br>1 973,48         |
| 57 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 20,880 | 38,56<br>16,38  | 805,18<br>342,01              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 21 732,87                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>21 732,87<br/>8 733,68</b> |
|    |         | <b>1.2.1.2. Tavan</b>   |     |        |                 |                               |
| 58 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,730 | 2,95<br>0,94    | 40,48<br>12,97                |
| 59 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 13,730 | 22,09<br>17,32  | 303,29<br>237,87              |
| 60 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,730 | 2,95<br>0,94    | 40,48<br>12,97                |
| 61 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 13,730 | 27,92<br>17,32  | 383,37<br>237,87              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 767,62                        |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>767,62<br/>501,68</b>      |
|    |         | <b>1.2.1.3. Pardosea</b>  |     |        |                 |                               |
| 62 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 13,730 | 31,72<br>17,01  | 435,47<br>233,54              |
| 63 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 13,730 | 23,95<br>9,45   | 328,82<br>129,74              |
| 64 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 13,730 | 52,11<br>22,05  | 715,45<br>302,75              |
| 65 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe  | m2  | 13,730 | 242,83<br>78,75 | 3 334,12<br>1 081,23          |



| 1  | 2         | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|----|-----------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|    |           | suprafete:  |     |        |                |                                |
|    |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 4 813,86                       |
|    |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>4 813,86<br/>1 747,26</b>   |
|    |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 27 314,35                      |
|    |           | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>27 314,35<br/>10 982,62</b> |
|    |           | <b>1.2.2. Coridor</b>   |     |        |                |                                |
|    |           | <b>1.2.2.1. Pereti</b>  |     |        |                |                                |
| 66 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 20,650 | 50,62<br>38,43 | 1 045,37<br>793,58             |
| 67 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 20,650 | 50,02<br>37,80 | 1 032,81<br>780,57             |
| 68 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 20,650 | 17,55<br>6,30  | 362,44<br>130,10               |
| 69 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 12,250 | 2,95<br>0,95   | 36,13<br>11,58                 |
| 70 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 12,250 | 22,09<br>17,32 | 270,59<br>212,23               |
| 71 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 12,250 | 2,95<br>0,95   | 36,13<br>11,58                 |
| 72 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 12,250 | 27,92<br>17,32 | 342,03<br>212,23               |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| 73 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, , (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 8,400 | 463,12<br>78,75 | 3 890,21<br>661,50           |
| 74 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 6,300 | 38,56<br>16,38  | 242,93<br>103,19             |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 7 258,64                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>7 258,64<br/>2 916,56</b> |
|    |         | <b>1.2.2.2. Tavan</b>   |     |       |                 |                              |
| 75 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 3,000 | 2,95<br>0,95    | 8,85<br>2,84                 |
| 76 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,000 | 22,09<br>17,32  | 66,26<br>51,97               |
| 77 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 3,000 | 2,95<br>0,95    | 8,85<br>2,84                 |
| 78 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,000 | 35,76<br>21,73  | 107,29<br>65,20              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 191,25                       |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>191,25<br/>122,85</b>     |
|    |         | <b>1.2.2.3. Pardosea</b>  |     |       |                 |                              |
| 79 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 3,000 | 31,72<br>17,01  | 95,16<br>51,04               |
| 80 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,000 | 23,95<br>9,45   | 71,86<br>28,36               |
| 81 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 3,000 | 52,11<br>22,05  | 156,32<br>66,15              |
| 82 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,000 | 242,83<br>78,75 | 728,50<br>236,24             |
|    |         |   |     |       |                 |                              |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|---------|--|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 1 051,84                     |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 051,84<br/>381,79</b>   |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 8 501,73                     |
|    |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 501,73<br/>3 421,20</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Baia</b>   |     |        |                 |                              |
|    |         | <b>1.2.3.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                              |
| 83 | CF55A   | Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic  | m2  | 2,580  | 285,30<br>80,32 | 736,07<br>207,23             |
| 84 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice  | m   | 6,700  | 38,56<br>16,38  | 258,37<br>109,75             |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 994,44                       |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>994,44<br/>316,98</b>     |
|    |         | <b>1.2.3.2. Pereti</b>   |     |        |                 |                              |
| 85 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,770 | 55,68<br>50,40  | 989,44<br>895,60             |
| 86 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,770 | 76,71<br>53,55  | 1 363,14<br>951,59           |
| 87 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,770 | 48,57<br>4,41   | 863,01<br>78,37              |
| 88 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,770 | 216,63<br>51,98 | 3 849,49<br>923,60           |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 7 065,08                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>7 065,08<br/>2 849,16</b> |
|    |         | <b>1.2.3.3. Pardosea</b>   |     |        |                 |                              |
| 89 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 2,580  | 42,57<br>24,57  | 109,84<br>63,40              |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|----|-------|--|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,580 | 52,11<br>22,05     | 134,45<br>56,89                |
| 91 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 2,580 | 242,84<br>78,75    | 626,52<br>203,18               |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 2,580 | 48,57<br>4,41      | 125,30<br>11,38                |
| 93 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060 | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21                |
| 94 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 3,800 | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25               |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 2 043,40                       |
|    |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>2 043,40<br/>644,31</b>     |
|    |       | <b>1.2.3.4. Timplarie</b>  |     |       |                    |                                |
| 95 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,000 | 1 512,50<br>25,52  | 3 025,01<br>51,03              |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 3 025,01                       |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>3 025,01<br/>51,03</b>      |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 13 127,93                      |
|    |       | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>13 127,93<br/>3 861,48</b>  |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 48 944,01                      |
|    |       | <b>Total Salonul nr. 611<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>48 944,01<br/>18 265,30</b> |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | <b>1.3. Coridor et. VI (la bir. 621 - 630)</b>   |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.3.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 96  | RpCM33E | Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)   | m2  | 30,780 | 28,09<br>24,57  | 864,61<br>756,26              |
| 97  | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)  | m2  | 30,780 | 205,26<br>69,30 | 6 317,76<br>2 133,06          |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 7 182,37                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 182,37<br/>2 889,32</b>  |
|     |         | <b>1.3.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                               |
| 98  | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate  | m2  | 30,780 | 43,48<br>28,98  | 1 338,31<br>892,00            |
| 99  | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 30,780 | 52,11<br>22,05  | 1 603,89<br>678,70            |
| 100 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 30,780 | 242,84<br>78,75 | 7 474,49<br>2 423,92          |
| 101 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 35,400 | 71,88<br>31,50  | 2 544,38<br>1 115,10          |
| 102 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  | m   | 35,400 | 35,55<br>18,90  | 1 258,46<br>669,06            |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 14 219,53                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>14 219,53<br/>5 778,78</b> |
|     |         | <b>1.3.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                               |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare  | m2  | 69,120 | 12,50           | 864,34                        |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | sau exterioare driscuite la pereti  |     |        | 8,50            | 587,86                         |
| 104 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 69,120 | 50,62<br>38,43  | 3 499,05<br>2 656,28           |
| 105 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 69,120 | 50,02<br>37,80  | 3 457,04<br>2 612,74           |
| 106 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 69,120 | 17,55<br>6,30   | 1 213,17<br>435,46             |
| 107 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 32,400 | 2,95<br>0,95    | 95,55<br>30,62                 |
| 108 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 32,400 | 22,09<br>17,33  | 715,68<br>561,33               |
| 109 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 32,400 | 2,95<br>0,95    | 95,55<br>30,62                 |
| 110 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 32,400 | 201,20<br>17,64 | 6 518,88<br>571,54             |
| 111 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 36,720 | 463,12<br>78,75 | 17 005,91<br>2 891,70          |
| 112 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 48,600 | 38,56<br>16,38  | 1 874,12<br>796,07             |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 35 339,29                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>35 339,29<br/>11 174,22</b> |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <b>1.3.4. Timplarie</b>   |     |        |                   |                                |
| 113 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 2,200  | 13,23<br>13,23    | 29,10<br>29,10                 |
| 114 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Inlocuirea usii la bir. 621)  | m2  | 2,200  | 2 270,83<br>56,70 | 4 995,82<br>124,74             |
| 115 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizii)  | m2  | 13,750 | 13,23<br>13,23    | 181,92<br>181,92               |
| 116 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat) | m2  | 8,640  | 1 512,50<br>25,52 | 13 068,04<br>220,45            |
| 117 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc | 6,000  | 285,29<br>78,75   | 1 711,74<br>472,50             |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 19 986,62                      |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>19 986,62<br/>1 028,71</b>  |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 76 727,81                      |
|     |         | <b>Total Coridor et. VI (la bir. 621 - 630)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>76 727,81<br/>20 871,03</b> |
|     |         | <b>1.4. Salonul nr. 627</b>   |     |        |                   |                                |
|     |         | <b>1.4.1. Salon</b>   |     |        |                   |                                |
|     |         | <b>1.4.1.1. Tavan</b>   |     |        |                   |                                |
| 118 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 25,800 | 22,09<br>17,33    | 569,90<br>446,99               |
| 119 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 25,800 | 2,95<br>0,94      | 76,09<br>24,38                 |
| 120 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe  | m2  | 25,800 | 35,77             | 922,77                         |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  |     |        | 21,73           | 560,76                       |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 568,76                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 568,76<br/>1 032,13</b> |
|     |           | <b>1.4.1.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                              |
| 121 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 25,800 | 25,78<br>14,49  | 665,10<br>373,84             |
| 122 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 25,800 | 23,95<br>9,45   | 617,90<br>243,80             |
| 123 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 25,800 | 52,11<br>22,05  | 1 344,38<br>568,89           |
| 124 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 25,800 | 242,84<br>78,75 | 6 265,19<br>2 031,76         |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 8 892,57                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 892,57<br/>3 218,29</b> |
|     |           | <b>1.4.1.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                              |
| 125 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 53,270 | 50,62<br>38,43  | 2 696,70<br>2 047,17         |
| 126 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 53,270 | 50,02<br>37,80  | 2 664,30<br>2 013,61         |
| 127 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor   | m2  | 53,270 | 17,55<br>6,30   | 934,97<br>335,60             |



| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   |     |        |                   |                               |
| 128 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 33,010 | 2,95<br>0,94      | 97,34<br>31,19                |
| 129 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 33,010 | 22,09<br>17,33    | 729,16<br>571,90              |
| 130 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 33,010 | 2,95<br>0,94      | 97,34<br>31,19                |
| 131 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 33,010 | 27,92<br>17,33    | 921,68<br>571,90              |
| 132 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)  | m2  | 22,260 | 463,11<br>78,75   | 10 308,77<br>1 752,98         |
| 133 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri  | m   | 20,600 | 38,56<br>16,38    | 794,38<br>337,43              |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                   | 19 244,64                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>19 244,64<br/>7 692,97</b> |
|     |         | <b>1.4.1.4. Timplarie</b>  |     |        |                   |                               |
| 134 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (perete despartitor)   | m2  | 27,600 | 13,23<br>13,23    | 365,14<br>365,14              |
| 135 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2  | 4,000  | 13,23<br>13,23    | 52,92<br>52,92                |
| 136 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  | m2  | 27,600 | 1 292,62<br>25,20 | 35 676,30<br>695,52           |
| 137 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 4,000  | 1 512,50<br>25,52 | 6 050,02<br>102,06            |
|     |         |  |     |        |                   |                               |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 42 144,38                      |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>42 144,38<br/>1 215,64</b>  |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 71 850,35                      |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>71 850,35<br/>13 159,03</b> |
|     |         | <b>1.4.2. Antreu (2 incaperi identice)</b>  |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.4.2.1. Tavan</b>   |     |       |                 |                                |
| 138 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 6,600 | 22,09<br>17,33  | 145,80<br>114,35               |
| 139 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 6,600 | 2,95<br>0,95    | 19,47<br>6,24                  |
| 140 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 6,600 | 35,77<br>21,73  | 236,05<br>143,45               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 401,32                         |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>401,32<br/>264,04</b>       |
|     |         | <b>1.4.2.2. Pardosea</b>  |     |       |                 |                                |
| 141 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 6,600 | 25,78<br>14,49  | 170,15<br>95,64                |
| 142 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 6,600 | 23,95<br>9,45   | 158,06<br>62,36                |
| 143 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 6,600 | 52,11<br>22,05  | 343,92<br>145,53               |
| 144 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 6,600 | 242,84<br>78,75 | 1 602,73<br>519,76             |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 2 274,86                       |
|     |         | <b>Total Pardosea</b>   |     |       |                 | <b>2 274,86</b>                |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------|
|     |           | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>823,29</b>        |
|     |           | <b>1.4.2.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                      |
| 145 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 31,760 | 50,62<br>38,43  | 1 607,79<br>1 220,54 |
| 146 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 31,760 | 50,02<br>37,80  | 1 588,48<br>1 200,53 |
| 147 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 31,760 | 17,55<br>6,30   | 557,44<br>200,09     |
| 148 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 18,880 | 2,95<br>0,94    | 55,67<br>17,84       |
| 149 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 18,880 | 22,09<br>17,32  | 417,03<br>327,09     |
| 150 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,880 | 2,95<br>0,94    | 55,67<br>17,84       |
| 151 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 18,880 | 201,20<br>17,64 | 3 798,65<br>333,04   |
| 152 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 12,880 | 463,11<br>78,75 | 5 964,84<br>1 014,30 |
| 153 | CK18B     | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 17,800 | 38,56<br>16,38  | 686,41<br>291,56     |
| 154 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 2,000  | 50,14<br>15,75  | 100,29<br>31,50      |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 14 832,27            |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>14 832,27<br/>4 654,33</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 17 508,45                     |
|     |         | <b>Total Antreu (2 incaperi identice)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>17 508,45<br/>5 741,66</b> |
|     |         | <b>1.4.3. Baia (2 incaperi identice)<br/>1.4.3.1. Tavan</b>   |     |       |                 |                               |
| 155 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 5,060 | 2,95<br>0,94    | 14,92<br>4,78                 |
| 156 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 5,060 | 22,09<br>17,33  | 111,78<br>87,67               |
| 157 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 5,060 | 2,95<br>0,94    | 14,92<br>4,78                 |
| 158 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 5,060 | 35,77<br>21,74  | 180,98<br>109,98              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 322,60                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>322,60<br/>207,21</b>      |
|     |         | <b>1.4.3.2. Pardoseli</b>   |     |       |                 |                               |
| 159 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 5,060 | 42,57<br>24,57  | 215,40<br>124,32              |
| 160 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 5,060 | 52,11<br>22,05  | 263,66<br>111,57              |
| 161 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 5,060 | 242,83<br>78,75 | 1 228,74<br>398,48            |
| 162 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 5,060 | 48,56<br>4,41   | 245,73<br>22,31               |
| 163 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla,  | m3  | 0,120 | 2 081,08        | 249,73                        |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6        | 7                             |
|-----|---------|--|-----|--------|----------|-------------------------------|
|     |         | format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   |     |        | 170,08   | 20,41                         |
| 164 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 7,600  | 242,84   | 1 845,55                      |
|     |         |  |     |        | 78,75    | 598,50                        |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |          | 4 048,81                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |          | <b>4 048,81<br/>1 275,59</b>  |
|     |         | <b>1.4.3.3. Pereti</b>   |     |        |          |                               |
| 165 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 34,500 | 55,68    | 1 920,96                      |
|     |         |  |     |        | 50,40    | 1 738,80                      |
| 166 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 34,500 | 76,71    | 2 646,50                      |
|     |         |  |     |        | 53,55    | 1 847,47                      |
| 167 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 34,500 | 48,56    | 1 675,49                      |
|     |         |  |     |        | 4,41     | 152,14                        |
| 168 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 34,500 | 216,63   | 7 473,65                      |
|     |         |  |     |        | 51,98    | 1 793,14                      |
| 169 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 2,000  | 50,14    | 100,29                        |
|     |         |  |     |        | 15,75    | 31,50                         |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |          | 13 816,89                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |          | <b>13 816,89<br/>5 563,05</b> |
|     |         | <b>1.4.3.4. Timplarie</b>  |     |        |          |                               |
| 170 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2  | 4,000  | 13,23    | 52,92                         |
|     |         |  |     |        | 13,23    | 52,92                         |
| 171 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 4,000  | 1 512,50 | 6 050,02                      |
|     |         |  |     |        | 25,52    | 102,06                        |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6               | 7                               |
|-----|---------|--|-----|-------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                 | 6 102,94                        |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>6 102,94<br/>154,98</b>      |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                 | 24 291,24                       |
|     |         | <b>Total Baia (2 incaperi identice)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>24 291,24<br/>7 200,83</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                 | 113 650,04                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 627<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>113 650,04<br/>26 101,52</b> |
|     |         | <b>1.5. Salonul nr. 623</b>  |     |       |                 |                                 |
|     |         | <b>1.5.1. Salon</b>  |     |       |                 |                                 |
|     |         | <b>1.5.1.1. Pardosea</b>   |     |       |                 |                                 |
| 172 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2  | 7,840 | 31,72<br>17,01  | 248,66<br>133,36                |
| 173 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 7,840 | 23,95<br>9,45   | 187,76<br>74,08                 |
| 174 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin               | m2  | 7,840 | 52,11<br>22,05  | 408,54<br>172,88                |
| 175 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                | m2  | 7,840 | 242,84<br>78,75 | 1 903,84<br>617,40              |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                 | 2 748,80                        |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>2 748,80<br/>997,72</b>      |
|     |         | <b>1.5.1.2. Tavan</b>  |     |       |                 |                                 |
| 176 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 7,840 | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41                   |
| 177 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2  | 7,840 | 22,09<br>17,33  | 173,18<br>135,83                |
| 178 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 7,840 | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41                   |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                        |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------|
| 179 | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 7,840  | 35,77<br>21,73  | 280,40<br>170,40         |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 499,82                   |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>499,82<br/>321,05</b> |
|     |           | <b>1.5.1.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                          |
| 180 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila   | m2  | 30,040 | 14,68<br>10,08  | 440,94<br>302,80         |
| 181 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 30,040 | 50,62<br>38,43  | 1 520,72<br>1 154,44     |
| 182 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 30,040 | 50,01<br>37,80  | 1 502,45<br>1 135,51     |
| 183 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 30,040 | 17,55<br>6,30   | 527,25<br>189,25         |
| 184 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37           |
| 185 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 18,380 | 22,09<br>17,33  | 406,00<br>318,44         |
| 186 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37           |
| 187 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala   | m2  | 18,380 | 201,20<br>17,64 | 3 698,05<br>324,22       |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | driscuita   |     |        |                 |                               |
| 188 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 11,660 | 463,10<br>78,75 | 5 399,70<br>918,23            |
| 189 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 9,200  | 38,56<br>16,38  | 354,77<br>150,70              |
| 190 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 14 008,41                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>14 008,41<br/>4 544,07</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 17 257,03                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>17 257,03<br/>5 862,84</b> |
|     |         | <b>1.5.2. Antreu</b>  |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.5.2.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                               |
| 191 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 192 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 193 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 194 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 210,40                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>      |
|     |         | <b>1.5.2.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                               |
| 195 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,150  | 25,78<br>14,49  | 81,20<br>45,64                |
| 196 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din  | m2  | 3,300  | 23,95           | 79,03                         |



| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           | beton sau mortar de ciment  |     |        | 9,45            | 31,18                      |
| 197 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77            |
| 198 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 133,55                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 133,55<br/>409,47</b> |
|     |           | <b>1.5.2.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                            |
| 199 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 200 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |
| 201 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04           |
| 202 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 203 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55           |
| 204 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 205 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice  | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52         |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|     |         | aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                              |     |       |                 |                              |
| 206 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440 | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 207 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900 | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 208 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000 | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 8 760,45                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>8 760,45<br/>2 871,77</b> |
|     |         | <b>1.5.3. Baia</b>  |     |       |                 |                              |
|     |         | <b>1.5.3.1. Tavan</b>   |     |       |                 |                              |
| 209 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 210 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32  | 55,88<br>43,83               |
| 211 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 212 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74  | 90,48<br>54,99               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 161,28                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>161,28<br/>103,60</b>     |
|     |         | <b>1.5.3.2. Pardosea</b>  |     |       |                 |                              |
| 213 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,   | m2  | 2,530 | 42,57<br>24,57  | 107,70<br>62,16              |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|     |         | gresie, placi ceramice, etc  |     |        |                    |                              |
| 214 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,530  | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79              |
| 215 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76              |
| 216 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21              |
| 217 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 1 471,39                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>1 471,39<br/>444,17</b>   |
|     |         | <b>1.5.3.3. Pereti</b>   |     |        |                    |                              |
| 218 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40             |
| 219 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79           |
| 220 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41      | 865,92<br>78,63              |
| 221 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98    | 3 736,83<br>896,57           |
| 222 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74     | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 6 981,12                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 8 613,79                     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>8 613,79<br/>3 362,90</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 34 631,27                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 623<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>34 631,27<br/>12 097,51</b> |
|     |         | <b>1.6. Salonul nr. 624</b>   |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.6.1. Salon</b>   |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.6.1.1. Tavan</b>   |     |       |                 |                                |
| 223 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 7,840 | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41                  |
| 224 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 7,840 | 22,09<br>17,33  | 173,18<br>135,83               |
| 225 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 7,840 | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41                  |
| 226 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 7,840 | 35,77<br>21,73  | 280,40<br>170,40               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 499,82                         |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>499,82<br/>321,05</b>       |
|     |         | <b>1.6.1.2. Pardosea</b>  |     |       |                 |                                |
| 227 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 7,840 | 31,72<br>17,01  | 248,66<br>133,36               |
| 228 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 7,840 | 23,95<br>9,45   | 187,76<br>74,08                |
| 229 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 7,840 | 52,11<br>22,05  | 408,54<br>172,88               |
| 230 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                 | m2  | 7,840 | 242,84<br>78,75 | 1 903,84<br>617,40             |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 2 748,80                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>2 748,80<br/>997,72</b> |
|     |           | <b>1.6.1.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                            |
| 231 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2  | 30,040 | 14,68<br>10,08  | 440,94<br>302,80           |
| 232 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 30,040 | 50,62<br>38,43  | 1 520,72<br>1 154,44       |
| 233 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 30,040 | 50,01<br>37,80  | 1 502,45<br>1 135,51       |
| 234 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 30,040 | 17,55<br>6,30   | 527,25<br>189,25           |
| 235 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37             |
| 236 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 18,380 | 22,09<br>17,33  | 406,00<br>318,44           |
| 237 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37             |
| 238 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 18,380 | 201,20<br>17,64 | 3 698,05<br>324,22         |
| 239 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 11,660 | 463,10<br>78,75 | 5 399,70<br>918,23         |
| 240 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri  | m   | 9,200  | 38,56           | 354,77                     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6     | 7                             |
|-----|---------|---|-----|-------|-------|-------------------------------|
|     |         | din mase plastice   |     |       | 16,38 | 150,70                        |
| 241 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000 | 50,13 | 50,13                         |
|     |         |   |     |       | 15,74 | 15,74                         |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |       | 14 008,41                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |       | <b>14 008,41<br/>4 544,07</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |       | 17 257,03                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |       | <b>17 257,03<br/>5 862,84</b> |
|     |         | <b>1.6.2. Antreu</b>  |     |       |       |                               |
|     |         | <b>1.6.2.1. Tavan</b>   |     |       |       |                               |
| 242 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300 | 2,95  | 9,73                          |
|     |         |   |     |       | 0,95  | 3,12                          |
| 243 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,300 | 22,09 | 72,90                         |
|     |         |   |     |       | 17,33 | 57,18                         |
| 244 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300 | 2,95  | 9,73                          |
|     |         |   |     |       | 0,95  | 3,12                          |
| 245 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,300 | 35,77 | 118,04                        |
|     |         |   |     |       | 21,74 | 71,73                         |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |       | 210,40                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |       | <b>210,40<br/>135,15</b>      |
|     |         | <b>1.6.2.2. Pardosea</b>  |     |       |       |                               |
| 246 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,300 | 25,78 | 85,07                         |
|     |         |   |     |       | 14,49 | 47,82                         |
| 247 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300 | 23,95 | 79,03                         |
|     |         |   |     |       | 9,45  | 31,18                         |
| 248 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 3,300 | 52,11 | 171,95                        |
|     |         |   |     |       | 22,05 | 72,77                         |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
| 249 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 137,42                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 137,42<br/>411,65</b> |
|     |           | <b>1.6.2.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                            |
| 250 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 251 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |
| 252 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04           |
| 253 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 254 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55           |
| 255 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 256 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52         |
| 257 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi  | m2  | 6,440  | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15         |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|----------------|------------------------------|
|     |         | din laminat)  |     |       |                |                              |
| 258 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900 | 38,56<br>16,38 | 343,21<br>145,78             |
| 259 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000 | 50,13<br>15,74 | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                | 8 764,32                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                | <b>8 764,32<br/>2 873,95</b> |
|     |         | <b>1.6.3. Baia</b>  |     |       |                |                              |
|     |         | <b>1.6.3.1. Tavan</b>   |     |       |                |                              |
| 260 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94   | 7,46<br>2,39                 |
| 261 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32 | 55,88<br>43,83               |
| 262 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94   | 7,46<br>2,39                 |
| 263 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74 | 90,48<br>54,99               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                | 161,28                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                | <b>161,28<br/>103,60</b>     |
|     |         | <b>1.6.3.2. Pardosea</b>  |     |       |                |                              |
| 264 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 2,530 | 42,57<br>24,57 | 107,70<br>62,16              |
| 265 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 2,530 | 52,11<br>22,05 | 131,85<br>55,79              |



| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| 266 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76              |
| 267 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21              |
| 268 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete   | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 1 471,39                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>1 471,39<br/>444,17</b>   |
|     |         | <b>1.6.3.3. Pereti</b>   |     |        |                    |                              |
| 269 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40             |
| 270 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79           |
| 271 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41      | 865,92<br>78,63              |
| 272 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98    | 3 736,83<br>896,57           |
| 273 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74     | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 6 981,12                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 8 613,79                     |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>8 613,79<br/>3 362,90</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 34 635,14                    |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 624</b>   |     |        |                    | <b>34 635,14</b>             |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>12 099,69</b>           |
|     |         | <b>1.7. Salonul nr. 625</b>   |     |        |                 |                            |
|     |         | <b>1.7.1. Salon</b>   |     |        |                 |                            |
|     |         | <b>1.7.1.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                            |
| 274 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41              |
| 275 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 7,840  | 22,09<br>17,33  | 173,18<br>135,83           |
| 276 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41              |
| 277 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 7,840  | 35,77<br>21,73  | 280,40<br>170,40           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 499,82                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>499,82<br/>321,05</b>   |
|     |         | <b>1.7.1.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                            |
| 278 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 7,840  | 31,72<br>17,01  | 248,66<br>133,36           |
| 279 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 7,840  | 23,95<br>9,45   | 187,76<br>74,08            |
| 280 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 7,840  | 52,11<br>22,05  | 408,54<br>172,88           |
| 281 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 7,840  | 242,84<br>78,75 | 1 903,84<br>617,40         |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 2 748,80                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>2 748,80<br/>997,72</b> |
|     |         | <b>1.7.1.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                            |
| 282 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie   | m2  | 30,040 | 14,68           | 440,94                     |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------|
|     |           | lavabila sau semilavabila   |     |        | 10,08           | 302,80               |
| 283 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 30,040 | 50,62<br>38,43  | 1 520,72<br>1 154,44 |
| 284 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 30,040 | 50,01<br>37,80  | 1 502,45<br>1 135,51 |
| 285 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 30,040 | 17,55<br>6,30   | 527,25<br>189,25     |
| 286 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37       |
| 287 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 18,380 | 22,09<br>17,33  | 406,00<br>318,44     |
| 288 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37       |
| 289 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 18,380 | 201,20<br>17,64 | 3 698,05<br>324,22   |
| 290 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 11,660 | 463,10<br>78,75 | 5 399,70<br>918,23   |
| 291 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 9,200  | 38,56<br>16,38  | 354,77<br>150,70     |
| 292 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74       |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 14 008,41            |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>14 008,41<br/>4 544,07</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 17 257,03                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>17 257,03<br/>5 862,84</b> |
|     |         | <b>1.7.2. Antreu</b>  |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>1.7.2.1. Tavan</b>   |     |       |                 |                               |
| 293 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300 | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 294 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,300 | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 295 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300 | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 296 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,300 | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 210,40                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>      |
|     |         | <b>1.7.2.2. Pardosea</b>  |     |       |                 |                               |
| 297 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,300 | 25,78<br>14,49  | 85,07<br>47,82                |
| 298 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300 | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18                |
| 299 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 3,300 | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77               |
| 300 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,300 | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 1 137,42                      |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 137,42<br/>411,65</b> |
|     |           | <b>1.7.2.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                            |
| 301 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 302 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |
| 303 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04           |
| 304 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 305 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55           |
| 306 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 307 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52         |
| 308 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440  | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15         |
| 309 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900  | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78           |
| 310 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13           | 50,13                      |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                         | 7                      |                              |
|-----|---------|---|-----|-------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |         |   |     |       | 15,74                     | 15,74                  |                              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                           |                        | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                           |                        | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                           |                        | 8 764,32                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                           |                        | <b>8 764,32<br/>2 873,95</b> |
|     |         | <b>1.7.3. Baia</b>  |     |       |                           |                        |                              |
|     |         | <b>1.7.3.1. Tavan</b>   |     |       |                           |                        |                              |
| 311 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | <u>2,95</u><br>0,94       | <u>7,46</u><br>2,39    |                              |
| 312 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,530 | <u>22,09</u><br>17,32     | <u>55,88</u><br>43,83  |                              |
| 313 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | <u>2,95</u><br>0,94       | <u>7,46</u><br>2,39    |                              |
| 314 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530 | <u>35,76</u><br>21,74     | <u>90,48</u><br>54,99  |                              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                           |                        | 161,28                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                           |                        | <b>161,28<br/>103,60</b>     |
|     |         | <b>1.7.3.2. Pardosea</b>  |     |       |                           |                        |                              |
| 315 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 2,530 | <u>42,57</u><br>24,57     | <u>107,70</u><br>62,16 |                              |
| 316 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 2,530 | <u>52,11</u><br>22,05     | <u>131,85</u><br>55,79 |                              |
| 317 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 3,800 | <u>48,57</u><br>4,41      | <u>184,55</u><br>16,76 |                              |
| 318 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti  | m3  | 0,060 | <u>2 075,17</u><br>170,17 | <u>124,51</u><br>10,21 |                              |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | exteriori cu inaltimea pina la 4 m   |     |        |                 |                                |
| 319 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75 | 922,78<br>299,25               |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 1 471,39                       |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 471,39<br/>444,17</b>     |
|     |         | <b>1.7.3.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                                |
| 320 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40  | 960,50<br>869,40               |
| 321 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55  | 1 367,74<br>954,79             |
| 322 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41   | 865,92<br>78,63                |
| 323 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98 | 3 736,83<br>896,57             |
| 324 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                 |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 6 981,12                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 8 613,79                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>8 613,79<br/>3 362,90</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 34 635,14                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 625<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>34 635,14<br/>12 099,69</b> |
|     |         | <b>1.8. Salonul nr. 622</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.8.1. Salon</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.8.1.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                                |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
| 325 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41              |
| 326 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 7,840  | 22,09<br>17,33  | 173,18<br>135,83           |
| 327 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41              |
| 328 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 7,840  | 35,77<br>21,73  | 280,40<br>170,40           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 499,82                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>499,82<br/>321,05</b>   |
|     |         | <b>1.8.1.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                            |
| 329 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 7,840  | 31,72<br>17,01  | 248,66<br>133,36           |
| 330 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 7,840  | 23,95<br>9,45   | 187,76<br>74,08            |
| 331 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 7,840  | 52,11<br>22,05  | 408,54<br>172,88           |
| 332 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 7,840  | 242,84<br>78,75 | 1 903,84<br>617,40         |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 2 748,80                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>2 748,80<br/>997,72</b> |
|     |         | <b>1.8.1.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                            |
| 333 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila   | m2  | 30,040 | 14,68<br>10,08  | 440,94<br>302,80           |
| 334 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la   | m2  | 30,040 | 50,62<br>38,43  | 1 520,72<br>1 154,44       |



| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.   |     |        |                 |                               |
| 335 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 30,040 | 50,01<br>37,80  | 1 502,45<br>1 135,51          |
| 336 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 30,040 | 17,55<br>6,30   | 527,25<br>189,25              |
| 337 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37                |
| 338 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 18,380 | 22,09<br>17,33  | 406,00<br>318,44              |
| 339 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37                |
| 340 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 18,380 | 201,20<br>17,64 | 3 698,05<br>324,22            |
| 341 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 11,660 | 463,10<br>78,75 | 5 399,70<br>918,23            |
| 342 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 9,200  | 38,56<br>16,38  | 354,77<br>150,70              |
| 343 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 14 008,41                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>14 008,41<br/>4 544,07</b> |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 17 257,03                     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>17 257,03<br/>5 862,84</b> |
|     |         | <b>1.8.2. Antreu</b>  |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.8.2.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                               |
| 344 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 345 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 346 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 347 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 210,40                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>      |
|     |         | <b>1.8.2.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                               |
| 348 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,300  | 25,78<br>14,49  | 85,07<br>47,82                |
| 349 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300  | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18                |
| 350 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77               |
| 351 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 137,42                      |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 137,42<br/>411,65</b>    |
|     |         | <b>1.8.2.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                               |
| 352 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm  | m2  | 15,880 | 50,62           | 803,90                        |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   |     |        | 38,43           | 610,27                       |
| 353 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26             |
| 354 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04             |
| 355 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 356 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55             |
| 357 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 358 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52           |
| 359 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440  | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 360 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900  | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 361 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 7 416,50                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 8 764,32                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>8 764,32<br/>2 873,95</b> |
|     |         | <b>1.8.3. Baia</b>  |     |       |                    |                              |
|     |         | <b>1.8.3.1. Tavan</b>   |     |       |                    |                              |
| 362 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94       | 7,46<br>2,39                 |
| 363 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32     | 55,88<br>43,83               |
| 364 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94       | 7,46<br>2,39                 |
| 365 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74     | 90,48<br>54,99               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 161,28                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>161,28<br/>103,60</b>     |
|     |         | <b>1.8.3.2. Pardosea</b>  |     |       |                    |                              |
| 366 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 2,530 | 42,57<br>24,57     | 107,70<br>62,16              |
| 367 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 2,530 | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79              |
| 368 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 3,800 | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76              |
| 369 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3  | 0,060 | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21              |
| 370 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,800 | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25             |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 1 471,39                       |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 471,39<br/>444,17</b>     |
|     |         | <b>1.8.3.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                                |
| 371 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40  | 960,50<br>869,40               |
| 372 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55  | 1 367,74<br>954,79             |
| 373 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41   | 865,92<br>78,63                |
| 374 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98 | 3 736,83<br>896,57             |
| 375 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                 |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 6 981,12                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 8 613,79                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>8 613,79<br/>3 362,90</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 34 635,14                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 622<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>34 635,14<br/>12 099,69</b> |
|     |         | <b>1.9. Salonul nr. 629</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.9.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                                |
| 376 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)  | m2  | 25,650 | 205,25<br>69,30 | 5 264,79<br>1 777,55           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 5 264,79                       |
|     |         | <b>Total Tavan</b>   |     |        |                 | <b>5 264,79<br/>1 777,55</b>   |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 |                              |
|     |           | <b>1.9.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                              |
| 377 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 25,650 | 25,78<br>14,49  | 661,23<br>371,66             |
| 378 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 25,650 | 23,95<br>9,45   | 614,32<br>242,40             |
| 379 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 25,650 | 52,11<br>22,05  | 1 336,57<br>565,58           |
| 380 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 25,650 | 242,84<br>78,75 | 6 228,73<br>2 019,93         |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 8 840,85                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 840,85<br/>3 199,57</b> |
|     |           | <b>1.9.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                              |
| 381 | RpCO56C   | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti   | m2  | 60,180 | 7,88<br>7,88    | 473,92<br>473,92             |
| 382 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 60,180 | 50,62<br>38,43  | 3 046,50<br>2 312,72         |
| 383 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 60,180 | 50,01<br>37,80  | 3 009,90<br>2 274,80         |
| 384 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 60,180 | 17,55<br>6,30   | 1 056,24<br>379,13           |
| 385 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 35,700 | 2,95<br>0,95    | 105,29<br>33,74              |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 386 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 35,700 | 22,09<br>17,33  | 788,59<br>618,51               |
| 387 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 35,700 | 2,95<br>0,95    | 105,29<br>33,74                |
| 388 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 35,700 | 201,20<br>17,64 | 7 182,84<br>629,75             |
| 389 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 24,480 | 463,11<br>78,75 | 11 337,03<br>1 927,80          |
| 390 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 30,400 | 38,56<br>16,38  | 1 172,30<br>497,95             |
| 391 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 3,000  | 50,15<br>15,75  | 150,45<br>47,26                |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 28 428,35                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>28 428,35<br/>9 229,32</b>  |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 42 533,99                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 629<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>42 533,99<br/>14 206,44</b> |
|     |         | <b>1.10. Salonul nr. 630</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.10.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                                |
| 392 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)   | m2  | 25,700 | 205,25<br>69,30 | 5 275,05<br>1 781,01           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 5 275,05                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>5 275,05<br/>1 781,01</b>   |
|     |         | <b>1.10.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                                |
| 393 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 25,700 | 25,78<br>14,49  | 662,53<br>372,40               |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 394 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 25,700 | 23,95<br>9,45   | 615,51<br>242,86             |
| 395 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 25,700 | 52,11<br>22,05  | 1 339,19<br>566,69           |
| 396 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 25,700 | 242,84<br>78,75 | 6 240,89<br>2 023,88         |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 8 858,12                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 858,12<br/>3 205,83</b> |
|     |           | <b>1.10.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                              |
| 397 | RpCG29A   | Demolarea peretilor din blocuri de sticla   | m2  | 7,830  | 62,68<br>41,58  | 490,78<br>325,57             |
| 398 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 2,800  | 13,23<br>13,23  | 37,04<br>37,04               |
| 399 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 65,500 | 50,62<br>38,43  | 3 315,81<br>2 517,17         |
| 400 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 65,500 | 50,02<br>37,80  | 3 275,99<br>2 475,90         |
| 401 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 65,500 | 17,55<br>6,30   | 1 149,62<br>412,65           |
| 402 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 35,670 | 2,95<br>0,95    | 105,19<br>33,71              |
| 403 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2  | 35,670 | 22,09<br>17,32  | 787,92<br>617,98             |



| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | coloanelor si tavanelor  |     |        |                   |                                |
| 404 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 35,670 | 2,95<br>0,95      | 105,19<br>33,71                |
| 405 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                  | m2  | 35,670 | 201,20<br>17,64   | 7 176,80<br>629,22             |
| 406 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)  | m2  | 29,830 | 463,11<br>78,75   | 13 814,72<br>2 349,11          |
| 407 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m   | 37,500 | 38,56<br>16,38    | 1 446,09<br>614,25             |
| 408 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 2,000  | 50,14<br>15,75    | 100,29<br>31,50                |
| 409 | CK27A   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet   | m2  | 7,830  | 1 300,17<br>27,06 | 10 180,34<br>211,87            |
| 410 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 0,800  | 1 512,51<br>25,52 | 1 210,01<br>20,42              |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                   | 43 195,79                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>43 195,79<br/>10 310,10</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                   | 57 328,96                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 630<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>57 328,96<br/>15 296,94</b> |
|     |         | <b>1.11. Salonul nr. 502</b>   |     |        |                   |                                |
|     |         | <b>1.11.1. Salon</b>   |     |        |                   |                                |
|     |         | <b>1.11.1.1. Tavan</b>   |     |        |                   |                                |
| 411 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95      | 23,12<br>7,41                  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|----------------------------|
| 412 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 7,840  | 22,09<br>17,33  | 173,18<br>135,83           |
| 413 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41              |
| 414 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 7,840  | 35,77<br>21,73  | 280,40<br>170,40           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 499,82                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>499,82<br/>321,05</b>   |
|     |         | <b>1.11.1.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                            |
| 415 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2  | 7,840  | 31,72<br>17,01  | 248,66<br>133,36           |
| 416 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 7,840  | 23,95<br>9,45   | 187,76<br>74,08            |
| 417 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 7,840  | 52,11<br>22,05  | 408,54<br>172,88           |
| 418 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 7,840  | 242,84<br>78,75 | 1 903,84<br>617,40         |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 2 748,80                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>2 748,80<br/>997,72</b> |
|     |         | <b>1.11.1.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                            |
| 419 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila  | m2  | 30,040 | 14,68<br>10,08  | 440,94<br>302,80           |
| 420 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 30,040 | 50,62<br>38,43  | 1 520,72<br>1 154,44       |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 421 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 30,040 | 50,01<br>37,80  | 1 502,45<br>1 135,51          |
| 422 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 30,040 | 17,55<br>6,30   | 527,25<br>189,25              |
| 423 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37                |
| 424 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 18,380 | 22,09<br>17,33  | 406,00<br>318,44              |
| 425 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37                |
| 426 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 18,380 | 201,20<br>17,64 | 3 698,05<br>324,22            |
| 427 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 11,660 | 463,10<br>78,75 | 5 399,70<br>918,23            |
| 428 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 9,200  | 38,56<br>16,38  | 354,77<br>150,70              |
| 429 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 14 008,41                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>14 008,41<br/>4 544,07</b> |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 17 257,03                     |
|     |           | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>17 257,03<br/>5 862,84</b> |
|     |           | <b>1.11.2. Antreu</b>   |     |        |                 |                               |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |         | <b>1.11.2.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                            |
| 430 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12               |
| 431 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18             |
| 432 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12               |
| 433 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73            |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 210,40                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>   |
|     |         | <b>1.11.2.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                            |
| 434 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,300  | 25,78<br>14,49  | 85,07<br>47,82             |
| 435 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300  | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18             |
| 436 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77            |
| 437 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 137,42                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 137,42<br/>411,65</b> |
|     |         | <b>1.11.2.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 438 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la   | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.   |     |        |                 |                              |
| 439 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26             |
| 440 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04             |
| 441 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 442 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55             |
| 443 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 444 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52           |
| 445 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440  | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 446 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900  | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 447 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 7 416,50                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 8 764,32                     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>8 764,32<br/>2 873,95</b> |
|     |         | <b>1.11.3. Baia</b>   |     |       |                    |                              |
|     |         | <b>1.11.3.1. Tavan</b>  |     |       |                    |                              |
| 448 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94       | 7,46<br>2,39                 |
| 449 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32     | 55,88<br>43,83               |
| 450 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94       | 7,46<br>2,39                 |
| 451 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74     | 90,48<br>54,99               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 161,28                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>161,28<br/>103,60</b>     |
|     |         | <b>1.11.3.2. Pardosea</b>   |     |       |                    |                              |
| 452 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 2,530 | 42,57<br>24,57     | 107,70<br>62,16              |
| 453 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 2,530 | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79              |
| 454 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 3,800 | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76              |
| 455 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3  | 0,060 | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21              |
| 456 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,800 | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25             |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 1 471,39                     |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 471,39<br/>444,17</b>     |
|     |         | <b>1.11.3.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                                |
| 457 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40  | 960,50<br>869,40               |
| 458 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55  | 1 367,74<br>954,79             |
| 459 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41   | 865,92<br>78,63                |
| 460 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98 | 3 736,83<br>896,57             |
| 461 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                 |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 6 981,12                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 8 613,79                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>8 613,79<br/>3 362,90</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 34 635,14                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 502<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>34 635,14<br/>12 099,69</b> |
|     |         | <b>1.12. Salonul nr. 503</b>   |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.12.1. Salon</b>   |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.12.1.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                                |
| 462 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 12,040 | 2,95<br>0,95    | 35,51<br>11,38                 |
| 463 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 12,040 | 22,09<br>17,33  | 265,95<br>208,60               |
| 464 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare   | m2  | 12,040 | 2,95            | 35,51                          |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|--|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | a peretilor si tavanelor   |     |        | 0,95            | 11,38                        |
| 465 | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 12,040 | 35,77<br>21,74  | 430,63<br>261,69             |
|     |           | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 767,60                       |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>767,60<br/>493,05</b>     |
|     |           | <b>1.12.1.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                              |
| 466 | RpCK41B   | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2  | 12,040 | 31,72<br>17,01  | 381,88<br>204,80             |
| 467 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 12,040 | 23,95<br>9,45   | 288,36<br>113,78             |
| 468 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 12,040 | 52,11<br>22,05  | 627,39<br>265,49             |
| 469 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 12,040 | 242,84<br>78,75 | 2 923,75<br>948,16           |
|     |           | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 4 221,38                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>4 221,38<br/>1 532,23</b> |
|     |           | <b>1.12.1.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                              |
| 470 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila  | m2  | 41,180 | 14,68<br>10,08  | 604,46<br>415,09             |
| 471 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  | 41,180 | 50,62<br>38,43  | 2 084,66<br>1 582,55         |
| 472 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga | m2  | 41,180 | 50,01<br>37,80  | 2 059,61<br>1 556,60         |



| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | sau se scade la art. CF50)  |     |        |                 |                               |
| 473 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 41,180 | 17,55<br>6,30   | 722,76<br>259,43              |
| 474 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47                |
| 475 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 22,720 | 22,09<br>17,33  | 501,87<br>393,63              |
| 476 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47                |
| 477 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 22,720 | 201,20<br>17,64 | 4 571,26<br>400,78            |
| 478 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 18,760 | 463,10<br>78,75 | 8 687,84<br>1 477,35          |
| 479 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 13,200 | 38,56<br>16,38  | 509,03<br>216,22              |
| 480 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 19 925,62                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>19 925,62<br/>6 360,33</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 24 914,60                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>24 914,60<br/>8 385,61</b> |
|     |         | <b>1.12.2. Antreu</b>   |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.12.2.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 481 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a  | m2  | 3,300  | 60,42<br>48,19  | 199,40<br>159,04              |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6              | 7                        |
|-----|---------|--|-----|-------|----------------|--------------------------|
|     |         | mortarului   |     |       |                |                          |
| 482 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 3,300 | 17,55<br>6,30  | 57,92<br>20,79           |
| 483 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 3,300 | 12,26<br>9,76  | 40,47<br>32,22           |
| 484 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 3,300 | 2,95<br>0,95   | 9,73<br>3,12             |
| 485 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 3,300 | 22,09<br>17,33 | 72,90<br>57,18           |
| 486 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 3,300 | 2,95<br>0,95   | 9,73<br>3,12             |
| 487 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 3,300 | 35,77<br>21,74 | 118,04<br>71,73          |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                | 508,19                   |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                | <b>508,19<br/>347,20</b> |
|     |         | <b>1.12.2.2. Pardosea</b>  |     |       |                |                          |
| 488 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 3,300 | 25,78<br>14,49 | 85,07<br>47,82           |
| 489 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 3,300 | 23,95<br>9,45  | 79,03<br>31,18           |
| 490 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 3,300 | 52,11<br>22,05 | 171,95<br>72,77          |
| 491 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie  | m2  | 3,300 | 242,84         | 801,37                   |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   |     |        | 78,75           | 259,88                     |
| 492 | CG18A1    | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  | m   | 4,800  | 71,88<br>31,50  | 345,00<br>151,20           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 482,42                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 482,42<br/>562,85</b> |
|     |           | <b>1.12.2.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 493 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 494 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |
| 495 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04           |
| 496 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 497 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55           |
| 498 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 499 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice  | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52         |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|     |         | aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                              |     |       |                 |                              |
| 500 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440 | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 501 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900 | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 502 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000 | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 9 407,11                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>9 407,11<br/>3 237,20</b> |
|     |         | <b>1.12.3. Baia</b>   |     |       |                 |                              |
|     |         | <b>1.12.3.1. Tavan</b>  |     |       |                 |                              |
| 503 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 504 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32  | 55,88<br>43,83               |
| 505 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 506 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74  | 90,48<br>54,99               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 161,28                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>161,28<br/>103,60</b>     |
|     |         | <b>1.12.3.2. Pardosea</b>   |     |       |                 |                              |
| 507 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,   | m2  | 2,530 | 42,57<br>24,57  | 107,70<br>62,16              |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | gresie, placi ceramice, etc  |     |        |                    |                            |
| 508 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,530  | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79            |
| 509 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 2,530  | 242,83<br>78,75    | 614,37<br>199,23           |
| 510 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76            |
| 511 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21            |
| 512 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 2 085,76                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>2 085,76<br/>643,40</b> |
|     |         | <b>1.12.3.3. Pereti</b>  |     |        |                    |                            |
| 513 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40           |
| 514 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79         |
| 515 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41      | 865,92<br>78,63            |
| 516 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98    | 3 736,83<br>896,57         |
| 517 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74     | 50,13<br>15,74             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 6 981,12                   |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                | 9 228,16                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>9 228,16<br/>3 562,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                | 43 549,87                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 503<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>43 549,87<br/>15 184,94</b> |
|     |         | <b>1.13. Salonul nr. 505</b>  |     |        |                |                                |
|     |         | <b>1.13.1. Salon</b>  |     |        |                |                                |
|     |         | <b>1.13.1.1. Tavan</b>  |     |        |                |                                |
| 518 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 12,040 | 2,95<br>0,95   | 35,51<br>11,38                 |
| 519 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 12,040 | 22,09<br>17,33 | 265,95<br>208,60               |
| 520 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 12,040 | 2,95<br>0,95   | 35,51<br>11,38                 |
| 521 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 12,040 | 35,77<br>21,74 | 430,63<br>261,69               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                | 767,60                         |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>767,60<br/>493,05</b>       |
|     |         | <b>1.13.1.2. Pardosea</b>   |     |        |                |                                |
| 522 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 12,040 | 31,72<br>17,01 | 381,88<br>204,80               |
| 523 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 12,040 | 23,95<br>9,45  | 288,36<br>113,78               |
| 524 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 12,040 | 52,11<br>22,05 | 627,39<br>265,49               |
| 525 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie   | m2  | 12,040 | 242,84         | 2 923,75                       |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   |     |        | 78,75           | 948,16                       |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 4 221,38                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>4 221,38<br/>1 532,23</b> |
|     |           | <b>1.13.1.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                              |
| 526 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila   | m2  | 41,180 | 14,68<br>10,08  | 604,46<br>415,09             |
| 527 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 41,180 | 50,62<br>38,43  | 2 084,66<br>1 582,55         |
| 528 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 41,180 | 50,01<br>37,80  | 2 059,61<br>1 556,60         |
| 529 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 41,180 | 17,55<br>6,30   | 722,76<br>259,43             |
| 530 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47               |
| 531 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 22,720 | 22,09<br>17,33  | 501,87<br>393,63             |
| 532 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47               |
| 533 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 22,720 | 201,20<br>17,64 | 4 571,26<br>400,78           |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|-----------|--|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 534 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)  | m2  | 18,760 | 463,10<br>78,75 | 8 687,84<br>1 477,35          |
| 535 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m   | 13,200 | 38,56<br>16,38  | 509,03<br>216,22              |
| 536 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |           | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 19 925,62                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>19 925,62<br/>6 360,33</b> |
|     |           | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 24 914,60                     |
|     |           | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>24 914,60<br/>8 385,61</b> |
|     |           | <b>1.13.2. Antreu</b>  |     |        |                 |                               |
|     |           | <b>1.13.2.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                               |
| 537 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2  | 3,300  | 60,42<br>48,19  | 199,40<br>159,04              |
| 538 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 3,300  | 17,55<br>6,30   | 57,92<br>20,79                |
| 539 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 3,300  | 61,33<br>48,82  | 202,39<br>161,12              |
| 540 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 541 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 542 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 3,300  | 2,95            | 9,73                          |



| 1   | 2         | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|--|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           |  |     |        | 0,95            | 3,12                       |
| 543 | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73            |
|     |           | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 670,11                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>670,11<br/>476,10</b>   |
|     |           | <b>1.13.2.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                            |
| 544 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 3,300  | 25,78<br>14,49  | 85,07<br>47,82             |
| 545 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 3,300  | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18             |
| 546 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77            |
| 547 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
| 548 | CG18A1    | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 4,800  | 71,88<br>31,50  | 345,00<br>151,20           |
|     |           | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 1 482,42                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 482,42<br/>562,85</b> |
|     |           | <b>1.13.2.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                            |
| 549 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 550 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu   | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                        |     |        |                   |                              |
| 551 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30     | 278,72<br>100,04             |
| 552 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94      | 27,84<br>8,92                |
| 553 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33    | 208,52<br>163,55             |
| 554 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94      | 27,84<br>8,92                |
| 555 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64   | 1 899,33<br>166,52           |
| 556 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440  | 463,16<br>78,75   | 2 982,78<br>507,15           |
| 557 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900  | 38,56<br>16,38    | 343,21<br>145,78             |
| 558 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74    | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <b>1.13.2.4. Timplarie</b>  |     |        |                   |                              |
| 559 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 6,000  | 13,23<br>13,23    | 79,38<br>79,38               |
| 560 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile   | m2  | 4,000  | 1 512,50<br>25,52 | 6 050,02<br>102,06           |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|-----|---------|--|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de iesire la balcon. Modelul se va coordona cu beneficiarul) |     |       |                   |                               |
| 561 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m  | m2  | 2,000 | 2 270,82<br>56,70 | 4 541,65<br>113,40            |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                   | 10 671,05                     |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                   | <b>10 671,05<br/>294,84</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                   | 20 240,08                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>20 240,08<br/>3 660,94</b> |
|     |         | <b>1.13.3. Baia</b>  |     |       |                   |                               |
|     |         | <b>1.13.3.1. Tavan</b>   |     |       |                   |                               |
| 562 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94      | 7,46<br>2,39                  |
| 563 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32    | 55,88<br>43,83                |
| 564 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94      | 7,46<br>2,39                  |
| 565 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74    | 90,48<br>54,99                |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                   | 161,28                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                   | <b>161,28<br/>103,60</b>      |
|     |         | <b>1.13.3.2. Pardosea</b>  |     |       |                   |                               |
| 566 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din   | m2  | 2,530 | 42,57             | 107,70                        |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   |     |        | 24,57              | 62,16                      |
| 567 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,530  | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79            |
| 568 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 2,530  | 242,83<br>78,75    | 614,37<br>199,23           |
| 569 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76            |
| 570 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21            |
| 571 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 2 085,76                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>2 085,76<br/>643,40</b> |
|     |         | <b>1.13.3.3. Pereti</b>  |     |        |                    |                            |
| 572 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40           |
| 573 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79         |
| 574 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41      | 865,92<br>78,63            |
| 575 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98    | 3 736,83<br>896,57         |
| 576 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74     | 50,13<br>15,74             |
|     |         |  |     |        |                    |                            |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                     | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                       | 6 981,12                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                       | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                       | 9 228,16                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                       | <b>9 228,16<br/>3 562,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                       | 54 382,84                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 505<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                       | <b>54 382,84<br/>15 608,68</b> |
|     |         | <b>1.14. Salonul nr. 506</b>  |     |        |                       |                                |
|     |         | <b>1.14.1. Salon</b>  |     |        |                       |                                |
|     |         | <b>1.14.1.1. Tavan</b>  |     |        |                       |                                |
| 577 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 12,040 | <u>2,95</u><br>0,95   | <u>35,51</u><br>11,38          |
| 578 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 12,040 | <u>22,09</u><br>17,33 | <u>265,95</u><br>208,60        |
| 579 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 12,040 | <u>2,95</u><br>0,95   | <u>35,51</u><br>11,38          |
| 580 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 12,040 | <u>35,77</u><br>21,74 | <u>430,63</u><br>261,69        |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                       | 767,60                         |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                       | <b>767,60<br/>493,05</b>       |
|     |         | <b>1.14.1.2. Pardosea</b>   |     |        |                       |                                |
| 581 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 12,040 | <u>31,72</u><br>17,01 | <u>381,88</u><br>204,80        |
| 582 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 12,040 | <u>23,95</u><br>9,45  | <u>288,36</u><br>113,78        |
| 583 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 12,040 | <u>52,11</u><br>22,05 | <u>627,39</u><br>265,49        |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 584 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 12,040 | 242,84<br>78,75 | 2 923,75<br>948,16           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 4 221,38                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>4 221,38<br/>1 532,23</b> |
|     |           | <b>1.14.1.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                              |
| 585 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila   | m2  | 41,180 | 14,68<br>10,08  | 604,46<br>415,09             |
| 586 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 41,180 | 50,62<br>38,43  | 2 084,66<br>1 582,55         |
| 587 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 41,180 | 50,01<br>37,80  | 2 059,61<br>1 556,60         |
| 588 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 41,180 | 17,55<br>6,30   | 722,76<br>259,43             |
| 589 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47               |
| 590 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 22,720 | 22,09<br>17,33  | 501,87<br>393,63             |
| 591 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47               |
| 592 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 22,720 | 201,20<br>17,64 | 4 571,26<br>400,78           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 593 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 18,760 | 463,10<br>78,75 | 8 687,84<br>1 477,35          |
| 594 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 13,200 | 38,56<br>16,38  | 509,03<br>216,22              |
| 595 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 19 925,62                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>19 925,62<br/>6 360,33</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 24 914,60                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>24 914,60<br/>8 385,61</b> |
|     |         | <b>1.14.2. Antreu</b>   |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.14.2.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 596 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 597 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 598 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 599 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 210,40                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>      |
|     |         | <b>1.14.2.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                               |
| 600 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,300  | 25,78<br>14,49  | 85,07<br>47,82                |
| 601 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300  | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18                |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
| 602 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77            |
| 603 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
| 604 | CG18A1    | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  | m   | 4,800  | 71,88<br>31,50  | 345,00<br>151,20           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 482,42                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 482,42<br/>562,85</b> |
|     |           | <b>1.14.2.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 605 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 606 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |
| 607 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04           |
| 608 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92              |
| 609 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55           |



| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| 610 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440 | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 611 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 9,440 | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52           |
| 612 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440 | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 613 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900 | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 614 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000 | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 9 109,32                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>9 109,32<br/>3 025,15</b> |
|     |         | <b>1.14.3. Baia</b>   |     |       |                 |                              |
|     |         | <b>1.14.3.1. Tavan</b>  |     |       |                 |                              |
| 615 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 616 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32  | 55,88<br>43,83               |
| 617 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 618 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74  | 90,48<br>54,99               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 161,28                       |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>161,28<br/>103,60</b>   |
|     |         | <b>1.14.3.2. Pardosea</b>  |     |        |                    |                            |
| 619 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 2,530  | 42,57<br>24,57     | 107,70<br>62,16            |
| 620 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,530  | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79            |
| 621 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 2,530  | 242,83<br>78,75    | 614,37<br>199,23           |
| 622 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76            |
| 623 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21            |
| 624 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 2 085,76                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>2 085,76<br/>643,40</b> |
|     |         | <b>1.14.3.3. Pereti</b>  |     |        |                    |                            |
| 625 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40           |
| 626 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79         |
| 627 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41      | 865,92<br>78,63            |
| 628 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la   | m2  | 17,250 | 216,63             | 3 736,83                   |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6     | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-------|--------------------------------|
|     |         | pereti, stilpi, pilastri si glafuri)<br>fixate de adeziv (amestec uscat)  |     |        | 51,98 | 896,57                         |
| 629 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13 | 50,13                          |
|     |         |   |     |        | 15,74 | 15,74                          |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |       | 6 981,12                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |       | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |       | 9 228,16                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |       | <b>9 228,16<br/>3 562,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |       | 43 252,08                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 506<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |       | <b>43 252,08<br/>14 972,89</b> |
|     |         | <b>1.15. Salonul nr. 504</b>  |     |        |       |                                |
|     |         | <b>1.15.1. Salon</b>  |     |        |       |                                |
|     |         | <b>1.15.1.1. Tavan</b>  |     |        |       |                                |
| 630 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor  | m2  | 12,040 | 2,95  | 35,51                          |
|     |         |   |     |        | 0,95  | 11,38                          |
| 631 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                       | m2  | 12,040 | 22,09 | 265,95                         |
|     |         |   |     |        | 17,33 | 208,60                         |
| 632 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor  | m2  | 12,040 | 2,95  | 35,51                          |
|     |         |   |     |        | 0,95  | 11,38                          |
| 633 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2  | 12,040 | 35,77 | 430,63                         |
|     |         |   |     |        | 21,74 | 261,69                         |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |       | 767,60                         |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |       | <b>767,60<br/>493,05</b>       |
|     |         | <b>1.15.1.2. Pardosea</b>   |     |        |       |                                |
| 634 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag  | m2  | 12,040 | 31,72 | 381,88                         |
|     |         |   |     |        | 17,01 | 204,80                         |
| 635 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din  | m2  | 12,040 | 23,95 | 288,36                         |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | beton sau mortar de ciment  |     |        | 9,45            | 113,78                       |
| 636 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 12,040 | 52,11<br>22,05  | 627,39<br>265,49             |
| 637 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 12,040 | 242,84<br>78,75 | 2 923,75<br>948,16           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 4 221,38                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>4 221,38<br/>1 532,23</b> |
|     |           | <b>1.15.1.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                              |
| 638 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2  | 41,180 | 14,68<br>10,08  | 604,46<br>415,09             |
| 639 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 41,180 | 50,62<br>38,43  | 2 084,66<br>1 582,55         |
| 640 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 41,180 | 50,01<br>37,80  | 2 059,61<br>1 556,60         |
| 641 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 41,180 | 17,55<br>6,30   | 722,76<br>259,43             |
| 642 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47               |
| 643 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 22,720 | 22,09<br>17,33  | 501,87<br>393,63             |
| 644 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47               |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 645 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 22,720 | 201,20<br>17,64 | 4 571,26<br>400,78            |
| 646 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 18,760 | 463,10<br>78,75 | 8 687,84<br>1 477,35          |
| 647 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 13,200 | 38,56<br>16,38  | 509,03<br>216,22              |
| 648 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 19 925,62                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>19 925,62<br/>6 360,33</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 24 914,60                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>24 914,60<br/>8 385,61</b> |
|     |         | <b>1.15.2. Antreu</b>   |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.15.2.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 649 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 650 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 651 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 652 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 210,40                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>      |
|     |         | <b>1.15.2.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                               |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
| 653 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,150  | 25,78<br>14,49  | 81,20<br>45,64             |
| 654 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300  | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18             |
| 655 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77            |
| 656 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
| 657 | CG18A1    | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  | m   | 4,800  | 71,88<br>31,50  | 345,00<br>151,20           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 478,55                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 478,55<br/>560,67</b> |
|     |           | <b>1.15.2.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 658 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 659 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |
| 660 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| 661 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440 | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 662 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440 | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55             |
| 663 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440 | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 664 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 9,440 | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52           |
| 665 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440 | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 666 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900 | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 667 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000 | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 9 105,45                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>9 105,45<br/>3 022,97</b> |
|     |         | <b>1.15.3. Baia</b>   |     |       |                 |                              |
|     |         | <b>1.15.3.1. Tavan</b>  |     |       |                 |                              |
| 668 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 669 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32  | 55,88<br>43,83               |
| 670 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 671 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe  | m2  | 2,530 | 35,76           | 90,48                        |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   |     |        | 21,74              | 54,99                      |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 161,28                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>161,28<br/>103,60</b>   |
|     |         | <b>1.15.3.2. Pardosea</b>  |     |        |                    |                            |
| 672 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 2,530  | 42,57<br>24,57     | 107,70<br>62,16            |
| 673 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,530  | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79            |
| 674 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 2,530  | 242,83<br>78,75    | 614,37<br>199,23           |
| 675 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76            |
| 676 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21            |
| 677 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 2 085,76                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>2 085,76<br/>643,40</b> |
|     |         | <b>1.15.3.3. Pereti</b>  |     |        |                    |                            |
| 678 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40           |
| 679 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79         |



| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | plane   |     |        |                 |                                |
| 680 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41   | 865,92<br>78,63                |
| 681 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)                                    | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98 | 3 736,83<br>896,57             |
| 682 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 6 981,12                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 9 228,16                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>9 228,16<br/>3 562,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 43 248,21                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 504<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>43 248,21<br/>14 970,71</b> |
|     |         | <b>1.16. Salonul nr. 507</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.16.1. Salon</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.16.1.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                                |
| 683 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor   | m2  | 12,040 | 2,95<br>0,95    | 35,51<br>11,38                 |
| 684 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor                      | m2  | 12,040 | 22,09<br>17,33  | 265,95<br>208,60               |
| 685 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor   | m2  | 12,040 | 2,95<br>0,95    | 35,51<br>11,38                 |
| 686 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 12,040 | 35,77<br>21,74  | 430,63<br>261,69               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 767,60                         |
|     |         | <b>Total Tavan</b>  |     |        |                 | <b>767,60</b>                  |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>493,05</b>                |
|     |           | <b>1.16.1.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                              |
| 687 | RpCK41B   | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 12,040 | 31,72<br>17,01  | 381,88<br>204,80             |
| 688 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 12,040 | 23,95<br>9,45   | 288,36<br>113,78             |
| 689 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 12,040 | 52,11<br>22,05  | 627,39<br>265,49             |
| 690 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 12,040 | 242,84<br>78,75 | 2 923,75<br>948,16           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 4 221,38                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>4 221,38<br/>1 532,23</b> |
|     |           | <b>1.16.1.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                              |
| 691 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila   | m2  | 41,180 | 14,68<br>10,08  | 604,46<br>415,09             |
| 692 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 41,180 | 50,62<br>38,43  | 2 084,66<br>1 582,55         |
| 693 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 41,180 | 50,01<br>37,80  | 2 059,61<br>1 556,60         |
| 694 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 41,180 | 17,55<br>6,30   | 722,76<br>259,43             |
| 695 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47               |
| 696 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe   | m2  | 22,720 | 22,09           | 501,87                       |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |     |        | 17,33           | 393,63                        |
| 697 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 22,720 | 2,95<br>0,94    | 67,00<br>21,47                |
| 698 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 22,720 | 201,20<br>17,64 | 4 571,26<br>400,78            |
| 699 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 18,760 | 463,10<br>78,75 | 8 687,84<br>1 477,35          |
| 700 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 13,200 | 38,56<br>16,38  | 509,03<br>216,22              |
| 701 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 19 925,62                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>19 925,62<br/>6 360,33</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 24 914,60                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>24 914,60<br/>8 385,61</b> |
|     |         | <b>1.16.2. Antreu</b>   |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.16.2.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 702 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 703 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 704 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 705 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73               |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           |   |     |        |                 |                            |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 210,40                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>   |
|     |           | <b>1.16.2.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                            |
| 706 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,300  | 25,78<br>14,49  | 85,07<br>47,82             |
| 707 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300  | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18             |
| 708 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77            |
| 709 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
| 710 | CG18A1    | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  | m   | 4,800  | 71,88<br>31,50  | 345,00<br>151,20           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 482,42                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 482,42<br/>562,85</b> |
|     |           | <b>1.16.2.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 711 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 712 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 713 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04             |
| 714 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 715 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55             |
| 716 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 717 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52           |
| 718 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440  | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 719 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900  | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 720 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 9 109,32                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>9 109,32<br/>3 025,15</b> |
|     |         | <b>1.16.3. Baia</b>   |     |        |                 |                              |
|     |         | <b>1.16.3.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                              |
| 721 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530  | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 722 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime   | m2  | 2,530  | 22,09           | 55,88                        |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |     |        | 17,32              | 43,83                      |
| 723 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530  | 2,95<br>0,94       | 7,46<br>2,39               |
| 724 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530  | 35,76<br>21,74     | 90,48<br>54,99             |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 161,28                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>161,28<br/>103,60</b>   |
|     |         | <b>1.16.3.2. Pardosea</b>   |     |        |                    |                            |
| 725 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 2,530  | 42,57<br>24,57     | 107,70<br>62,16            |
| 726 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 2,530  | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79            |
| 727 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                 | m2  | 2,530  | 242,83<br>78,75    | 614,37<br>199,23           |
| 728 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76            |
| 729 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21            |
| 730 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 2 085,76                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>2 085,76<br/>643,40</b> |
|     |         | <b>1.16.3.3. Pereti</b>   |     |        |                    |                            |
| 731 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta,  | m2  | 17,250 | 55,68              | 960,50                     |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | gresie, ceramica   |     |        | 50,40           | 869,40                         |
| 732 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55  | 1 367,74<br>954,79             |
| 733 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41   | 865,92<br>78,63                |
| 734 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98 | 3 736,83<br>896,57             |
| 735 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                 |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 6 981,12                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 9 228,16                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>9 228,16<br/>3 562,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 43 252,08                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 507<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>43 252,08<br/>14 972,89</b> |
|     |         | <b>1.17. Salonul nr. 508</b>   |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.17.1. Salon</b>   |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.17.1.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                                |
| 736 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41                  |
| 737 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 7,840  | 22,09<br>17,33  | 173,18<br>135,83               |
| 738 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41                  |
| 739 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2  | m2  | 7,840  | 35,77<br>21,73  | 280,40<br>170,40               |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           | straturi pe glet existent, executate manual   |     |        |                 |                            |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 499,82                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>499,82<br/>321,05</b>   |
|     |           | <b>1.17.1.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                            |
| 740 | RpCK41B   | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 7,840  | 31,72<br>17,01  | 248,66<br>133,36           |
| 741 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 7,840  | 23,95<br>9,45   | 187,76<br>74,08            |
| 742 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 7,840  | 52,11<br>22,05  | 408,54<br>172,88           |
| 743 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 7,840  | 242,84<br>78,75 | 1 903,84<br>617,40         |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 2 748,80                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>2 748,80<br/>997,72</b> |
|     |           | <b>1.17.1.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 744 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila   | m2  | 30,040 | 14,68<br>10,08  | 440,94<br>302,80           |
| 745 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 30,040 | 50,62<br>38,43  | 1 520,72<br>1 154,44       |
| 746 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 30,040 | 50,01<br>37,80  | 1 502,45<br>1 135,51       |
| 747 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor   | m2  | 30,040 | 17,55<br>6,30   | 527,25<br>189,25           |



| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  |     |        |                 |                               |
| 748 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37                |
| 749 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 18,380 | 22,09<br>17,33  | 406,00<br>318,44              |
| 750 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37                |
| 751 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 18,380 | 201,20<br>17,64 | 3 698,05<br>324,22            |
| 752 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 11,660 | 463,10<br>78,75 | 5 399,70<br>918,23            |
| 753 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 9,200  | 38,56<br>16,38  | 354,77<br>150,70              |
| 754 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 14 008,41                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>14 008,41<br/>4 544,07</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 17 257,03                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>17 257,03<br/>5 862,84</b> |
|     |         | <b>1.17.2. Antreu</b>   |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.17.2.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 755 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 756 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 757 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare  | m2  | 3,300  | 2,95            | 9,73                          |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           | a peretilor si tavanelor  |     |        | 0,95            | 3,12                       |
| 758 | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73            |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 210,40                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>   |
|     |           | <b>1.17.2.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                            |
| 759 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,300  | 25,78<br>14,49  | 85,07<br>47,82             |
| 760 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300  | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18             |
| 761 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77            |
| 762 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 137,42                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 137,42<br/>411,65</b> |
|     |           | <b>1.17.2.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 763 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 764 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 765 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04             |
| 766 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 767 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440  | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55             |
| 768 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440  | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 769 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 9,440  | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52           |
| 770 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440  | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 771 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900  | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 772 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 8 764,32                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 764,32<br/>2 873,95</b> |
|     |         | <b>1.17.3. Baia</b>   |     |        |                 |                              |
|     |         | <b>1.17.3.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                              |
| 773 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530  | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 774 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2  | 2,530  | 22,09<br>17,32  | 55,88<br>43,83               |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | coloanelor si tavanelor   |     |        |                    |                            |
| 775 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530  | 2,95<br>0,94       | 7,46<br>2,39               |
| 776 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530  | 35,76<br>21,74     | 90,48<br>54,99             |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 161,28                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>161,28<br/>103,60</b>   |
|     |         | <b>1.17.3.2. Pardosea</b>   |     |        |                    |                            |
| 777 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 2,530  | 42,57<br>24,57     | 107,70<br>62,16            |
| 778 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 2,530  | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79            |
| 779 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76            |
| 780 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21            |
| 781 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 1 471,39                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>1 471,39<br/>444,17</b> |
|     |         | <b>1.17.3.3. Pereti</b>   |     |        |                    |                            |
| 782 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40           |
| 783 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din           | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79         |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | beton sau caramida, cu suprafete plane  |     |        |                 |                                |
| 784 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41   | 865,92<br>78,63                |
| 785 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)                                    | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98 | 3 736,83<br>896,57             |
| 786 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 6 981,12                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 8 613,79                       |
|     |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 613,79<br/>3 362,90</b>   |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 34 635,14                      |
|     |         | <b>Total Salonul nr. 508<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>34 635,14<br/>12 099,69</b> |
|     |         | <b>1.18. Salonul nr. 509</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.18.1. Salon</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.18.1.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                                |
| 787 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41                  |
| 788 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 7,840  | 22,09<br>17,33  | 173,18<br>135,83               |
| 789 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 7,840  | 2,95<br>0,95    | 23,12<br>7,41                  |
| 790 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 7,840  | 35,77<br>21,73  | 280,40<br>170,40               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 499,82                         |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>499,82<br/>321,05</b>   |
|     |           | <b>1.18.1.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                            |
| 791 | RpCK41B   | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 7,840  | 31,72<br>17,01  | 248,66<br>133,36           |
| 792 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 7,840  | 23,95<br>9,45   | 187,76<br>74,08            |
| 793 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 7,840  | 52,11<br>22,05  | 408,54<br>172,88           |
| 794 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 7,840  | 242,84<br>78,75 | 1 903,84<br>617,40         |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 2 748,80                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>2 748,80<br/>997,72</b> |
|     |           | <b>1.18.1.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 795 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila   | m2  | 30,040 | 14,68<br>10,08  | 440,94<br>302,80           |
| 796 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 30,040 | 50,62<br>38,43  | 1 520,72<br>1 154,44       |
| 797 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 30,040 | 50,01<br>37,80  | 1 502,45<br>1 135,51       |
| 798 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 30,040 | 17,55<br>6,30   | 527,25<br>189,25           |
| 799 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37             |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 800 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 18,380 | 22,09<br>17,33  | 406,00<br>318,44              |
| 801 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 18,380 | 2,95<br>0,95    | 54,20<br>17,37                |
| 802 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 18,380 | 201,20<br>17,64 | 3 698,05<br>324,22            |
| 803 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 11,660 | 463,10<br>78,75 | 5 399,70<br>918,23            |
| 804 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 9,200  | 38,56<br>16,38  | 354,77<br>150,70              |
| 805 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 14 008,41                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>14 008,41<br/>4 544,07</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 17 257,03                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>17 257,03<br/>5 862,84</b> |
|     |         | <b>1.18.2. Antreu</b>   |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.18.2.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 806 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 807 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 3,300  | 22,09<br>17,33  | 72,90<br>57,18                |
| 808 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 3,300  | 2,95<br>0,95    | 9,73<br>3,12                  |
| 809 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate  | m2  | 3,300  | 35,77<br>21,74  | 118,04<br>71,73               |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |           | manual  |     |        |                 |                            |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 210,40                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>210,40<br/>135,15</b>   |
|     |           | <b>1.18.2.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                            |
| 810 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 3,300  | 25,78<br>14,49  | 85,07<br>47,82             |
| 811 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,300  | 23,95<br>9,45   | 79,03<br>31,18             |
| 812 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 3,300  | 52,11<br>22,05  | 171,95<br>72,77            |
| 813 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 3,300  | 242,84<br>78,75 | 801,37<br>259,88           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 1 137,42                   |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>1 137,42<br/>411,65</b> |
|     |           | <b>1.18.2.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                            |
| 814 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 15,880 | 50,62<br>38,43  | 803,90<br>610,27           |
| 815 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 15,880 | 50,01<br>37,80  | 794,23<br>600,26           |
| 816 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 15,880 | 17,55<br>6,30   | 278,72<br>100,04           |



| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| 817 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440 | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 818 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 9,440 | 22,09<br>17,33  | 208,52<br>163,55             |
| 819 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 9,440 | 2,95<br>0,94    | 27,84<br>8,92                |
| 820 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 9,440 | 201,20<br>17,64 | 1 899,33<br>166,52           |
| 821 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 6,440 | 463,16<br>78,75 | 2 982,78<br>507,15           |
| 822 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 8,900 | 38,56<br>16,38  | 343,21<br>145,78             |
| 823 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000 | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 7 416,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>7 416,50<br/>2 327,15</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 8 764,32                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>8 764,32<br/>2 873,95</b> |
|     |         | <b>1.18.3. Baia</b>   |     |       |                 |                              |
|     |         | <b>1.18.3.1. Tavan</b>  |     |       |                 |                              |
| 824 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 825 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32  | 55,88<br>43,83               |
| 826 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 827 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe  | m2  | 2,530 | 35,76           | 90,48                        |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   |     |        | 21,74              | 54,99                      |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 161,28                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>161,28<br/>103,60</b>   |
|     |         | <b>1.18.3.2. Pardosea</b>  |     |        |                    |                            |
| 828 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 2,530  | 42,57<br>24,57     | 107,70<br>62,16            |
| 829 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,530  | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79            |
| 830 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 3,800  | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76            |
| 831 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21            |
| 832 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 1 471,39                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>1 471,39<br/>444,17</b> |
|     |         | <b>1.18.3.3. Pereti</b>  |     |        |                    |                            |
| 833 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40           |
| 834 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79         |
| 835 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41      | 865,92<br>78,63            |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 836 | CI22B     | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)  | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98 | 3 736,83<br>896,57             |
| 837 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74  | 50,13<br>15,74                 |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 6 981,12                       |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b>   |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 8 613,79                       |
|     |           | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 613,79<br/>3 362,90</b>   |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 34 635,14                      |
|     |           | <b>Total Salonul nr. 509<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>34 635,14<br/>12 099,69</b> |
|     |           | <b>1.19. Salonul nr. 510</b>  |     |        |                 |                                |
|     |           | <b>1.19.1. Salon</b>  |     |        |                 |                                |
|     |           | <b>1.19.1.1. Pereti</b>   |     |        |                 |                                |
| 838 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 61,590 | 50,62<br>38,43  | 3 117,86<br>2 366,90           |
| 839 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 61,590 | 50,01<br>37,80  | 3 080,42<br>2 328,10           |
| 840 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 61,590 | 17,55<br>6,30   | 1 081,01<br>388,02             |
| 841 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 36,540 | 2,95<br>0,94    | 107,76<br>34,53                |
| 842 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe   | m2  | 36,540 | 22,09           | 807,13                         |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |     |        | 17,32           | 633,05                        |
| 843 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 36,540 | 2,95<br>0,94    | 107,76<br>34,53               |
| 844 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 36,540 | 27,92<br>17,33  | 1 020,25<br>633,06            |
| 845 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, , (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 25,060 | 463,11<br>78,75 | 11 605,50<br>1 973,48         |
| 846 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 20,880 | 38,56<br>16,38  | 805,18<br>342,01              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 21 732,87                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>21 732,87<br/>8 733,68</b> |
|     |         | <b>1.19.1.2. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 847 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,730 | 2,95<br>0,94    | 40,48<br>12,97                |
| 848 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 13,730 | 22,09<br>17,32  | 303,29<br>237,87              |
| 849 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,730 | 2,95<br>0,94    | 40,48<br>12,97                |
| 850 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 13,730 | 27,92<br>17,32  | 383,37<br>237,87              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 767,62                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>767,62<br/>501,68</b>      |
|     |         | <b>1.19.1.3. Pardosea</b>   |     |        |                 |                               |
| 851 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 13,730 | 31,72<br>17,01  | 435,47<br>233,54              |
| 852 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din  | m2  | 13,730 | 23,95           | 328,82                        |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | beton sau mortar de ciment  |     |        | 9,45            | 129,74                         |
| 853 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 13,730 | 52,11<br>22,05  | 715,45<br>302,75               |
| 854 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 13,730 | 242,83<br>78,75 | 3 334,12<br>1 081,23           |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 4 813,86                       |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>4 813,86<br/>1 747,26</b>   |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 27 314,35                      |
|     |           | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>27 314,35<br/>10 982,62</b> |
|     |           | <b>1.19.2. Coridor</b>  |     |        |                 |                                |
|     |           | <b>1.19.2.1. Pereti</b>   |     |        |                 |                                |
| 855 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 20,650 | 50,62<br>38,43  | 1 045,37<br>793,58             |
| 856 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 20,650 | 50,02<br>37,80  | 1 032,81<br>780,57             |
| 857 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 20,650 | 17,55<br>6,30   | 362,44<br>130,10               |
| 858 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 12,250 | 2,95<br>0,95    | 36,13<br>11,58                 |
| 859 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 12,250 | 22,09<br>17,32  | 270,59<br>212,23               |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 860 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 12,250 | 2,95<br>0,95    | 36,13<br>11,58               |
| 861 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 12,250 | 27,92<br>17,32  | 342,03<br>212,23             |
| 862 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, , (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 8,400  | 463,12<br>78,75 | 3 890,21<br>661,50           |
| 863 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 6,300  | 38,56<br>16,38  | 242,93<br>103,19             |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 7 258,64                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 258,64<br/>2 916,56</b> |
|     |         | <b>1.19.2.2. Tavan</b>  |     |        |                 |                              |
| 864 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 3,000  | 2,95<br>0,95    | 8,85<br>2,84                 |
| 865 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,000  | 22,09<br>17,32  | 66,26<br>51,97               |
| 866 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 3,000  | 2,95<br>0,95    | 8,85<br>2,84                 |
| 867 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,000  | 35,76<br>21,73  | 107,29<br>65,20              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 191,25                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>191,25<br/>122,85</b>     |
|     |         | <b>1.19.2.3. Pardosea</b>   |     |        |                 |                              |
| 868 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 3,000  | 31,72<br>17,01  | 95,16<br>51,04               |
| 869 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,000  | 23,95<br>9,45   | 71,86<br>28,36               |
| 870 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli   | m2  | 3,000  | 52,11           | 156,32                       |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |         | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   |     |        | 22,05           | 66,15                        |
| 871 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 3,000  | 242,83<br>78,75 | 728,50<br>236,24             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 1 051,84                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 051,84<br/>381,79</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 8 501,73                     |
|     |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 501,73<br/>3 421,20</b> |
|     |         | <b>1.19.3. Baia</b>  |     |        |                 |                              |
|     |         | <b>1.19.3.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                              |
| 872 | CF55A   | Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic  | m2  | 2,580  | 285,30<br>80,32 | 736,07<br>207,23             |
| 873 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice  | m   | 6,700  | 38,56<br>16,38  | 258,37<br>109,75             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 994,44                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>994,44<br/>316,98</b>     |
|     |         | <b>1.19.3.2. Pereti</b>  |     |        |                 |                              |
| 874 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,770 | 55,68<br>50,40  | 989,44<br>895,60             |
| 875 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,770 | 76,71<br>53,55  | 1 363,14<br>951,59           |
| 876 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,770 | 48,57<br>4,41   | 863,01<br>78,37              |
| 877 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,770 | 216,63<br>51,98 | 3 849,49<br>923,60           |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|---------|--|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 7 065,08                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>7 065,08<br/>2 849,16</b> |
|     |         | <b>1.19.3.3. Pardosea</b>  |     |       |                    |                              |
| 878 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 2,580 | 42,57<br>24,57     | 109,84<br>63,40              |
| 879 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,580 | 52,11<br>22,05     | 134,45<br>56,89              |
| 880 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 2,580 | 242,84<br>78,75    | 626,52<br>203,18             |
| 881 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 2,580 | 48,57<br>4,41      | 125,30<br>11,38              |
| 882 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060 | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21              |
| 883 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 3,800 | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 2 043,40                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>2 043,40<br/>644,31</b>   |
|     |         | <b>1.19.3.4. Timplarie</b>   |     |       |                    |                              |
| 884 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,000 | 1 512,50<br>25,52  | 3 025,01<br>51,03            |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 3 025,01                     |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>3 025,01<br/>51,03</b>    |



| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|-----------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 13 127,93                      |
|     |           | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>13 127,93<br/>3 861,48</b>  |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 48 944,01                      |
|     |           | <b>Total Salonul nr. 510<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>48 944,01<br/>18 265,30</b> |
|     |           | <b>1.20. Salonul nr. 511</b>  |     |        |                |                                |
|     |           | <b>1.20.1. Salon</b>  |     |        |                |                                |
|     |           | <b>1.20.1.1. Pereti</b>   |     |        |                |                                |
| 885 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 61,590 | 50,62<br>38,43 | 3 117,86<br>2 366,90           |
| 886 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 61,590 | 50,01<br>37,80 | 3 080,42<br>2 328,10           |
| 887 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 61,590 | 17,55<br>6,30  | 1 081,01<br>388,02             |
| 888 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 36,540 | 2,95<br>0,94   | 107,76<br>34,53                |
| 889 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 36,540 | 22,09<br>17,32 | 807,13<br>633,05               |
| 890 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 36,540 | 2,95<br>0,94   | 107,76<br>34,53                |
| 891 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate  | m2  | 36,540 | 27,92<br>17,33 | 1 020,25<br>633,06             |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | manual  |     |        |                 |                               |
| 892 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, , (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 25,060 | 463,11<br>78,75 | 11 605,50<br>1 973,48         |
| 893 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 20,880 | 38,56<br>16,38  | 805,18<br>342,01              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 21 732,87                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>21 732,87<br/>8 733,68</b> |
|     |         | <b>1.20.1.2. Tavan</b>  |     |        |                 |                               |
| 894 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,730 | 2,95<br>0,94    | 40,48<br>12,97                |
| 895 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 13,730 | 22,09<br>17,32  | 303,29<br>237,87              |
| 896 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,730 | 2,95<br>0,94    | 40,48<br>12,97                |
| 897 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 13,730 | 27,92<br>17,32  | 383,37<br>237,87              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 767,62                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>767,62<br/>501,68</b>      |
|     |         | <b>1.20.1.3. Pardosea</b>   |     |        |                 |                               |
| 898 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 13,730 | 31,72<br>17,01  | 435,47<br>233,54              |
| 899 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 13,730 | 23,95<br>9,45   | 328,82<br>129,74              |
| 900 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 13,730 | 52,11<br>22,05  | 715,45<br>302,75              |
| 901 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 13,730 | 242,83<br>78,75 | 3 334,12<br>1 081,23          |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|-----------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |           |   |     |        |                |                                |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 4 813,86                       |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>4 813,86<br/>1 747,26</b>   |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                | 27 314,35                      |
|     |           | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>27 314,35<br/>10 982,62</b> |
|     |           | <b>1.20.2. Coridor</b>  |     |        |                |                                |
|     |           | <b>1.20.2.1. Pereti</b>   |     |        |                |                                |
| 902 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 20,650 | 50,62<br>38,43 | 1 045,37<br>793,58             |
| 903 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 20,650 | 50,02<br>37,80 | 1 032,81<br>780,57             |
| 904 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 20,650 | 17,55<br>6,30  | 362,44<br>130,10               |
| 905 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 12,250 | 2,95<br>0,95   | 36,13<br>11,58                 |
| 906 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 12,250 | 22,09<br>17,32 | 270,59<br>212,23               |
| 907 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 12,250 | 2,95<br>0,95   | 36,13<br>11,58                 |
| 908 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 12,250 | 27,92<br>17,32 | 342,03<br>212,23               |
| 909 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase,   | m2  | 8,400  | 463,12         | 3 890,21                       |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6      | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|--------|------------------------------|
|     |         | usoare, , (Placarea peretilor cu placi din laminat)   |     |       | 78,75  | 661,50                       |
| 910 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri   | m   | 6,300 | 38,56  | 242,93                       |
|     |         |   |     |       | 16,38  | 103,19                       |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |        | 7 258,64                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |        | <b>7 258,64<br/>2 916,56</b> |
|     |         | <b>1.20.2.2. Tavan</b>  |     |       |        |                              |
| 911 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 3,000 | 2,95   | 8,85                         |
|     |         |   |     |       | 0,95   | 2,84                         |
| 912 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,000 | 22,09  | 66,26                        |
|     |         |   |     |       | 17,32  | 51,97                        |
| 913 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 3,000 | 2,95   | 8,85                         |
|     |         |   |     |       | 0,95   | 2,84                         |
| 914 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,000 | 35,76  | 107,29                       |
|     |         |   |     |       | 21,73  | 65,20                        |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |        | 191,25                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |        | <b>191,25<br/>122,85</b>     |
|     |         | <b>1.20.2.3. Pardosea</b>   |     |       |        |                              |
| 915 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 3,000 | 31,72  | 95,16                        |
|     |         |   |     |       | 17,01  | 51,04                        |
| 916 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 3,000 | 23,95  | 71,86                        |
|     |         |   |     |       | 9,45   | 28,36                        |
| 917 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 3,000 | 52,11  | 156,32                       |
|     |         |   |     |       | 22,05  | 66,15                        |
| 918 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 3,000 | 242,83 | 728,50                       |
|     |         |   |     |       | 78,75  | 236,24                       |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |       |        | 1 051,84                     |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>1 051,84<br/>381,79</b>   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 8 501,73                     |
|     |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>8 501,73<br/>3 421,20</b> |
|     |         | <b>1.20.3. Baia</b>  |     |        |                 |                              |
|     |         | <b>1.20.3.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                              |
| 919 | CF55A   | Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic  | m2  | 2,580  | 285,30<br>80,32 | 736,07<br>207,23             |
| 920 | CK18B   | Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice  | m   | 6,700  | 38,56<br>16,38  | 258,37<br>109,75             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 994,44                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>994,44<br/>316,98</b>     |
|     |         | <b>1.20.3.2. Pereti</b>  |     |        |                 |                              |
| 921 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,770 | 55,68<br>50,40  | 989,44<br>895,60             |
| 922 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,770 | 76,71<br>53,55  | 1 363,14<br>951,59           |
| 923 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,770 | 48,57<br>4,41   | 863,01<br>78,37              |
| 924 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,770 | 216,63<br>51,98 | 3 849,49<br>923,60           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 7 065,08                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>7 065,08<br/>2 849,16</b> |
|     |         | <b>1.20.3.3. Pardosea</b>  |     |        |                 |                              |
| 925 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 2,580  | 42,57<br>24,57  | 109,84<br>63,40              |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|-------|--|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 926 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,580 | 52,11<br>22,05     | 134,45<br>56,89                |
| 927 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 2,580 | 242,84<br>78,75    | 626,52<br>203,18               |
| 928 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 2,580 | 48,57<br>4,41      | 125,30<br>11,38                |
| 929 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060 | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21                |
| 930 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 3,800 | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25               |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 2 043,40                       |
|     |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>2 043,40<br/>644,31</b>     |
|     |       | <b>1.20.3.4. Timplarie</b>   |     |       |                    |                                |
| 931 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,000 | 1 512,50<br>25,52  | 3 025,01<br>51,03              |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 3 025,01                       |
|     |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>3 025,01<br/>51,03</b>      |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 13 127,93                      |
|     |       | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>13 127,93<br/>3 861,48</b>  |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                    | 48 944,01                      |
|     |       | <b>Total Salonul nr. 511<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>48 944,01<br/>18 265,30</b> |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | <b>1.21. Coridor et. V</b>   |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>1.21.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                               |
| 932 | RpCM33E | Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)   | m2  | 30,780 | 28,09<br>24,57  | 864,61<br>756,26              |
| 933 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)  | m2  | 30,780 | 205,26<br>69,30 | 6 317,76<br>2 133,06          |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 7 182,37                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 182,37<br/>2 889,32</b>  |
|     |         | <b>1.21.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                               |
| 934 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate  | m2  | 30,780 | 43,48<br>28,98  | 1 338,31<br>892,00            |
| 935 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 30,780 | 52,11<br>22,05  | 1 603,89<br>678,70            |
| 936 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 30,780 | 242,84<br>78,75 | 7 474,49<br>2 423,92          |
| 937 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 35,400 | 71,88<br>31,50  | 2 544,38<br>1 115,10          |
| 938 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  | m   | 35,400 | 35,55<br>18,90  | 1 258,46<br>669,06            |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 14 219,53                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>14 219,53<br/>5 778,78</b> |
|     |         | <b>1.21.3. Pereti</b>  |     |        |                 |                               |
| 939 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2  | 69,120 | 12,50           | 864,34                        |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |           |   |     |        | 8,50            | 587,86                         |
| 940 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 69,120 | 50,62<br>38,43  | 3 499,05<br>2 656,28           |
| 941 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 69,120 | 50,02<br>37,80  | 3 457,04<br>2 612,74           |
| 942 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 69,120 | 17,55<br>6,30   | 1 213,17<br>435,46             |
| 943 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 32,400 | 2,95<br>0,95    | 95,55<br>30,62                 |
| 944 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 32,400 | 22,09<br>17,33  | 715,68<br>561,33               |
| 945 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 32,400 | 2,95<br>0,95    | 95,55<br>30,62                 |
| 946 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 32,400 | 201,20<br>17,64 | 6 518,88<br>571,54             |
| 947 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 36,720 | 463,12<br>78,75 | 17 005,91<br>2 891,70          |
| 948 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 48,600 | 38,56<br>16,38  | 1 874,12<br>796,07             |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 35 339,29                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>35 339,29<br/>11 174,22</b> |
|     |           | <b>1.21.4. Timplarie</b>  |     |        |                 |                                |



| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 949 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizie si geamul din capatul coridorului)  | m2  | 14,520 | 13,23<br>13,23    | 192,10<br>192,10               |
| 950 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 8 buc, usi fara geam, cu lacat) | m2  | 11,520 | 1 512,50<br>25,51 | 17 424,05<br>293,93            |
| 951 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc | 8,000  | 285,29<br>78,75   | 2 282,32<br>630,00             |
| 952 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv   | m2  | 3,000  | 1 356,73<br>23,00 | 4 070,18<br>68,99              |
| 953 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)  | m   | 1,500  | 159,44<br>2,83    | 239,16<br>4,25                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 24 207,81                      |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>24 207,81<br/>1 189,27</b>  |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 80 949,00                      |
|     |         | <b>Total Coridor et. V<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>80 949,00<br/>21 031,59</b> |
|     |         | <b>1.22. . Coridor mic (et. V - adiacent<br/>coridorului principal)</b><br><br><b>1.22.1. Tavan</b>   |     |        |                   |                                |
| 954 | RpCM33E | Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)  | m2  | 19,600 | 28,09<br>24,57    | 550,57<br>481,58               |
| 955 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)   | m2  | 19,600 | 205,26<br>69,30   | 4 023,00<br>1 358,28           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 4 573,57                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>4 573,57<br/>1 839,86</b>   |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-----------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |           | <b>1.22.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                              |
| 956 | RpCK42B   | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate   | m2  | 19,600 | 43,48<br>28,98  | 852,20<br>568,00             |
| 957 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 19,600 | 52,11<br>22,05  | 1 021,32<br>432,18           |
| 958 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:   | m2  | 19,600 | 242,84<br>78,75 | 4 759,59<br>1 543,50         |
| 959 | CG09A     | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m   | 27,300 | 35,55<br>18,90  | 970,52<br>515,97             |
|     |           | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 7 603,63                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>7 603,63<br/>3 059,65</b> |
|     |           | <b>1.22.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                              |
| 960 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2  | 74,400 | 12,50<br>8,50   | 930,37<br>632,77             |
| 961 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 74,400 | 50,62<br>38,43  | 3 766,35<br>2 859,19         |
| 962 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 74,400 | 50,02<br>37,80  | 3 721,12<br>2 812,32         |
| 963 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 74,400 | 17,55<br>6,30   | 1 305,82<br>468,72           |
| 964 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 45,400 | 2,95<br>0,94    | 133,88<br>42,90              |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 965 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 45,400 | 22,09<br>17,32    | 1 002,84<br>786,55             |
| 966 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 45,400 | 2,95<br>0,94      | 133,88<br>42,90                |
| 967 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita   | m2  | 45,400 | 201,20<br>17,64   | 9 134,48<br>800,86             |
| 968 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 29,000 | 463,12<br>78,75   | 13 430,48<br>2 283,75          |
| 969 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 39,600 | 38,56<br>16,38    | 1 527,07<br>648,65             |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 35 086,29                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>35 086,29<br/>11 378,61</b> |
|     |         | <b>1.22.4. Timplarie</b>  |     |        |                   |                                |
| 970 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizii)  | m2  | 7,080  | 13,23<br>13,23    | 93,66<br>93,66                 |
| 971 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat) | m2  | 4,320  | 1 512,51<br>25,52 | 6 534,03<br>110,23             |
| 972 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc | 3,000  | 285,29<br>78,75   | 855,87<br>236,25               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 7 483,56                       |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>7 483,56<br/>440,14</b>     |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 54 747,05                      |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total . Coridor mic (et. V -<br/>adiacent coridorului principal)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>54 747,05<br/>16 718,26</b> |
|     |         | <b>1.23. Biroul nr. 102</b>  |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.23.1. Salon</b>   |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>1.23.1.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                                |
| 973 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor   | m2  | 11,440 | 2,95<br>0,94    | 33,73<br>10,81                 |
| 974 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor  | m2  | 11,400 | 22,09<br>17,33  | 251,82<br>197,51               |
| 975 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor   | m2  | 11,400 | 2,95<br>0,94    | 33,61<br>10,77                 |
| 976 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual  | m2  | 11,400 | 35,77<br>21,74  | 407,73<br>247,78               |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 726,89                         |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>726,89<br/>466,87</b>       |
|     |         | <b>1.23.1.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                                |
| 977 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag   | m2  | 11,400 | 31,72<br>17,01  | 361,59<br>193,92               |
| 978 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment   | m2  | 11,400 | 23,95<br>9,45   | 273,02<br>107,72               |
| 979 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin  | m2  | 11,400 | 52,11<br>22,05  | 594,03<br>251,37               |
| 980 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete:   | m2  | 11,400 | 242,84<br>78,75 | 2 768,33<br>897,76             |
| 981 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea<br>maxima de 15 cm la pereti din<br>gresie ceramica fixate cu mortar<br>de ciment M 100-T, inclusiv<br>curatarea si spalarea cu apa, in<br>incaperi cu suprafete mai mici sau | m   | 13,050 | 71,88<br>31,50  | 937,97<br>411,08               |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |         | egale cu 16 mp  |     |        |                  |                               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 4 934,94                      |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>4 934,94<br/>1 861,85</b>  |
|     |         | <b>1.23.1.3. Pereti</b>   |     |        |                  |                               |
| 982 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2  | 40,420 | 231,87<br>117,49 | 9 372,07<br>4 749,14          |
| 983 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 40,420 | 22,09<br>17,32   | 892,83<br>700,27              |
| 984 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti  | m2  | 40,420 | 92,70<br>20,48   | 3 746,96<br>827,60            |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 14 011,86                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>14 011,86<br/>6 277,01</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 19 673,69                     |
|     |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>19 673,69<br/>8 605,73</b> |
|     |         | <b>1.23.2. Antreu</b>   |     |        |                  |                               |
|     |         | <b>1.23.2.1. Tavan</b>  |     |        |                  |                               |
| 985 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,400  | 2,95<br>0,95     | 7,08<br>2,27                  |
| 986 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 2,400  | 22,09<br>17,33   | 53,01<br>41,58                |
| 987 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,400  | 2,95<br>0,95     | 7,08<br>2,27                  |
| 988 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                         | m2  | 2,400  | 35,77<br>21,73   | 85,84<br>52,16                |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                          |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 153,01                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>153,01<br/>98,28</b>    |
|     |         | <b>1.23.2.2. Pardosea</b>  |     |        |                  |                            |
| 989 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 2,400  | 25,78<br>14,49   | 61,87<br>34,78             |
| 990 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 2,400  | 23,95<br>9,45    | 57,48<br>22,68             |
| 991 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,400  | 52,10<br>22,05   | 125,05<br>52,92            |
| 992 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 2,400  | 242,84<br>78,75  | 582,81<br>189,00           |
| 993 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 4,800  | 71,88<br>31,50   | 345,00<br>151,20           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 1 172,21                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>1 172,21<br/>450,58</b> |
|     |         | <b>1.23.2.3. Pereti</b>  |     |        |                  |                            |
| 994 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor  | m2  | 14,750 | 231,87<br>117,49 | 3 420,04<br>1 733,05       |
| 995 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 14,750 | 22,09<br>17,32   | 325,81<br>255,54           |
| 996 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti   | m2  | 14,750 | 92,70<br>20,48   | 1 367,35<br>302,01         |

| 1    | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|------|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|      |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 5 113,20                     |
|      |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>5 113,20<br/>2 290,60</b> |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 6 438,42                     |
|      |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>6 438,42<br/>2 839,46</b> |
|      |         | <b>1.23.3. Baia</b>   |     |       |                 |                              |
|      |         | <b>1.23.3.1. Tavan</b>  |     |       |                 |                              |
| 997  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 998  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32  | 55,88<br>43,83               |
| 999  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94    | 7,46<br>2,39                 |
| 1000 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74  | 90,48<br>54,99               |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 161,28                       |
|      |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>161,28<br/>103,60</b>     |
|      |         | <b>1.23.3.2. Pardosea</b>   |     |       |                 |                              |
| 1001 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 2,530 | 42,57<br>24,57  | 107,70<br>62,16              |
| 1002 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 2,530 | 52,11<br>22,05  | 131,85<br>55,79              |
| 1003 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 2,530 | 242,83<br>78,75 | 614,37<br>199,23             |
| 1004 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 3,800 | 48,57<br>4,41   | 184,55<br>16,76              |

| 1    | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|------|---------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| 1005 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,060  | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21              |
| 1006 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 3,800  | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25             |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 2 085,76                     |
|      |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>2 085,76<br/>643,40</b>   |
|      |         | <b>1.23.3.3. Pereti</b>  |     |        |                    |                              |
| 1007 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40     | 960,50<br>869,40             |
| 1008 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55     | 1 367,74<br>954,79           |
| 1009 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41      | 865,92<br>78,63              |
| 1010 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)   | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98    | 3 736,83<br>896,57           |
| 1011 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74     | 50,13<br>15,74               |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 6 981,12                     |
|      |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b> |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 9 228,16                     |
|      |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>9 228,16<br/>3 562,13</b> |
|      |         | <b>1.23.4. Timplaria</b>   |     |        |                    |                              |
| 1012 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2  | 3,800  | 13,23<br>13,23     | 50,28<br>50,28               |
| 1013 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru  | m2  | 3,800  | 2 270,82<br>56,70  | 8 629,13<br>215,46           |



| 1    | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|------|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|      |         | balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |     |        |                 |                                |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 8 679,41                       |
|      |         | <b>Total Timplaria<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>8 679,41<br/>265,74</b>     |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 44 019,68                      |
|      |         | <b>Total Biroul nr. 102<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>44 019,68<br/>15 273,06</b> |
|      |         | <b>1.24. Biroul nr. 104 (Acupunctura)</b>   |     |        |                 |                                |
|      |         | <b>1.24.1. Tavan</b>  |     |        |                 |                                |
| 1014 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)                                 | m2  | 46,800 | 205,25<br>69,30 | 9 605,93<br>3 243,24           |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 9 605,93                       |
|      |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>9 605,93<br/>3 243,24</b>   |
|      |         | <b>1.24.2. Pardosea</b>   |     |        |                 |                                |
| 1015 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 46,800 | 25,78<br>14,49  | 1 206,47<br>678,14             |
| 1016 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 46,800 | 23,95<br>9,45   | 1 120,86<br>442,26             |
| 1017 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                      | m2  | 46,800 | 52,11<br>22,05  | 2 438,65<br>1 031,94           |
| 1018 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2     | m2  | 46,800 | 242,84<br>78,75 | 11 364,73<br>3 685,50          |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                 | 16 130,71                      |
|      |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>16 130,71<br/>5 837,84</b>  |
|      |         | <b>1.24.3. Pereti</b>   |     |        |                 |                                |
| 1019 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm  | m2  | 76,420 | 50,62           | 3 868,61                       |

| 1    | 2         | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                     |
|------|-----------|---|-----|--------|-----------------|-----------------------|
|      |           | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   |     |        | 38,43           | 2 936,82              |
| 1020 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 76,420 | 50,02<br>37,80  | 3 822,15<br>2 888,68  |
| 1021 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 76,420 | 17,55<br>6,30   | 1 341,29<br>481,45    |
| 1022 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 43,300 | 2,95<br>0,95    | 127,69<br>40,92       |
| 1023 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 43,300 | 22,09<br>17,33  | 956,46<br>750,18      |
| 1024 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 43,300 | 2,95<br>0,95    | 127,69<br>40,92       |
| 1025 | RpCR26B   | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita                                     | m2  | 43,300 | 201,20<br>17,64 | 8 711,96<br>763,81    |
| 1026 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)   | m2  | 33,120 | 463,12<br>78,75 | 15 338,68<br>2 608,20 |
| 1027 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 32,000 | 38,56<br>16,38  | 1 233,99<br>524,16    |
| 1028 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 2,000  | 50,14<br>15,75  | 100,29<br>31,50       |
| 1029 | CI22B     | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2  | 4,200  | 216,63<br>51,98 | 909,83<br>218,30      |

| 1    | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|------|---------|---|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|      |         |   |     |        |                   |                                 |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 36 538,64                       |
|      |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>36 538,64<br/>11 284,94</b>  |
|      |         | <b>1.24.4. Timplarie</b>  |     |        |                   |                                 |
| 1030 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(perete despartitor)   | m2  | 39,600 | 13,23<br>13,23    | 523,90<br>523,90                |
| 1031 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice la constructii cu inaltime<br>pina la 35 m din panouri fixe<br>montate la nivelul pardoselii               | m2  | 39,600 | 1 292,62<br>25,20 | 51 187,73<br>997,92             |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 51 711,63                       |
|      |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>51 711,63<br/>1 521,82</b>   |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 113 986,91                      |
|      |         | <b>Total Biroul nr. 104<br/>(Acupunctura)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>113 986,91<br/>21 887,84</b> |
|      |         | <b>1.25. Biroul nr. 109</b>   |     |        |                   |                                 |
|      |         | <b>1.25.1. Salon</b>  |     |        |                   |                                 |
|      |         | <b>1.25.1.1. Tavan</b>  |     |        |                   |                                 |
| 1032 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor  | m2  | 11,440 | 2,95<br>0,94      | 33,73<br>10,81                  |
| 1033 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                       | m2  | 11,400 | 22,09<br>17,33    | 251,82<br>197,51                |
| 1034 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor  | m2  | 11,400 | 2,95<br>0,94      | 33,61<br>10,77                  |
| 1035 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2  | 11,400 | 35,77<br>21,74    | 407,73<br>247,78                |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 726,89                          |
|      |         | <b>Total Tavan</b>  |     |        |                   | <b>726,89</b>                   |

| 1    | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|------|---------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|      |         | <b>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>466,87</b>                |
|      |         | <b>1.25.1.2. Pardosea</b>  |     |        |                    |                              |
| 1036 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2  | 11,400 | 31,72<br>17,01     | 361,59<br>193,92             |
| 1037 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 11,400 | 23,95<br>9,45      | 273,02<br>107,72             |
| 1038 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 11,400 | 52,11<br>22,05     | 594,03<br>251,37             |
| 1039 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 11,400 | 242,84<br>78,75    | 2 768,33<br>897,76           |
| 1040 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 13,050 | 71,88<br>31,50     | 937,97<br>411,08             |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 4 934,94                     |
|      |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>4 934,94<br/>1 861,85</b> |
|      |         | <b>1.25.1.3. Pereti</b>  |     |        |                    |                              |
| 1041 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2  | 5,000  | 62,68<br>41,58     | 313,40<br>207,90             |
| 1042 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3  | 0,300  | 2 079,90<br>170,10 | 623,97<br>51,03              |
| 1043 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor  | m2  | 40,420 | 231,87<br>117,49   | 9 372,07<br>4 749,14         |
| 1044 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 23,980 | 22,09<br>17,33     | 529,70<br>415,46             |
| 1045 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare   | m2  | 23,980 | 2,95               | 70,71                        |

| 1    | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|------|---------|--|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|      |         | a peretilor si tavanelor   |     |        | 0,94            | 22,66                         |
| 1046 | RpCR26B | Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita | m2  | 23,980 | 201,20<br>17,64 | 4 824,78<br>423,01            |
| 1047 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)  | m2  | 16,440 | 463,14<br>78,75 | 7 613,98<br>1 294,65          |
| 1048 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m   | 13,200 | 38,56<br>16,38  | 509,03<br>216,22              |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 23 857,64                     |
|      |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>23 857,64<br/>7 380,07</b> |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 29 519,47                     |
|      |         | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>29 519,47<br/>9 708,79</b> |
|      |         | <b>1.25.2. Antreu</b>  |     |        |                 |                               |
|      |         | <b>1.25.2.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                               |
| 1049 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 2,400  | 2,95<br>0,95    | 7,08<br>2,27                  |
| 1050 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 2,400  | 22,09<br>17,33  | 53,01<br>41,58                |
| 1051 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 2,400  | 2,95<br>0,95    | 7,08<br>2,27                  |
| 1052 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 2,400  | 35,77<br>21,73  | 85,84<br>52,16                |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                 | 153,01                        |
|      |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>153,01<br/>98,28</b>       |
|      |         | <b>1.25.2.2. Pardosea</b>  |     |        |                 |                               |
| 1053 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor  | m2  | 2,400  | 25,78           | 61,87                         |

| 1    | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|------|---------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
|      |         | din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   |     |        | 14,49            | 34,78                        |
| 1054 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 2,400  | 23,95<br>9,45    | 57,48<br>22,68               |
| 1055 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 2,400  | 52,10<br>22,05   | 125,05<br>52,92              |
| 1056 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:  | m2  | 2,400  | 242,84<br>78,75  | 582,81<br>189,00             |
| 1057 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 4,800  | 71,88<br>31,50   | 345,00<br>151,20             |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 1 172,21                     |
|      |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>1 172,21<br/>450,58</b>   |
|      |         | <b>1.25.2.3. Pereti</b>  |     |        |                  |                              |
| 1058 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor  | m2  | 14,750 | 231,87<br>117,49 | 3 420,04<br>1 733,05         |
| 1059 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 14,750 | 22,09<br>17,32   | 325,81<br>255,54             |
| 1060 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti   | m2  | 14,750 | 92,70<br>20,48   | 1 367,35<br>302,01           |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 5 113,20                     |
|      |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>5 113,20<br/>2 290,60</b> |
|      |         | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 6 438,42                     |

| 1    | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|------|---------|---|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|      |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>6 438,42<br/>2 839,46</b> |
|      |         | <b>1.25.3. Baia</b>   |     |       |                    |                              |
|      |         | <b>1.25.3.1. Tavan</b>  |     |       |                    |                              |
| 1061 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94       | 7,46<br>2,39                 |
| 1062 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,530 | 22,09<br>17,32     | 55,88<br>43,83               |
| 1063 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 2,530 | 2,95<br>0,94       | 7,46<br>2,39                 |
| 1064 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,530 | 35,76<br>21,74     | 90,48<br>54,99               |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 161,28                       |
|      |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>161,28<br/>103,60</b>     |
|      |         | <b>1.25.3.2. Pardosea</b>   |     |       |                    |                              |
| 1065 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 2,530 | 42,57<br>24,57     | 107,70<br>62,16              |
| 1066 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 2,530 | 52,11<br>22,05     | 131,85<br>55,79              |
| 1067 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:                                   | m2  | 2,530 | 242,83<br>78,75    | 614,37<br>199,23             |
| 1068 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 3,800 | 48,57<br>4,41      | 184,55<br>16,76              |
| 1069 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3  | 0,060 | 2 075,17<br>170,17 | 124,51<br>10,21              |
| 1070 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport  | m2  | 3,800 | 242,84<br>78,75    | 922,78<br>299,25             |

| 1    | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|------|---------|---|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|      |         | din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  |     |        |                   |                              |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 2 085,76                     |
|      |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>2 085,76<br/>643,40</b>   |
|      |         | <b>1.25.3.3. Pereti</b>   |     |        |                   |                              |
| 1071 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 17,250 | 55,68<br>50,40    | 960,50<br>869,40             |
| 1072 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                          | m2  | 17,830 | 76,71<br>53,55    | 1 367,74<br>954,79           |
| 1073 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 17,830 | 48,57<br>4,41     | 865,92<br>78,63              |
| 1074 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)  | m2  | 17,250 | 216,63<br>51,98   | 3 736,83<br>896,57           |
| 1075 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 1,000  | 50,13<br>15,74    | 50,13<br>15,74               |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 6 981,12                     |
|      |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>6 981,12<br/>2 815,13</b> |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 9 228,16                     |
|      |         | <b>Total Baia<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>9 228,16<br/>3 562,13</b> |
|      |         | <b>1.25.4. Timplaria</b>  |     |        |                   |                              |
| 1076 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 3,800  | 13,23<br>13,23    | 50,28<br>50,28               |
| 1077 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2  | 3,800  | 2 270,82<br>56,70 | 8 629,13<br>215,46           |
|      |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 8 679,41                     |



| 1    | 2       | 3  | 4    | 5      | 6              | 7                                  |
|------|---------|--|------|--------|----------------|------------------------------------|
|      |         | <b>Total Timplaria<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                | <b>8 679,41<br/>265,74</b>         |
|      |         | <i>Total</i>   | lei  |        |                | 53 865,46                          |
|      |         | <b>Total Biroul nr. 109<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                | <b>53 865,46<br/>16 376,12</b>     |
|      |         | <i>Total</i>   | lei  |        |                | 1 304 327,30                       |
|      |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 24 % |        |                | 96 365,16                          |
|      |         | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |        |                | 17 601,31                          |
|      |         | <i>Total</i>   |      |        |                | 1 418 293,77                       |
|      |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 2 %  |        |                | 28 365,88                          |
|      |         | <i>Total</i>   |      |        |                | 1 446 659,65                       |
|      |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 2 %  |        |                | 28 933,20                          |
|      |         | <i>Total</i>   |      |        |                | 1 475 592,85                       |
|      |         | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                | <b>1 475 592,85<br/>401 521,50</b> |
|      |         | <b>2. Lucrari sanitare</b>   |      |        |                |                                    |
| 1078 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m    | 99,770 | 24,89<br>24,89 | 2 482,78<br>2 482,78               |
| 1079 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  | 20,000 | 29,92<br>29,92 | 598,50<br>598,50                   |
| 1080 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                    | buc  | 20,000 | 18,90<br>18,90 | 378,00<br>378,00                   |
| 1081 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)                              | buc  | 19,000 | 18,90<br>18,90 | 359,10<br>359,10                   |
| 1082 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile  | buc  | 19,000 | 40,95<br>40,95 | 778,05<br>778,05                   |
| 1083 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  | 19,000 | 34,65<br>34,65 | 658,35<br>658,35                   |

| 1    | 2        | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|------|----------|--|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 1084 | RpSB13E  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m   | 99,770 | 58,78<br>11,97     | 5 864,42<br>1 194,25  |
| 1085 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic  | buc | 20,000 | 1 306,11<br>72,45  | 26 122,18<br>1 449,00 |
| 1086 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc | 20,000 | 442,28<br>63,00    | 8 845,60<br>1 260,00  |
| 1087 | RpSD19A  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 19,000 | 591,22<br>40,95    | 11 233,27<br>778,05   |
| 1088 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 19,000 | 1 993,49<br>160,65 | 37 876,38<br>3 052,35 |
| 1089 | RpSB13C  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 52,500 | 46,77<br>9,45      | 2 455,55<br>496,12    |
| 1090 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot  | buc | 58,000 | 13,48<br>10,71     | 781,94<br>621,18      |
| 1091 | RpSB15E  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal   | buc | 32,000 | 48,51<br>11,97     | 1 552,43<br>383,04    |

| 1    | 2       | 3  | 4    | 5       | 6               | 7                               |
|------|---------|--|------|---------|-----------------|---------------------------------|
| 1092 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR | m    | 216,000 | 50,32<br>23,62  | 10 869,63<br>5 103,00           |
| 1093 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot           | buc  | 84,000  | 7,80<br>4,72    | 655,52<br>396,90                |
| 1094 | SB24E   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  | buc  | 20,000  | 115,88<br>33,08 | 2 317,57<br>661,50              |
| 1095 | IC40F   | Bratară pentru fixarea conductelor , montata prin dibluri de 100 mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton   | buc  | 86,000  | 21,17<br>14,18  | 1 820,71<br>1 219,05            |
| 1096 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie                                 | buc  | 17,000  | 45,17<br>11,97  | 767,95<br>203,49                |
| 1097 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc  | 52,000  | 94,54<br>4,10   | 4 916,34<br>212,94              |
|      |         | <i>Total</i>   | lei  |         |                 | 121 334,27                      |
|      |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 24 % |         |                 | 5 348,56                        |
|      |         | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |         |                 | 1 973,49                        |
|      |         | <i>Total</i>   |      |         |                 | 128 656,32                      |
|      |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 2 %  |         |                 | 2 573,13                        |
|      |         | <i>Total</i>   |      |         |                 | 131 229,45                      |
|      |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 2 %  |         |                 | 2 624,59                        |
|      |         | <i>Total</i>   |      |         |                 | 133 854,04                      |
|      |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |         |                 | <b>133 854,04<br/>22 285,65</b> |
|      |         | <b>3. Lucrari de electricitate</b>   |      |         |                 |                                 |

| 1    | 2        | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|------|----------|--|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 1098 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile   | buc | 99,000  | 6,93<br>6,93    | 686,07<br>686,07      |
| 1099 | RpEE24A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc | 115,000 | 1,89<br>1,89    | 217,35<br>217,35      |
| 1100 | RpEF01A  | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200 mm) | buc | 66,000  | 407,82<br>7,25  | 26 916,12<br>478,17   |
| 1101 | RpEE14D  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146  | buc | 64,000  | 59,47<br>13,86  | 3 805,95<br>887,04    |
| 1102 | RpEF15A  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong  | buc | 31,000  | 359,10<br>34,65 | 11 132,04<br>1 074,15 |
| 1103 | RpEF01B  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere)  | buc | 40,000  | 402,46<br>8,82  | 16 098,40<br>352,80   |
| 1104 | RpEF12B  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED  | buc | 124,000 | 27,82<br>4,73   | 3 450,30<br>585,90    |
| 1105 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate   | m   | 450,500 | 31,99<br>14,49  | 14 412,82<br>6 527,74 |
| 1106 | RpEB10G  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp   | m   | 450,500 | 22,89<br>10,71  | 10 313,70<br>4 824,86 |
| 1107 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala   | buc | 20,000  | 276,71<br>9,77  | 5 534,18<br>195,30    |

| 1    | 2           | 3  | 4    | 5      | 6               | 7                               |
|------|-------------|--|------|--------|-----------------|---------------------------------|
|      |             | sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic ( Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet)   |      |        |                 |                                 |
| 1108 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  | 91,000 | 52,31<br>9,77   | 4 760,13<br>888,62              |
| 1109 | 08-03-524-1 | Cutie cu automate  | buc  | 3,000  | 512,09<br>88,20 | 1 536,28<br>264,60              |
| 1110 |             | Cutie cu automate 16-25 A (12 buc)   | buc  | 3,000  | 185,00<br>0,00  | 555,00<br>0,00                  |
|      |             | <i>Total</i>   | lei  |        |                 | 99 418,34                       |
|      |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 24 % |        |                 | 4 075,82                        |
|      |             | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |        |                 | 1 644,05                        |
|      |             | <i>Total</i>   |      |        |                 | 105 138,21                      |
|      |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 56 % |        |                 | 9 510,26                        |
|      |             | <i>Total</i>   |      |        |                 | 114 648,47                      |
|      |             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 2 %  |        |                 | 2 292,98                        |
|      |             | <i>Total</i>   |      |        |                 | 116 941,45                      |
|      |             | <b>Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu</b>   |      |        |                 | <b>116 941,45<br/>16 982,60</b> |

|  |  |  |      |  |  |                                    |
|--|--|--|------|--|--|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 1 726 388,34                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 345 277,67                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      |  |  | <b>2 071 666,01<br/>440 789,75</b> |

Intocmit

VSN CONS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

