

**Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor
publice naționale amplasate teritorial în mun. Bălți
raioanele Fălești, Sîngerei**
**Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice
naționale amplasate teritorial în raionul Sîngerei
(2023-2024)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 9 960 676,25 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raionul singerei 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment. 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 940,00	289,40 41,16	561 437,40 79 850,01
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	350,00	384,09 57,61	134 432,63 20 163,36
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 350,00	250,17 20,40	337 732,36 27 544,59
4	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	500,00	16,69 0,64	8 347,00 317,70
Total Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor						1 041 949,39
		1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment				
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	50,00	16,69 0,64	834,70 31,77
6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti	m2	50,00	12,03	601,50

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			3,53	176,50
7	DB02B(F)	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	m2	50,00	9,65 1,52	482,51 75,89
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm	t	5,75	1 745,06 14,83	10 034,07 85,25
Total Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment						11 952,78
		1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic				
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,00	266,35 112,96	1 331,76 564,80
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	15,00	33,14 10,10	497,07 151,44
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	29,50	26,14 0,00	771,16 0,00
12	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,10	1 687,52 213,21	168,75 21,32
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h=18,0 cm	m3	9,00	548,25 21,18	4 934,21 190,62
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=12,0 cm	m3	6,00	640,00 42,36	3 840,02 254,16
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2	t	0,03	14 058,58 0,00	421,76 0,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	50,00	222,00 4,24	11 099,93 211,80
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2	t	0,015	14 103,76 0,00	211,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	50,00	169,51 3,53	8 475,50 176,50
Total Decapari la imbracamintea din beton asfaltic						31 751,73
		1.1.4. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment				
19	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	4 000,00	12,84 2,74	51 353,79 10 957,12
Total Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment						51 353,79
		1.1.5. Plombarea gropilor cu asfalt rece				
20	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	10,00	215,37 49,07	2 153,74 490,67
21	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2	20,00	319,63 59,66	6 392,63 1 193,14
22	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2	30,00	421,81 70,25	12 654,23 2 107,41
23	DY12A	Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145	m2	60,00	9,82 0,00	589,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
Total Plombarea gropilor cu asfalt rece						21 790,10	
Total Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment.						1 158 797,78	
		1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam					
24	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	375,00	57,53 24,71	21 575,63 9 266,25	
25	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	480,00	672,43 0,00	322 766,40 0,00	
26	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,00	4 009,71 393,95	60 145,60 5 909,22	
Total Intretinerea sistemului rutier din macadam						404 487,63	
		1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor					
		1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor					
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	100,00	354,55 0,00	35 455,40 0,00	
28	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	30,00	358,51 207,56	10 755,37 6 226,92	
29	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	10,00	673,24 513,26	6 732,39 5 132,62	
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	48,48 2,24	24 239,82 1 119,01	
31	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna	m	250,00	60,01 60,01	15 002,50 15 002,50	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Intretinerea acostamentelor si taluzurilor				92 185,48	
		1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor					
32	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	5,00	1 511,05 0,00	7 555,26 0,00	
33	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	10,00	1 423,50 0,00	14 235,01 0,00	
34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,00	1 546,72 0,00	15 467,20 0,00	
35	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	7,00	787,44 0,00	5 512,08 0,00	
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 500,00	17,53 0,00	26 300,61 0,00	
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	7,00	1 699,41 0,00	11 895,90 0,00	
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,00	2 206,79 0,00	15 447,55 0,00	
39	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	10,00	1 521,96 213,21	15 219,56 2 132,12	
40	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	100,00	36,71 36,71	3 671,20 3 671,20	
41	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	100,00	148,97 148,97	14 896,60 14 896,60	

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren tare				
42	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	10,00	712,35 712,35	7 123,54 7 123,54
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,25	886,73 622,69	1 108,41 778,37
Total Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor						138 432,93
1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole						
44	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	8 886,56 2 682,80	8 886,56 2 682,80
45	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	150,00	562,02 97,43	84 302,40 14 614,20
46	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	40,00	156,73 156,73	6 269,28 6 269,28
Total Sapaturi mecanice si manuale la rigole						99 458,24
Total Terasamente si sistem de avacuare a apelor						330 076,64
1.4. Asigurarea esteticii rutiere						
1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte						
47	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	880 000,00	0,22 0,22	192 596,80 192 596,80
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	300,00	96,02 96,02	28 804,80 28 804,80
49	TsI50A7	Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t	300,00	56,74 0,00	17 022,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte						238 424,32
		1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi				
50	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	50,00	170,15 <hr/> 170,15	8 507,30 <hr/> 8 507,30
51	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	10,00	225,92 <hr/> 225,92	2 259,20 <hr/> 2 259,20
52	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	5 000,00	0,82 <hr/> 0,21	4 115,50 <hr/> 1 059,00
53	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	5 000,00	24,71 <hr/> 24,71	123 550,00 <hr/> 123 550,00
54	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	35,00	169,44 <hr/> 169,44	5 930,40 <hr/> 5 930,40
55	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	30,00	397,48 <hr/> 397,48	11 924,34 <hr/> 11 924,34
56	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	500,00	78,37 <hr/> 78,37	39 183,00 <hr/> 39 183,00
57	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t	500,00	56,74 <hr/> 0,00	28 371,20 <hr/> 0,00
Total Curatirea mecanica si manuala de noroi						223 840,94
		1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor				
58	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	buc	200,00	5,56 <hr/> 4,94	1 111,36 <hr/> 988,40
59	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	350,00	60,07 <hr/> 57,19	21 023,59 <hr/> 20 015,10
60	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	60,00	85,75 <hr/> 82,60	5 145,12 <hr/> 4 956,12

1	2	3	4	5	6	7
61	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m	10,00	297,81 37,42	2 978,08 374,18
Total Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor						30 258,15
1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza						
62	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	480,00	724,36 724,36	347 690,88 347 690,88
63	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	12 500,00	19,52 14,12	244 000,00 176 500,00
64	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 000,00	43,77 43,77	43 772,00 43 772,00
65	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	2 000,00	93,71 12,71	187 416,00 25 416,00
Total Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza						822 878,88
1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza						
66	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	100,00	131,32 131,32	13 131,60 13 131,60
Total Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza						13 131,60
1.4.6. Intretinerea pavilioanelor						
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	159,00	7,91 2,12	1 257,61 336,76
68	Dy12D	Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A	m2	149,00	16,00 0,00	2 384,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
69	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	159,00	244,69 45,18	38 905,31 7 184,26
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale	m2	159,00	217,40 120,02	34 566,26 19 083,18
71	CN09A(F)	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	159,00	51,40 31,77	8 173,22 5 051,43
72	CN11A(F)	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	159,00	48,64 23,83	7 734,51 3 788,57
73	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,00	126,74 48,01	3 802,23 1 440,24
74	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,00	251,90 56,48	503,81 112,96
Total Intretinerea pavilioanelor						97 326,94
Total Asigurarea esteticii rutiere						1 425 860,83
Total Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raionul singerei						3 319 222,88
		2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
75	PJ08A	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina	m3	5,00	2 499,24 2 499,24	12 496,20 12 496,20
76	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	10,00	881,48 515,38	8 814,79 5 153,80
77	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100 m3	5,00	1 576,14	7 880,70

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor			0,00	0,00
78	TsC35A22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,00	995,88 0,00	995,88 0,00
79	TsC04E31	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,00	1 018,96 0,00	1 018,96 0,00
80	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	160,00	10,62 0,00	1 699,35 0,00
81	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	35,00	54,36 54,36	1 902,67 1 902,67
82	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	45,00	56,22 0,00	2 529,86 0,00
83	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,00	2 057,38 0,00	2 057,38 0,00
84	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	7,00	166,63 127,08	1 166,41 889,56
85	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	1 056,00	24,14 1,41	25 488,67 1 491,07
86	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	68,00	307,62 120,02	20 918,33 8 161,36
87	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	39,00	3 010,61 225,21	117 413,64 8 783,35
88	PJ09B	Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuieilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica	m	5,00	169,07 77,66	845,37 388,30

1	2	3	4	5	6	7
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	7,91 2,12	616,94 165,20
90	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,00	185,06 120,02	10 363,58 6 721,12
91	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	10,00	314,63 47,30	3 146,34 473,02
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,00	45,73 14,83	11 431,80 3 706,50
93	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	25,00	95,39 72,01	2 384,84 1 800,30
94	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	300,00	42,17 4,10	12 650,93 1 230,56
95	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	145,00	640,00 42,36	92 800,46 6 142,20
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	14 059,83 0,00	3 036,92 0,00
97	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	360,00	221,98 11,30	79 914,14 4 066,56
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	14 053,56 0,00	1 517,78 0,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	169,51 3,53	61 023,62 1 270,80
100	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,50	36 550,17 2 216,84	54 825,25 3 325,26
Total Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor						538 940,84
		3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
101	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	buc	80,00	860,00	68 800,05

1	2	3	4	5	6	7
		confectionati industrial			103,08	8 246,08
102	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului)	buc	80,00	49,06 38,12	3 925,01 3 049,92
103	Dy04C	Costul indicatorului rutier	buc	30,00	708,33 0,00	21 249,90 0,00
104	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	36,00	15,53 15,53	559,15 559,15
105	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	buc	7,00	26,12 26,12	182,85 182,85
106	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	250,00	170,26 45,89	42 565,63 11 472,50
107	DF02A(F1)	Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea mobilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea mobilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017	buc	2,00	2 929,25 615,63	5 858,51 1 231,26
108	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	8,00	211,62 21,18	1 692,98 169,44
109	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	12,00	787,33 15,53	9 447,97 186,38
110	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	12,00	1 089,90 242,51	13 078,84 2 910,13
111	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	346,00	140,70 42,36	48 682,20 14 656,56
112	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	30,00	36,72 19,77	1 101,52 593,04
Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere						217 144,61
		4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna				
		4.1. Raspindirea materialului				

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapant, mecanic				
113	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	23 000,00	47,23 0,00	1 086 290,00 0,00
114	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	4 000,00	65,23 0,00	260 920,00 0,00
Total Raspindirea materialului antiderapant, mecanic						1 347 210,00
		4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual				
115	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	1 000,00	72,14 12,14	72 143,20 12 143,20
116	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	140,00	40,95 40,95	5 732,72 5 732,72
117	DI87A	Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A	t	100,00	25,64 0,00	2 563,68 0,00
118	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A	t	100,00	29,29 0,00	2 928,80 0,00
119	TRI1AA0 8C	Descarcarea MAD din autotransport in gramezi	t	10,00	17,65 17,65	176,50 176,50
120	TRI1AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	100,00	38,83 38,83	3 883,00 3 883,00
Total Raspindirea materialului antiderapant, manual						87 427,90
		4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada				
121	Kamaz	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ	h-ut	200,00	542,00 0,00	108 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
122	Autogreider	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider	h-ut	120,00	611,30 0,00	73 356,00 0,00
123	Tractor	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor	h-ut	230,00	416,00 0,00	95 680,00 0,00
124	Incarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator	h-ut	24,00	654,00 0,00	15 696,00 0,00
125	Autoincarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor	h-ut	24,00	1 347,00 0,00	32 328,00 0,00
Total Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada						325 460,00
4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari						
126	DI17A	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	260,00	71,31 71,31	18 539,56 18 539,56
127	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual	buc	470,00	2,12 2,12	995,46 995,46
128	RpDE13A	Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore	buc	150,00	132,19 55,77	19 828,35 8 366,10
129	RpDE14A	Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore	buc	150,00	28,24 28,24	4 236,00 4 236,00
Total Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari						43 599,37
4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna						
130	calcul	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	3 500,00	70,60 70,60	247 100,00 247 100,00

1	2	3	4	5	6	7
131	calcul	Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna	ora	200,00	333,60 70,60	66 720,00 14 120,00
132	calcul	Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna	ora	120,00	528,40 70,60	63 408,00 8 472,00
Total Serviciul operativ nonstop de iarna						377 228,00
		4.6. Iluminarea intrersectiilor cu sens giratoriu.				
133		R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 114+600, s. Biliceni Vechi, (in centrul localitatii)	Obiective	1,00	45 000,00 0,00	45 000,00 0,00
Total Iluminarea intrersectiilor cu sens giratoriu.						45 000,00
		4.7. Administrarea drumurilor suma fixa				
134		Administrarea drumurilor suma fixa	lei	1,00	69 166,66 0,00	69 166,66 0,00
Total Administrarea drumurilor suma fixa						69 166,66
Total Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna						2 180 925,27

Прямые затраты	Lei	6 256 233,60
CNAS	24,00 %	421 976,38
Total	100,00 +	6 678 209,97
Cheltuieli de Regia	14,50 %	968 340,45
Total	100,00 +	7 646 550,42
Transportarea muncitorilor	1,00 %	76 465,50
Total	100,00 +	7 723 015,93
Beneficiu	6,00 %	463 380,96
Total	100,00 +	8 186 396,88

Administrarea drumurilor	69166,66 Lei	69 166,66
Iluminarea	45000,00 Lei	45 000,00
TVA	20,00 %	1 660 112,71

9 960 676,2

5

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

1 758 234,9

0

Intocmit

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)

Verificat

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)