

**Lucrari de reparatie curente la
CTAS Riscani, mun. Chisinau,
bl.Grigore Vieru, 22/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie curente**

Valoarea de deviz 187 271,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arhiva A. incapere 1 (4.2x8m)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,60	17,56 17,51	379,23 378,15
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	20,00	17,56 17,51	351,14 350,14
3	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	41,60	5,65 1,95	234,84 80,92
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,60	149,80 110,23	3 235,69 2 380,92
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,60	22,22 12,97	924,27 539,47
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.*amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	21,60	108,22 79,10	2 337,55 1 708,66

1	2	3	4	5	6	7
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	20,00	128,36 99,21	2 567,10 1 984,10
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,60	39,89 35,66	1 659,28 1 483,54
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	72,00	4,39 1,95	315,73 140,05
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,00	56,59 35,66	4 074,62 2 567,66
		Total Arhiva A. incapere 1 (4.2x8m) Inclusiv salariu				16 079,45 11 613,62
		2. Arhiva A. incapere 2 (2.4x10.4m)				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00	17,56 17,51	316,02 315,12
12	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	18,00	5,65 1,95	101,61 35,01
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,00	149,80 110,23	2 696,41 1 984,10
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.*amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	28,60	108,22 79,10	3 095,09 2 262,40
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	28,60	22,22 12,97	635,43 370,88

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,60	39,89 35,66	1 140,76 1 019,93
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	74,00	4,39 1,95	324,50 143,94
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,00	56,59 35,66	4 187,81 2 638,99
		Total Arhiva A. incapere 2 (2.4x10.4m) Inclusiv salariu				12 497,63 8 770,39
		3. Arhiva A. hol intrare				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,20	17,56 17,51	354,65 353,64
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,00	17,56 17,51	52,67 52,52
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,20	149,80 110,23	3 025,97 2 226,61
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,20	22,22 12,97	515,46 300,86
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.*amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	20,20	108,22 79,10	2 186,04 1 597,92
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	3,00	128,36 99,21	385,07 297,62

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului *amestec uscat baza ciment/adeziv				
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,20	39,89 35,66	925,37 827,36
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	23,20	4,39 1,95	101,74 45,13
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,20	56,59 35,66	1 312,93 827,36
		Total Arhiva A. hol intrare Inclusiv salariu				8 859,89 6 529,00
		4. Arhiva B. incapere 1 (9x7.8m)				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,00	17,56 17,51	509,15 507,70
29	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	37,00	5,65 1,95	208,87 71,97
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,00	149,80 110,23	5 542,61 4 078,44
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,00	22,22 12,97	822,07 479,82
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.*amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	37,00	108,22 79,10	4 004,13 2 926,88
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,00	39,89 35,66	1 475,80 1 319,49

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	37,00	4,39 1,95	162,25 71,97
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,00	56,59 35,66	2 093,90 1 319,49
		Total Arhiva B. incapere 1 (9x7.8m) Inclusiv salariu				14 818,79 10 775,76
		5. Arhiva B. incapere 2 (2.5x7m)				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,00	17,56 17,51	561,82 560,22
37	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	32,00	5,65 1,95	180,65 62,25
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,00	149,80 110,23	4 793,61 3 527,30
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00	22,22 12,97	710,98 414,98
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.*amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	32,00	108,22 79,10	3 463,03 2 531,35
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00	39,89 35,66	1 276,37 1 141,18
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	64,00	4,39 1,95	280,65 124,49
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	64,00	56,59 35,66	3 621,89 2 282,37

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Arhiva B. incapere 2 (2.5x7m) Inclusiv salariu				14 889,00 10 644,13
		6. Reparatii locale				
44	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong *demontari locale	m2	10,00	60,95 60,95	609,50 609,50
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila *Reparatii locale	m2	10,00	333,32 142,65	3 333,23 1 426,48
46	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,00	29,71 27,88	950,76 892,20
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane (local, gauri)	m2	20,00	4,39 1,95	87,70 38,90
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	149,80 110,23	2 996,01 2 204,56
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.*amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	20,00	108,22 79,10	2 164,40 1 582,10
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	39,89 35,66	1 196,60 1 069,86
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	30,00	4,39 1,95	131,56 58,36
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	56,59 35,66	1 697,76 1 069,86
53	CE17A*aplicativ	Folie polimerica, protectie mobila, inventar...	m2	250,00	31,66 16,21	7 915,00 4 052,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatii locale Inclusiv salariu				21 082,51 13 004,31
		7. Reparatii hol intrare cladire (palier-scara arhiva)				
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00	50,83 50,58	609,90 606,90
55	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,00	140,42 77,81	842,52 466,85
56	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	48,00	18,16 2,79	871,83 133,83
57	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,20	1 816,15 320,96	2 179,38 385,15
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	96,70 45,39	676,91 317,72
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	7,00	441,02 188,04	3 087,15 1 316,25
60	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	5,60	81,35 55,11	455,59 308,64
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (trepte si contratrepte scara)	m	19,20	62,51 25,94	1 200,19 497,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatii hol intrare cladire (palier-scara arhiva) Inclusiv salariu				9 923,46 4 033,31
		8. Casa scarii et.1-2				
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	4,00	45,48 35,66	181,91 142,65
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a perete	m2	84,00	4,39 1,95	368,36 163,40
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pereti	m2	84,00	56,59 35,66	4 753,73 2 995,61
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane (glafuri)	m2	12,80	4,39 1,95	56,13 24,90
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	12,80	56,59 35,66	724,38 456,47
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane si vanguri scari	m2	48,00	4,39 1,95	210,49 93,37
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane si vanguri scari	m2	48,00	56,59 35,66	2 716,42 1 711,78
69	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (balustrada)	m2	24,00	128,85 72,62	3 092,30 1 742,90
		Total Casa scarii et.1-2 Inclusiv salariu				12 103,71 7 331,07
		9. Coridor et.1				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	121,00	4,39 1,95	530,61 235,37
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	121,00	56,59 35,66	6 847,63 4 315,10

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Coridor et.1 Inclusiv salariu				7 378,24 4 550,47
		10. Lucrari de evacuare deseuri				
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,00	88,18 88,18	705,46 705,46
73	TsI50B5	Transportarea pamintului (gunoiului) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,00	154,80 0,00	1 238,40 0,00
		Total Lucrari de evacuare deseuri Inclusiv salariu				1 943,86 705,46

		Total	lei	119 576,55
		Asigurarea sociala	24,00 %	18 709,81
		Total	100,00 +	138 286,35
		Transportarea	5,00 %	2 004,75
		Total	100,00 +	140 291,10
		Cheltuieli de regie	8,00 %	11 223,29
		Total	100,00 +	151 514,39
		Beneficiu	3,00 %	4 545,43
		Total	100,00 +	156 059,82
		TVA	20,00 %	31 211,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		187 271,78 77 957,52

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Casa Nationala de Asigurari Sociale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)