

OFERTANT : S.A. "CONSTRUCTORUL-SUD", C/F 1003603005839

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**Lucrari de reparatie a sediului
Biroului de probatiune Cahul,
or.Cahul, str.Ioan Voda cel
Cumplit,71.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 109 782,27 lei

Intocmit in prerouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	94,000	272,32 81,48	25 598,36 7 659,45
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.12mm)	m2	70,000	298,73 115,65	20 911,39 8 095,79
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 Светильник OPL/S 4X18 Ip-20	100 buc	0,130	22 600,15 17 768,62	2 938,02 2 309,92
4	material	Кабель ВВГ нг - 0,66 сеч. 3 x 2,5мм2	m	60,000	18,36 0,00	1 101,60 0,00
5	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	144,000	99,85 31,54	14 378,69 4 542,05

[Signature]

