

Reparatia capitala a constructiilor existente a Unitatii militare 1003 pe str.Stefan cel Mare si Sfint, 140/1, mun.Balti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular
Nr.7

DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie generale

Valoarea de deviz 2 187 751,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.. Lucrari de constructie generale marca CBA 1. Перекрытие 1.1. отм 4,550				
1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice (Плита перекрытия из бетона В15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	30,000	2 089,74 500,05	62 692,23 15 001,46
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	252,800	139,64 94,92	35 300,49 23 995,77
3	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	515,000	43,16 27,81	22 229,25 14 322,15

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg	78,100	22,16 6,21	1 730,86 485,08
5	RpCD02D 1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Armătură d=12,14,18mm)	kg	4 823,90 0	19,63 6,41	94 702,59 30 900,48
6	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizată (Устройство штрабы в местах коопления к стене из котельцовой кладки 5х50 см ² , механизированно)	m	110,500	34,49 30,74	3 810,82 3 396,44
Total от 4,550						220 466,24
Incluziv salariu						88 101,38
		1.2. от 2,850, 3.650, 5200, 8.850				
7	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice (Пояса из бетона В15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m ³	41,800	2 009,94 412,14	84 015,40 17 227,53
8	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de buiandrugi, grinzi, stâlpi de pînă la 20 m înălțime (Опалубка)	m ²	314,000	139,83 94,92	43 906,00 29 804,88
9	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37,	kg	446,500	23,57	10 522,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.(Armatura A1 d=6mm)			7,62	3 400,50
10	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armatura d=14,16,18mm)	kg	1 919,90 0	22,04 7,87	42 316,19 15 111,19
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под агкера А1 и А4 с к=0,5 к з\ЕФЛ и экспл\ЕСаш) Materiale marunte=1,05 Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	buc	170,000	7,12 5,10	1 210,94 866,69
12	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (A2 - bolt 1.1M12x420)	buc	192,000	66,95 12,75	12 853,54 2 447,14
13	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (A2 - bolt 1.1M12x270)	buc	108,000	66,95 12,75	7 230,11 1 376,51
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из арматуры монолитом ж/бетоне; весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	103,900	50,46 17,84	5 242,31 1 853,96
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	2,900	183,21 135,37	531,32 392,56

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul (Окраска)				
16	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Плита покрытия из бетона B15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	48,000	2 007,72 412,14	96 370,66 19 782,82
17	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	814,150	139,60 94,92	113 657,25 77 279,11
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками поддержки)	buc	2 250,00 0	31,27 20,15	70 351,25 45 330,30
19	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armatura A1 d=6 mm)	kg	136,200	23,57 7,62	3 209,84 1 037,28
20	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armatura d=12,14,18 mm)	kg	9 432,50 0	18,97 7,87	178 894,96 74 241,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total отн. 2,850, 3.650, 5200, 8.850	670 312,50			
		Incluziv salariu	290 151,84			
		Total Перекрытие	890 778,74			
		Incluziv salariu	378 253,22			
		2. Люк				
21	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление люка с рамой из уголков и лист. стали в монолитном ж'Етоне: весом до 10 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	72,400	41,58 8,92	3 010,22 645,94
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Okrasca)	m2	2,900	126,51 93,47	366,88 271,05
		Total Люк	3 377,10			
		Incluziv salariu	916,99			
		Прямые затраты	Lei	894 155,84		
		Asigurari sociale	24,00 %	91 000,85		
		Total	100,00 +	985 156,69		
		Transportarea materialelor	0,50 %	2 399,82		
		Total	100,00 +	987 556,51		
		Cheltuieli de semifabricat	1,00 %	4 799,64		
		Total	100,00 +	992 356,15		
		Cheltuieli de regie	1,00 %	9 923,56		
		Total	100,00 +	1 002 279,71		
		Beneficiu	0,50 %	5 011,40		
		Total Lucrari de constructie generale marca CBA	1 007 291,11			
		Incluziv salariu	379 170,21			

1	2	3	4	5	6	7
		1.. Lucrari de constructie generale marca SA 1. Демонтажные работы				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Разборка всех ОТЛИВОВ)	m	52,400	8,77 8,62	459,60 451,74
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	54,100	154,26 154,26	8 345,68 8 345,68
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш- кровли из асбоцемента)	m2	690,000	43,68 43,38	30 139,20 29 932,20
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	4,500	154,26 154,26	694,19 694,19
5	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	100,000	30,58 30,58	3 058,00 3 058,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	100,000	70,98 0,00	7 098,00 0,00
7	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV K=2,00	100 m3	0,720	112,36 0,00	80,90 0,00
Total Демонтажные работы						49 875,57
Incluziv salariu						42 481,81
		2. Кровля				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Metallocherepița				
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян. каркаса с антисептированием - поз.9)	m3	0,620	6 705,05 1 845,74	4 157,13 1 144,36
9	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщ 24мм) строганных с одной стороны, для обоченых сооружений-6,5 м3)	m2	720,000	68,76 29,57	49 509,06 21 292,56
10	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	7,120	315,47 72,22	2 246,14 514,24
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,500	31,28 14,44	203,33 93,89
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица конек - 61м) Material marunt=1,05	m2	720,000	316,79 72,31	228 088,07 52 063,20
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	161,000	217,06 19,47	34 946,06 3 134,67
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	190,000	208,51 22,71	39 617,41 4 315,85
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Snegozaderjатели)	m	130,000	69,69 31,64	9 059,49 4 112,99
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de	m2	136,000	873,35	118 776,14

1	2	3	4	5	6	7
Total Кровля						526 073,77
Incluziv salariu						151 776,88
		3. Внутренняя отделка				
		3.1. Потолки				
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	274,750	156,31 130,00	42 944,85 35 718,67
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	274,750	58,04 43,80	15 947,27 12 033,13
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	274,750	7,65 2,55	2 101,54 700,32
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	537,800	59,78 46,73	32 151,57 25 133,28
Total Потолки						93 145,23
Incluziv salariu						73 585,40
Total Внутренняя отделка						93 145,23
Incluziv salariu						73 585,40
		4. Прочие				
		4.1. Вентшахты PA1....PA6				
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	11,000	450,08 72,31	4 950,84 795,41
29	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 %	m2	19,000	63,37 9,35	1 204,06 177,59

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale				
30	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	0,330	43 615,21 5 845,12	14 393,02 1 928,89
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	623,600	43,05 17,55	26 847,04 10 944,18
32	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,624	93,41 93,41	58,29 58,29
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,624	249,05 140,26	155,41 87,52
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,624	491,38 324,63	306,62 202,57
35	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	11,000	306,37 64,43	3 370,04 708,78

1	2	3	4	5	6	7
Total Вентшахты PA1....PA6						51 285,32
Incluziv salariu						14 903,23
		4.2. Лестница металлическая SC (I27)				
36	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,110	45 849,18 7 097,45	5 043,41 780,72
37	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,110	93,45 93,45	10,28 10,28
38	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,110	248,36 139,82	27,32 15,38
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,110	491,36 324,45	54,05 35,69
Total Лестница металлическая SC (I27)						5 135,06
Incluziv salariu						842,07
Total Procie						56 420,38
Incluziv salariu						15 745,30

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	Lei			725 514,95
		Asigurari sociala	24,00 %			68 061,45
		Total	100,00 +			793 576,40
		Transportarea materialelor	0,50 %			2 168,91
		Total	100,00 +			795 745,31
		Cheltuieli de semifabricat	1,00 %			4 337,82
		Total	100,00 +			800 083,13
		Cheltuieli de regie	1,00 %			8 000,83
		Total	100,00 +			808 083,96
		Beneficiu	0,50 %			4 040,42
Total Lucrari de constructie generale marca SA						812 124,38
Incluziv salariu						283 589,39
		1. Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (marca EEF/IEI) 1. Lucrari de montare 1.1. Шиты				
1	08-03-572 -3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Шит навесной ГЩ-1)	buc	1,000	$\frac{220,73}{197,13}$	$\frac{220,73}{197,13}$
Total Шиты						220,73
Incluziv salariu						197,13
		1.2. Электроосветительное оборудование				
2	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Коэффициент к трудозатратам=1,10	100 buc	0,030	$\frac{10\,842,33}{10\,842,33}$	$\frac{325,27}{325,27}$
3	цена поставщи ка	Светильник подвесной с лампой LED 13W E 27 NBB-64	buc	3,000	$\frac{170,00}{0,00}$	$\frac{510,00}{0,00}$
Total Электроосветительное оборудование						835,27

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						325,27
		1.3. Електроустановочные изделия				
4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки 2-хклав IP20)	100 buc	0,010	21 261,00 8 361,00	212,61 83,61
Total Електроустановочные изделия						212,61
Incluziv salariu						83,61
		1.4. Кабельные изделия				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)	100 m	0,250	1 053,64 1 053,64	263,41 263,41
6	Pret de Piata	Кабель ВВГнг-ЛС-660 3x1.5 мм2	m	25,000	10,88 0,00	272,08 0,00
Total Кабельные изделия						535,49
Incluziv salariu						263,41
		1.5. Трубы				
6	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Трубы водогазопроводная)	100 m	0,150	3 006,87 2 617,07	451,03 392,56
7	Pret de piata	Труба стальная водогазопро. Д=20мм	m	15,000	12,87 0,00	193,12 0,00
Total Трубы						644,15
Incluziv salariu						392,56
Прямые затраты			Lei		2 448,25	
Asigurare sociala			24,00 %		268,52	
Total			100,00 +		2 716,77	
Cheltuieli de transport			0,50 %		5,59	
Total			100,00 +		2 722,36	
Cheltuieli de semifabricat			1,00 %		11,19	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			2 733,55
		Cheltuieli de regie	1,00 %			27,34
		Total	100,00 +			2 760,89
		Beneficiu	0,50 %			13,80
Total Lucrari de montare						2 774,69
Incluziv salariu						1 261,98
		2. Valoarea utilajului				
9	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 1P 10A/B	buc	3,000	55,00 0,00	165,00 0,00
9	Цена поставщика	Sit SRn-24z-0 36	buc	3,000	254,00 0,00	762,00 0,00
Прямые затраты			Lei			927,00
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			1,00 %			9,27
Total Valoarea utilajului						936,27
Incluziv salariu						0,00
Total Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (marca EEI/IEI)						3 710,96
Incluziv salariu						1 261,98
Прямые затраты			Lei			1 823 126,45
TVA			20,00 %			364 625,29

Total deviz: **2 187 751,74**
Incluziv salariu **664 021,58**

Intocmit _____ (SRL Mosdrag-Succes)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (SRL Mosdrag-Succes)
(funcția, semnătura)