

**Lucrari de amenajare a
platformei pentru generatorul de
oxigen medical , la IMSP
Institutul Oncologic , str. N.
Testemitanu, 30 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 88 917 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,00	416,36 416,36	416,36 416,36
2	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,00	311,84 311,84	311,84 311,84
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,50	755,06 751,14	377,53 375,57
4	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	30,00	58,63 58,63	1 758,88 1 758,88
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	787,50 0,00	315,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	60,00	95,40 0,00	5 724,00 0,00
Total Demolare						8 903,61
Incluziv salariu						2 862,65
		2. Amenajarea platformei				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,50	536,75 84,06	4 025,63 630,48
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	15,00	266,92 169,94	4 003,84 2 549,10
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	225,00	19,98 2,55	4 495,54 572,70
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20 Platforma pentru generator de oxigen 9x6x.0.3 = 16.2	m3	16,20	2 056,64 382,36	33 317,61 6 194,31
11	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C16/20	m3	1,80	2 129,23 450,34	3 832,62 810,62
12	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou din plasa Euro Gard 2500x1850x4.1mm cificient K=1.85 m2. Stilpi din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.4 h -4 buc. Elemente de ficsare zincate -12buc. .Capa v pentru stilpi -4buc.)	m	3,70	2 291,36 114,82	8 478,02 424,85
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti metalice (h) 1850x2300mm, confectionate din : stilpi metalicii 80x80x3mm , profile	m2	4,25	1 053,21 145,35	4 476,15 617,74

1	2	3	4	5	6	7
		din teavapatrata 60x40xx3mm, imbracate cu plasa euro gard , inclusiv lacad si furniitura necesara)				
Total Amenajarea platformei						62 629,41
Incluziv salariu						11 799,80
Cheltuieli directe			lei		71 534	
Asigurarea sociala			24,00 %		3 519	
Cheltuieli de transport			7,00 %		3 356	
Total			100,00 +		78 409	
Cheltuieli de regie			8,00 %		6 273	
Beneficiu			5,00 %		4 235	

Total deviz:

88 917

Incluziv salariu

14 663

Intocmit

(SRL " Visom Com ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Institutul Oncologic)

(funcția, semnătura)