

Lucrari de reparatie in incinta
IMSP AMT Centru bloc CMF-7
sectia medicina de familie nr.4 et.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 202 619,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii 1.1. Capitolul 1.1 Cabinet 311 1.1.1. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,12 112,00	224,24 224,00
2	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm ,cutiilor de ventilare	m2	1,80	45,26 44,80	81,47 80,64
3	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	2,00	7,78 7,70	15,56 15,40
4	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	54,60	32,80 16,10	1 791,15 879,06
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,84	18,98 18,90	414,52 412,78
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	54,60	20,10 9,80	1 097,26 535,08
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	52,60	152,63 119,00	8 028,32 6 259,40

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane-				
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,60	103,72 85,40	5 455,90 4 492,04
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,60	26,67 14,00	1 403,00 736,40
10	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	52,60	102,35 84,00	5 383,56 4 418,40
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	52,60	4,04 2,10	212,35 110,46
12	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	52,60	91,32 77,00	4 803,27 4 050,20
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	52,60	4,04 2,10	212,35 110,46
14	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,60	42,81 30,10	2 251,94 1 583,26
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,00	310,82 115,50	621,65 231,00
16	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	9,00	38,47 25,20	346,24 226,80
17	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba	buc	2,00	90,38 15,40	180,76 30,80

1	2	3	4	5	6	7
		(surub 4 buc/buc)				
18	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	3,50	179,90 21,00	629,65 73,50
		Total Capitolul 1.1.1. Pereti Inklusiv salariu				33 153,18 24 469,68
		1.1.2. Capitolul 1.1.2. Tavan				
19	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	18,30	32,80 16,10	600,33 294,63
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	7,32	18,98 18,90	138,93 138,35
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	18,30	20,10 9,80	367,76 179,34
22	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	7,32	173,63 140,00	1 270,96 1 024,80
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	18,30	125,45 107,10	2 295,78 1 959,93
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,30	26,67 14,00	488,12 256,20
25	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	18,30	126,89 108,50	2 322,07 1 985,55

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	18,30	4,04 2,10	73,88 38,43
27	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	18,30	91,32 77,00	1 671,10 1 409,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	18,30	4,04 2,10	73,88 38,43
29	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,30	42,81 30,10	783,47 550,83
		Total Capitolul 1.1.2. Tavan Inklusiv salariu				10 086,27 7 875,59
		1.1.3. Capitolul 1.1.3. Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	18,30	32,44 32,20	593,65 589,26
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,32	21,32 21,00	156,06 153,72
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,30	20,10 9,80	367,76 179,34
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	7,32	91,46 42,00	669,49 307,44
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,30	107,86 16,38	1 973,86 299,75
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)	m2	18,30	306,63 77,00	5 611,32 1 409,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.1.3. Pardoseli Inclusiv salariu				9 372,15 2 938,61
		1.1.4. Capitolul 1.1.4 Incalzirea				
36	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	8,40 8,40	8,40 8,40
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00
38	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	25,49 14,00	50,98 28,00
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	44,87 35,00	44,87 35,00
40	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	1,74	78,88 70,00	137,26 121,80
41	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,00	14,54 11,20	43,61 33,60
42	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,495	92,42 58,10	138,17 86,86
		Total Capitolul 1.1.4 Incalzirea Inclusiv salariu				437,28 327,66
		1.1.5. Capitolul 1.1.5. Santehnica				
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
44	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	$\frac{637,83}{140,00}$	$\frac{637,83}{140,00}$
47	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	$\frac{210,63}{84,00}$	$\frac{210,63}{84,00}$
48	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	0,80	$\frac{129,46}{112,00}$	$\frac{103,57}{89,60}$
49	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,50	$\frac{47,82}{21,00}$	$\frac{23,91}{10,50}$
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	$\frac{24,44}{18,20}$	$\frac{48,88}{36,40}$
		Total Capitolul 1.1.5. Santehnica Inclusiv salariu				2 400,00 658,00
		Total Capitolul 1.1 Cabinet 311 Inclusiv salariu				55 448,89 36 269,54
		1.2. Capitolul 1.2. Cabinet 311 (coridor)				
		1.2.1. Capitolul 1. 2. 1. Pereti				
51	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	33,30	$\frac{32,80}{16,10}$	$\frac{1\ 092,41}{536,13}$

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	<u>7,78</u> 7,70	<u>7,78</u> 7,70
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,32	<u>18,98</u> 18,90	<u>252,81</u> 251,75
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	33,33	<u>20,10</u> 9,80	<u>669,81</u> 326,63
55	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	13,32	<u>152,63</u> 119,00	<u>2 033,02</u> 1 585,08
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,30	<u>103,72</u> 85,40	<u>3 454,02</u> 2 843,82
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,30	<u>26,67</u> 14,00	<u>888,21</u> 466,20
58	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	33,30	<u>102,35</u> 84,00	<u>3 408,22</u> 2 797,20
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	33,30	<u>4,04</u> 2,10	<u>134,43</u> 69,93
60	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	33,30	<u>91,32</u> 77,00	<u>3 040,86</u> 2 564,10
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	33,30	<u>4,04</u> 2,10	<u>134,43</u> 69,93
62	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	33,30	<u>42,81</u> 30,10	<u>1 425,66</u> 1 002,33
63	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20	m	6,00	38,47	230,82

1	2	3	4	5	6	7
		(se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)			25,20	151,20
64	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	90,38 15,40	90,38 15,40
		Total Capitolul 1. 2. 1. Pereti Inklusiv salariu				16 862,86 12 687,40
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. Tavan				
65	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	7,56	32,80 16,10	248,01 121,72
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	3,02	18,98 18,90	57,32 57,08
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	7,56	20,10 9,80	151,93 74,09
68	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	7,56	173,63 140,00	1 312,63 1 058,40
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	7,56	125,45 107,10	948,42 809,68
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,56	26,67 14,00	201,65 105,84
71	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	7,56	126,89 108,50	959,28 820,26
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	7,56	4,04 2,10	30,52 15,88
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,56	91,32 77,00	690,36 582,12

1	2	3	4	5	6	7
		gr.2mm				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	7,56	4,04 2,10	30,52 15,88
75	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	7,56	42,81 30,10	323,66 227,56
		Total Capitolul 1.2.2. Tavan Inklusiv salariu				4 954,29 3 888,49
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. Pardoseli				
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	7,56	32,44 32,20	245,25 243,43
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,02	21,32 21,00	64,39 63,42
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	7,56	20,10 9,80	151,93 74,09
79	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	3,02	91,46 42,00	276,20 126,84
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,56	107,86 16,38	815,43 123,83
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)	m2	7,56	306,63 77,00	2 318,13 582,12
		Total Capitolul 1.2.3. Pardoseli Inklusiv salariu				3 871,32 1 213,73
		Total Capitolul 1.2. Cabinet 311				25 688,47

1	2	3	4	5	6	7
		(coridor) Inclusiv salariu				17 789,62
		1.3. Capitolul 1.3 Cabinet 311a 1.3.1. Capitolul 1.3. 1. Pereti				
82	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	41,60	32,80 16,10	1 364,69 669,76
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,12 112,00	224,24 224,00
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,64	18,98 18,90	315,83 314,50
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	41,60	20,10 9,80	836,01 407,68
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	16,64	152,63 119,00	2 539,76 1 980,16
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	39,60	103,72 85,40	4 107,49 3 381,84
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60	26,67 14,00	1 056,25 554,40
89	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	39,60	102,35 84,00	4 053,02 3 326,40
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	39,60	4,04 2,10	159,87 83,16
91	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	39,60	91,32 77,00	3 616,15 3 049,20
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	39,60	4,04	159,87

1	2	3	4	5	6	7
					2,10	83,16
93	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	39,60	42,81 30,10	1 695,38 1 191,96
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordonaza cu beneficiarul)	m2	2,00	310,82 115,50	621,65 231,00
95	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de freecat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	4,50	179,90 21,00	809,55 94,50
96	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	9,30	38,47 25,20	357,78 234,36
		Total Capitolul 1. 3. 1. Pereti Inklusiv salariu				21 917,52 15 826,08
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Glafuri				
97	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,28	32,80 16,10	41,99 20,61
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,28	20,10 9,80	25,72 12,54
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	1,28	103,72 85,40	132,77 109,31
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,28	26,67 14,00	34,14 17,92
101	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1,28	102,35	131,01

1	2	3	4	5	6	7
	K=5	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)			84,00	107,52
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,28	4,04 2,10	5,17 2,69
103	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,28	91,32 77,00	116,89 98,56
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,28	4,04 2,10	5,17 2,69
105	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	1,28	42,81 30,10	54,80 38,53
106	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,52	38,47 25,20	327,77 214,70
		Total Capitolul 1.3.2. Glafuri Inklusiv salariu				875,42 625,07
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Tavan				
107	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,92	32,80 16,10	423,84 208,01
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	5,17	18,98 18,90	98,13 97,71
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,92	20,10 9,80	259,64 126,62
110	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	12,92	173,63 140,00	2 243,28 1 808,80
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	12,92	125,45 107,10	1 620,84 1 383,73

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului gr.10mm				
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,92	26,67 14,00	344,62 180,88
113	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	12,92	126,89 108,50	1 639,41 1 401,82
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,92	4,04 2,10	52,16 27,13
115	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,92	91,32 77,00	1 179,82 994,84
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,92	4,04 2,10	52,16 27,13
117	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,92	42,81 30,10	553,14 388,89
		Total Capitolul 1.3.3. Tavan Inclusiv salariu				8 467,03 6 645,57
		1.3.4. Capitolul 1.3.4. Pardoseli				
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	12,92	32,44 32,20	419,12 416,02
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,17	21,32 21,00	110,22 108,57
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,92	20,10 9,80	259,64 126,62
121	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,17	91,46 42,00	472,85 217,14

1	2	3	4	5	6	7
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,92	107,86 16,38	1 393,57 211,63
123	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)	m2	12,92	306,63 77,00	3 961,66 994,84
		Total Capitolul 1.3.4. Pardoseli Inklusiv salariu				6 617,07 2 074,82
		1.3.5. Capitolul 1.3.5. Incalzirea				
124	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	8,40 8,40	8,40 8,40
125	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00
126	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	25,49 14,00	50,98 28,00
127	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	44,87 35,00	44,87 35,00
128	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,225	78,88 70,00	17,75 15,75
129	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,00	14,54 11,20	43,61 33,60
		Total Capitolul 1.3.5. Incalzirea Inklusiv salariu				179,60 134,75
		1.3.6. Capitolul 1.3.6. Santehnica				
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50

1	2	3	4	5	6	7
131	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
132	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00
133	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	637,83 140,00	637,83 140,00
134	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	210,63 84,00	210,63 84,00
135	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	1,70	129,46 112,00	220,08 190,40
136	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	47,82 21,00	47,82 21,00
137	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	24,44 18,20	48,88 36,40
		Total Capitolul 1.3.6. Santehnica				2 540,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				769,30
		Total Capitolul 1.3 Cabinet 311a Inclusiv salariu				40 597,06 26 075,59
		1.4. Capitolul 1.4 Cabinet 311b.				
		1.4.1. Capitolul 1.4.1. Pereti				
138	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,12 112,00	224,24 224,00
139	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	73,80	32,80 16,10	2 421,01 1 188,18
140	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	7,78 7,70	7,78 7,70
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,28	18,98 18,90	384,91 383,29
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	50,70	20,10 9,80	1 018,88 496,86
143	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	20,28	152,63 119,00	3 095,34 2 413,32
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	48,70	103,72 85,40	5 051,38 4 158,98
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,70	26,67 14,00	1 298,98 681,80
146	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	48,70	102,35 84,00	4 984,40 4 090,80
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	48,70	4,04 2,10	196,60 102,27
148	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	48,70	91,32	4 447,14

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm			77,00	3 749,90
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	48,70	4,04 2,10	196,60 102,27
150	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	48,70	42,81 30,10	2 084,97 1 465,87
151	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordonaza cu beneficiarul)	m2	2,00	310,82 115,50	621,65 231,00
152	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,10	38,47 25,20	311,61 204,12
153	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	90,38 15,40	90,38 15,40
154	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	3,00	179,90 21,00	539,70 63,00
		Total Capitolul 1. 4. 1. Pereti Inklusiv salariu				26 975,57 19 578,76
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Glafuri				
155	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,28	32,80 16,10	41,99 20,61
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,28	20,10 9,80	25,72 12,54
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-	m2	1,28	103,72 85,40	132,77 109,31

1	2	3	4	5	6	7
		gr10mm				
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,28	26,67 14,00	34,14 17,92
159	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	1,28	102,35 84,00	131,01 107,52
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,28	4,04 2,10	5,17 2,69
161	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,28	91,32 77,00	116,89 98,56
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,28	4,04 2,10	5,17 2,69
163	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	1,28	42,81 30,10	54,80 38,53
164	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,52	38,47 25,20	327,77 214,70
		Total Capitolul 1.4.2. Glafuri Inklusiv salariu				875,42 625,07
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Tavan				
165	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	16,80	32,80 16,10	551,12 270,48
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	6,72	18,98 18,90	127,55 127,01
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	16,80	20,10 9,80	337,62 164,64
168	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	6,72	173,63 140,00	1 166,78 940,80

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane				
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	16,80	125,45 107,10	2 107,60 1 799,28
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,80	26,67 14,00	448,11 235,20
171	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	16,80	126,89 108,50	2 131,74 1 822,80
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	16,80	4,04 2,10	67,82 35,28
173	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	16,80	91,32 77,00	1 534,13 1 293,60
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	16,80	4,04 2,10	67,82 35,28
175	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	16,80	42,81 30,10	719,25 505,68
		Total Capitolul 1.4.3. Tavan Inclusiv salariu				9 259,53 7 230,05
		1.4.4. Capitolul 1.4.4. Pardoseli				
176	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	16,80	32,44 32,20	544,99 540,96
177	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,72	21,32 21,00	143,27 141,12
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	16,80	20,10	337,62

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			9,80	164,64
179	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	6,72	91,46 42,00	614,61 282,24
180	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,80	107,86 16,38	1 812,07 275,18
181	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)	m2	16,80	306,63 77,00	5 151,38 1 293,60
		Total Capitolul 1.4.4. Pardoseli Inklusiv salariu				8 603,94 2 697,74
		1.4.5. Capitolul 1.4.5. Incalzirea				
182	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	8,40 8,40	8,40 8,40
183	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00
184	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	25,49 14,00	50,98 28,00
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	44,87 35,00	44,87 35,00
186	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,236	78,89 70,00	18,62 16,52
187	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,00	14,54 11,20	43,61 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.4.5. Incalzirea Inclusiv salariu				180,47 135,52
		1.4.6. Capitolul 1.4.6. Santehnica				
188	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
189	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
190	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00
191	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	637,83 140,00	637,83 140,00
192	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	210,63 84,00	210,63 84,00
193	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	1,80	129,46 112,00	233,03 201,60
194	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,80	47,82 21,00	86,07 37,80

1	2	3	4	5	6	7
195	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	24,44 18,20	48,88 36,40
		Total Capitolul 1.4.6. San tehnica Inklusiv salariu				2 591,62 797,30
		Total Capitolul 1.4 Cabinet 311b. Inklusiv salariu				48 486,55 31 064,45
		1.5. Capitolul 1.5 Cabinet 312				
		1.5.1. Capitolul 1.5.1. Pereti				
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramika	m2	2,00	112,12 112,00	224,24 224,00
197	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	73,80	32,80 16,10	2 421,01 1 188,18
198	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	7,78 7,70	7,78 7,70
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,52	18,98 18,90	560,29 557,93
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	73,80	20,10 9,80	1 483,11 723,24
201	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	29,52	152,63 119,00	4 505,61 3 512,88
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	67,80	103,72 85,40	7 032,51 5 790,12
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,80	26,67 14,00	1 808,43 949,20
204	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	67,80	102,35 84,00	6 939,26 5 695,20

1	2	3	4	5	6	7
		K=5)				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	67,80	4,04 2,10	273,71 142,38
206	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	67,80	91,32 77,00	6 191,29 5 220,60
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	67,80	4,04 2,10	273,71 142,38
208	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	67,80	42,81 30,10	2 902,69 2 040,78
209	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	6,00	310,82 115,50	1 864,95 693,00
210	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	15,00	38,47 25,20	577,06 378,00
211	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	90,38 15,40	90,38 15,40
212	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	9,20	179,90 21,00	1 655,08 193,20
		Total Capitolul 1.5.1. Pereti Inklusiv salariu				38 811,12 27 474,19
		1.5.2. Capitolul 1.5.2. Glafuri				
213	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	2,56	32,80 16,10	83,98 41,22
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	2,56	20,10	51,45

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			9,80	25,09
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	2,56	103,72 85,40	265,53 218,62
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,56	26,67 14,00	68,28 35,84
217	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	2,56	102,35 84,00	262,01 215,04
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,56	4,04 2,10	10,33 5,38
219	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	2,56	91,32 77,00	233,77 197,12
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,56	4,04 2,10	10,33 5,38
221	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	2,56	42,81 30,10	109,60 77,06
222	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	17,04	38,47 25,20	655,53 429,41
		Total Capitolul 1.5.2. Glafuri Inclusiv salariu				1 750,83 1 250,14
		1.5.3. Capitolul 1.5.3. Tavan				
223	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	37,70	32,80 16,10	1 236,75 606,97
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	15,08	18,98 18,90	286,22 285,01

1	2	3	4	5	6	7
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	37,70	20,10 9,80	757,63 369,46
226	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	15,08	173,63 140,00	2 618,35 2 111,20
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	37,70	125,45 107,10	4 729,56 4 037,67
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,70	26,67 14,00	1 005,57 527,80
229	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	37,70	126,89 108,50	4 783,72 4 090,45
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,70	4,04 2,10	152,19 79,17
231	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	37,70	91,32 77,00	3 442,65 2 902,90
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,70	4,04 2,10	152,19 79,17
233	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	37,70	42,81 30,10	1 614,03 1 134,77
		Total Capitolul 1.5.3. Tavan Inclusiv salariu				20 778,86 16 224,57
		1.5.4. Capitolul 1.5.4.Pardoseli				
234	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	5,00	55,00 54,60	275,00 273,00

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
235	RpCG32A	Umplerea cu fuga a rosturilor (se exclude Mortar ciment 100-t, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500 , Nisipsortat de riu, se include: fuga-0.1 kg	m	32,70	12,87 10,08	420,75 329,62
		Total Capitolul 1.5.4.Pardoseli Inklusiv salariu				695,75 602,62
		1.5.5. Capitolul 1.5.5. Incalzirea				
236	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,00	8,40 8,40	25,20 25,20
237	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00	7,00 7,00	42,00 42,00
238	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	25,49 14,00	152,94 84,00
239	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	3,00	44,87 35,00	134,59 105,00
240	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	4,96	78,88 70,00	391,26 347,20
241	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,00	14,53 11,20	87,21 67,20
242	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	4,49	92,41 58,10	414,94 260,87
		Total Capitolul 1.5.5. Incalzirea Inklusiv salariu				1 248,15 931,47
		1.5.6. Capitolul 1.5.6. Santehnica				
243	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
244	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)				
245	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00
246	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	637,83 140,00	637,83 140,00
247	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	210,63 84,00	210,63 84,00
248	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	3,80	129,46 112,00	491,95 425,60
249	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	47,82 21,00	191,27 84,00
250	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	24,44 18,20	48,88 36,40
		Total Capitolul 1.5.6. San tehnica				2 955,74
		Inclusiv salariu				1 067,50
		Total Capitolul 1.5 Cabinet 312				66 240,45
		Inclusiv salariu				47 550,49

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Capitolul 1.6. Cabinet 313a				
		1.6.1. Capitolul 1.6.1 San tehnica				
251	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
252	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
253	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00
254	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	637,83 140,00	637,83 140,00
255	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	210,63 84,00	210,63 84,00
		Total Capitolul 1.6.1 San tehnica Inclusiv salariu				2 223,65 521,50
		Total Capitolul 1.6. Cabinet 313a Inclusiv salariu				2 223,65 521,50
		1.7. Capitolul 1.7. Cabinet 313b				
		1.7.1. Capitolul 1.7.1 San tehnica				
256	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
257	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
258	RpSC21C	Montarea lavoarului din	buc	1,00	1 238,69	1 238,69

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			161,00	161,00
259	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>637,83</u> 140,00	<u>637,83</u> 140,00
260	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>210,63</u> 84,00	<u>210,63</u> 84,00
		Total Capitolul 1.7.1 San tehnica Inclusiv salariu				2 223,65 521,50
		Total Capitolul 1.7. Cabinet 313b Inclusiv salariu				2 223,65 521,50
		1.8. Capitolul 1.8. Cabinet 313c				
		1.8.1. Capitolul 1.8.1 San tehnica				
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	<u>66,50</u> 66,50	<u>66,50</u> 66,50
262	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	<u>70,00</u> 70,00	<u>70,00</u> 70,00
263	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	<u>1 238,69</u> 161,00	<u>1 238,69</u> 161,00
264	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>637,83</u> 140,00	<u>637,83</u> 140,00
265	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>210,63</u> 84,00	<u>210,63</u> 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.8.1 San tehnica Inclusiv salariu				2 223,65 521,50
		Total Capitolul 1.8. Cabinet 313c Inclusiv salariu				2 223,65 521,50
		1.9. Capitolul 1.9. Cabinet 314				
		1.9.1. Capitolul 1.9.1 San tehnica				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
267	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
268	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00
269	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	637,83 140,00	637,83 140,00
270	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	210,63 84,00	210,63 84,00
		Total Capitolul 1.9.1 San tehnica Inclusiv salariu				2 223,65 521,50
		Total Capitolul 1.9. Cabinet 314 Inclusiv salariu				2 223,65 521,50
		1.10. Capitolul 1.10 Cabinet 315a				
		1.10.1. Capitolul 1. 10. 1. Pereti				
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,12 112,00	224,24 224,00
272	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	43,80	32,80 16,10	1 436,86 705,18

1	2	3	4	5	6	7
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,52	18,98 18,90	332,53 331,13
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	43,80	20,10 9,80	880,22 429,24
275	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	17,52	152,63 119,00	2 674,06 2 084,88
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	41,80	103,72 85,40	4 335,68 3 569,72
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,80	26,67 14,00	1 114,93 585,20
278	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	41,80	102,35 84,00	4 278,19 3 511,20
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	41,80	4,04 2,10	168,75 87,78
280	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	41,80	91,32 77,00	3 817,05 3 218,60
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	41,80	4,04 2,10	168,75 87,78
282	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	41,80	42,81 30,10	1 789,56 1 258,18
283	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include:	m	9,00	38,47 25,20	346,24 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		silicon -0.05kg)				
284	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	90,38 15,40	90,38 15,40
285	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordonaza cu beneficiarul)	m2	2,00	310,82 115,50	621,65 231,00
286	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de freat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	4,50	179,90 21,00	809,55 94,50
		Total Capitolul 1. 10. 1. Pereti Inklusiv salariu				23 088,63 16 660,59
		1.10.2. Capitolul 1.10.2. Tavan				
287	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,90	32,80 16,10	423,18 207,69
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	5,16	18,98 18,90	97,94 97,52
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,90	20,10 9,80	259,24 126,42
290	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,16	173,63 140,00	895,92 722,40
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	12,90	125,45 107,10	1 618,34 1 381,59
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	12,90	26,67 14,00	344,08 180,60

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
293	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	12,90	126,89 108,50	1 636,87 1 399,65
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,90	4,04 2,10	52,08 27,09
295	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,90	91,32 77,00	1 177,99 993,30
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,90	4,04 2,10	52,08 27,09
297	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	12,90	42,81 30,10	552,28 388,29
		Total Capitolul 1.10.2. Tavan Inclusiv salariu				7 110,00 5 551,64
		1.10.3. Capitolul 1.10.3. Pardoseli				
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	12,90	32,44 32,20	418,48 415,38
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,16	21,32 21,00	110,01 108,36
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,90	20,10 9,80	259,24 126,42
301	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,16	91,46 42,00	471,94 216,72
302	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,90	107,86 16,38	1 391,41 211,30
303	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport	m2	12,90	306,63 77,00	3 955,53 993,30

1	2	3	4	5	6	7
		existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)				
		Total Capitolul 1.10.3. Pardoseli Inklusiv salariu				6 606,60 2 071,48
		1.10.4. Capitolul 1.10.4. Incalzirea				
304	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	8,40 8,40	8,40 8,40
305	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00
306	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	25,49 14,00	50,98 28,00
307	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	44,87 35,00	44,87 35,00
308	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,236	78,89 70,00	18,62 16,52
309	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,00	14,54 11,20	43,61 33,60
		Total Capitolul 1.10.4. Incalzirea Inklusiv salariu				180,47 135,52
		1.10.5. Capitolul 1.10.5. Santehnica				
310	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
311	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)				
312	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00
313	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	637,83 140,00	637,83 140,00
314	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	210,63 84,00	210,63 84,00
315	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	1,10	129,46 112,00	142,41 123,20
316	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	47,82 21,00	95,63 42,00
317	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	24,44 18,20	48,88 36,40
		Total Capitolul 1.10.5. Santehnica Inklusiv salariu				2 510,57 723,10
		Total Capitolul 1.10 Cabinet 315a Inklusiv salariu				39 496,27 25 142,33
		1.11. Capitolul 1.11. Cabinet315b				
		1.11.1. Capitolul 1. 11. 1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,12 112,00	224,24 224,00
319	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	7,78 7,70	7,78 7,70
320	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	45,00	32,80 16,10	1 476,22 724,50
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00	18,98 18,90	341,64 340,20
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	45,00	20,10 9,80	904,34 441,00
323	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	18,00	152,63 119,00	2 747,33 2 142,00
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	45,00	103,72 85,40	4 667,60 3 843,00
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00	26,67 14,00	1 200,29 630,00
326	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	45,00	102,35 84,00	4 605,70 3 780,00
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	45,00	4,04 2,10	181,66 94,50
328	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	45,00	91,32 77,00	4 109,27 3 465,00
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	45,00	4,04 2,10	181,66 94,50

1	2	3	4	5	6	7
330	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	45,00	42,81 30,10	1 926,56 1 354,50
331	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordonaza cu beneficiarul)	m2	2,00	310,82 115,50	621,65 231,00
332	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	9,00	38,47 25,20	346,24 226,80
333	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	90,38 15,40	90,38 15,40
334	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	3,00	179,90 21,00	539,70 63,00
		Total Capitolul 1. 11. 1. Pereti Inklusiv salariu				24 172,26 17 677,10
		1.11.2. Capitolul 1.11.2. Tavan				
335	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,80	32,80 16,10	419,90 206,08
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	5,40	18,98 18,90	102,49 102,06
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,80	20,10 9,80	257,23 125,44
338	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,40	173,63 140,00	937,60 756,00

1	2	3	4	5	6	7
339	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	12,80	125,45 107,10	1 605,79 1 370,88
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,80	26,67 14,00	341,41 179,20
341	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	12,80	126,89 108,50	1 624,18 1 388,80
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,80	4,04 2,10	51,67 26,88
343	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,80	91,32 77,00	1 168,86 985,60
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,80	4,04 2,10	51,67 26,88
345	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	12,80	42,81 30,10	548,00 385,28
		Total Capitolul 1.11.2. Tavan Inklusiv salariu				7 108,82 5 553,10
		1.11.3. Capitolul 1.11.3. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	12,80	32,44 32,20	415,23 412,16
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,40	21,32 21,00	115,13 113,40
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,80	20,10 9,80	257,23 125,44
349	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	5,40	91,46 42,00	493,89 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi				
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,80	107,86 16,38	1 380,62 209,66
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)	m2	12,80	306,63 77,00	3 924,86 985,60
		Total Capitolul 1.11.3. Pardoseli Inklusiv salariu				6 586,97 2 073,06
		1.11.4. Capitolul 1.11.4. Incalzirea				
352	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	8,40 8,40	8,40 8,40
353	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00
354	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	25,49 14,00	50,98 28,00
355	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	44,87 35,00	44,87 35,00
356	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,236	78,89 70,00	18,62 16,52
357	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,00	14,54 11,20	43,61 33,60
		Total Capitolul 1.11.4. Incalzirea Inklusiv salariu				180,47 135,52
		1.11.5. Capitolul 1.11.5. Santehnica				

1	2	3	4	5	6	7
358	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	<u>66,50</u> 66,50	<u>66,50</u> 66,50
359	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	<u>70,00</u> 70,00	<u>70,00</u> 70,00
360	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	<u>1 238,69</u> 161,00	<u>1 238,69</u> 161,00
361	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>637,83</u> 140,00	<u>637,83</u> 140,00
362	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>210,63</u> 84,00	<u>210,63</u> 84,00
363	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	1,10	<u>129,46</u> 112,00	<u>142,41</u> 123,20
364	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	<u>47,82</u> 21,00	<u>47,82</u> 21,00
365	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	<u>24,44</u> 18,20	<u>48,88</u> 36,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.11.5. Santehnica Inclusiv salariu				2 462,75 702,10
		Total Capitolul 1.11. Cabinet315b Inclusiv salariu				40 511,28 26 140,88
		1.12. Capitolul 1.12. Cabinet 315c				
		1.12.1. Capitolul 1.12.1. Pereti				
366	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,12 112,00	224,24 224,00
367	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	7,78 7,70	7,78 7,70
368	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	45,00	32,80 16,10	1 476,22 724,50
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00	18,98 18,90	341,64 340,20
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	45,00	20,10 9,80	904,34 441,00
371	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	18,00	152,63 119,00	2 747,33 2 142,00
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	45,00	103,72 85,40	4 667,60 3 843,00
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00	26,67 14,00	1 200,29 630,00
374	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	45,00	102,35 84,00	4 605,70 3 780,00
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	45,00	4,04 2,10	181,66 94,50

1	2	3	4	5	6	7
376	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	45,00	91,32 77,00	4 109,27 3 465,00
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	45,00	4,04 2,10	181,66 94,50
378	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	45,00	42,81 30,10	1 926,56 1 354,50
379	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,00	310,82 115,50	621,65 231,00
380	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	9,00	38,47 25,20	346,24 226,80
381	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	90,38 15,40	90,38 15,40
382	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de freat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	3,00	179,90 21,00	539,70 63,00
		Total Capitolul 1.12.1. Pereti Inklusiv salariu				24 172,26 17 677,10
		1.12.2. Capitolul 1.12.2. Tavan				
383	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,70	32,80 16,10	416,62 204,47
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	5,10	18,98 18,90	96,80 96,39
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,70	20,10 9,80	255,22 124,46

1	2	3	4	5	6	7
386	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,10	173,63 140,00	885,51 714,00
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	12,70	125,45 107,10	1 593,25 1 360,17
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,70	26,67 14,00	338,75 177,80
389	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	12,70	126,89 108,50	1 611,49 1 377,95
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,70	4,04 2,10	51,27 26,67
391	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,70	91,32 77,00	1 159,73 977,90
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,70	4,04 2,10	51,27 26,67
393	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	12,70	42,81 30,10	543,72 382,27
		Total Capitolul 1.12.2. Tavan Inclusiv salariu				7 003,62 5 468,75
		1.12.3. Capitolul 1.12.3. Pardoseli				
394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	12,70	32,44 32,20	411,99 408,94
395	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	5,10	21,32	108,73

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			21,00	107,10
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,70	20,10 9,80	255,22 124,46
397	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,10	91,46 42,00	466,46 214,20
398	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,70	107,86 16,38	1 369,83 208,03
399	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)	m2	12,70	306,63 77,00	3 894,20 977,90
		Total Capitolul 1.12.3. Pardoseli Inklusiv salariu				6 506,43 2 040,63
		1.12.4. Capitolul 1.12.4. Incalzirea				
400	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	8,40 8,40	8,40 8,40
401	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00
402	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	25,49 14,00	50,98 28,00
403	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	44,87 35,00	44,87 35,00
404	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,236	78,89 70,00	18,62 16,52
405	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate	m	3,00	14,54	43,61

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv			11,20	33,60
		Total Capitolul 1.12.4. Incalzirea Inklusiv salariu				180,47 135,52
		1.12.5. Capitolul 1.12.5. Santehnica				
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
407	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
408	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00
409	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	637,83 140,00	637,83 140,00
410	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	210,63 84,00	210,63 84,00
411	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	0,60	129,46 112,00	77,68 67,20
412	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	0,50	47,82 21,00	23,91 10,50

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
413	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	24,44 18,20	48,88 36,40
		Total Capitolul 1.12.5. Santehnica Inklusiv salariu				2 374,11 635,60
		Total Capitolul 1.12. Cabinet 315c Inklusiv salariu				40 236,90 25 957,60
		1.13. Capitolul 1.13 Cabinet 316				
		1.13.1. Capitolul 1. 13. 1. Pereti				
414	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramca	m2	2,00	112,12 112,00	224,24 224,00
415	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	7,78 7,70	7,78 7,70
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,60	18,98 18,90	353,03 351,54
417	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	27,90	32,80 16,10	915,26 449,19
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,50	20,10 9,80	934,48 455,70
419	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	18,60	152,63 119,00	2 838,91 2 213,40
420	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	46,50	103,72 85,40	4 823,18 3 971,10
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,50	26,67 14,00	1 240,29 651,00
422	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	46,50	102,35 84,00	4 759,23 3 906,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)				
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	46,50	4,04 2,10	187,72 97,65
424	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	46,50	91,32 77,00	4 246,24 3 580,50
425	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordonaza cu beneficiarul)	m2	2,00	310,82 115,50	621,65 231,00
426	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,50	63,40 45,50	2 948,31 2 115,75
427	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	9,00	38,47 25,20	346,24 226,80
428	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	90,38 15,40	90,38 15,40
429	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	3,00	179,90 21,00	539,70 63,00
		Total Capitolul 1. 13. 1. Pereti Inklusiv salariu				25 076,64 18 559,73
		1.13.2. Capitolul 1.13.2. Tavan				
430	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	14,50	32,80 16,10	475,67 233,45

1	2	3	4	5	6	7
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	5,80	18,98 18,90	110,08 109,62
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	14,50	20,10 9,80	291,40 142,10
433	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,80	173,63 140,00	1 007,05 812,00
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	14,50	125,45 107,10	1 819,06 1 552,95
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,50	26,67 14,00	386,76 203,00
436	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	14,50	126,89 108,50	1 839,89 1 573,25
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	14,50	4,04 2,10	58,54 30,45
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	14,50	91,32 77,00	1 324,10 1 116,50
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	14,50	4,04 2,10	58,54 30,45
440	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	14,50	42,81 30,10	620,78 436,45
		Total Capitolul 1.13.2. Tavan Inclusiv salariu				7 991,87 6 240,22
		1.13.3. Capitolul 1.13.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
441	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	14,50	32,44 32,20	470,38 466,90
442	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,80	21,32 21,00	123,66 121,80
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,50	20,10 9,80	291,40 142,10
444	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,80	91,46 42,00	530,48 243,60
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,50	107,86 16,38	1 563,98 237,51
446	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)	m2	14,50	306,63 77,00	4 446,14 1 116,50
		Total Capitolul 1.13.3. Pardoseli Inklusiv salariu				7 426,03 2 328,41
		1.13.4. Capitolul 1.13.4. Incalzirea				
447	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	8,40 8,40	8,40 8,40
448	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00
449	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	25,49 14,00	50,98 28,00
450	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	44,87 35,00	44,87 35,00

1	2	3	4	5	6	7
451	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	2,03	78,88 70,00	160,13 142,10
452	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,00	14,54 11,20	43,61 33,60
453	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,794	92,42 58,10	165,79 104,23
		Total Capitolul 1.13.4. Incalzirea Inklusiv salariu				487,78 365,33
		1.13.5. Capitolul 1.13.5. Santehnica				
454	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
455	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
456	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00
457	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	637,83 140,00	637,83 140,00
458	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	210,63 84,00	210,63 84,00
459	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se	m	1,00	129,46 112,00	129,46 112,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m				
460	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	47,82 21,00	47,82 21,00
461	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	24,44 18,20	48,88 36,40
		Total Capitolul 1.13.5. Santehnica Inklusiv salariu				2 449,80 690,90
		Total Capitolul 1.13 Cabinet 316 Inklusiv salariu				43 432,12 28 184,59
		1.14. Capitolul 1.14 Registratura				
		1.14.1. Capitolul 1. 14. 1. Pereti				
462	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime , gol pentru usa	m2	0,17	92,88 92,40	15,79 15,71
463	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	29,40 29,40	61,74 61,74
464	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	87,70	32,80 16,10	2 877,00 1 411,97
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,00	18,98 18,90	1 005,94 1 001,70
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	140,70	20,10 9,80	2 827,56 1 378,86
467	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	53,00	152,63 119,00	8 089,37 6 307,00
468	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-	m2	140,70	103,72 85,40	14 594,02 12 015,78

1	2	3	4	5	6	7
		gr.10mm.				
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,70	26,67 14,00	3 752,89 1 969,80
470	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	140,70	102,31 84,00	14 394,88 11 818,80
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	140,70	4,04 2,10	568,01 295,47
472	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	140,70	91,32 77,00	12 848,30 10 833,90
473	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	140,70	62,45 45,50	8 786,08 6 401,85
474	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	9,00	38,47 25,20	346,24 226,80
		Total Capitolul 1. 14. 1. Pereti Inklusiv salariu				70 167,80 53 739,38
		1.14.2. Capitolul 1.14.2. Glafuri				
475	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	0,63	32,80 16,10	20,67 10,14
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,63	20,10 9,80	12,66 6,17
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,63	103,73 85,40	65,35 53,80

1	2	3	4	5	6	7
		gr.10mm				
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,63	26,67 14,00	16,80 8,82
479	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	0,63	102,31 84,00	64,45 52,92
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	0,63	4,04 2,10	2,54 1,32
481	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	0,63	91,32 77,00	57,53 48,51
482	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	0,63	62,45 45,50	39,34 28,66
483	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	4,22	38,47 25,20	162,34 106,34
		Total Capitolul 1.14.2. Glafuri Inklusiv salariu				441,69 316,70
		1.14.3. Capitolul 1.14.3. Tavan				
484	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	26,33	32,80 16,10	863,76 423,91
485	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	10,53	18,98 18,90	199,86 199,02
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,33	20,10 9,80	529,14 258,03
487	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	10,53	173,63 140,00	1 828,32 1 474,20

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane				
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	26,33	125,45 107,10	3 303,16 2 819,94
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,33	26,67 14,00	702,30 368,62
490	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	26,33	126,89 108,50	3 340,99 2 856,80
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	26,33	4,04 2,10	106,29 55,29
492	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	26,33	91,32 77,00	2 404,38 2 027,41
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	26,33	4,04 2,10	106,29 55,29
494	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	26,33	42,81 30,10	1 127,25 792,53
		Total Capitolul 1.14.3. Tavan Inclusiv salariu				14 511,73 11 331,06
		1.14.4. Capitolul 1.14.4. Usi				
495	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel-vitraj (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment,	m2	9,15	2 988,20 150,50	27 342,03 1 377,08

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice. Apa pentru mortare si betoane, Automacara: se include: Spuma de poliuretan-0.5 kg/m2.				
		Total Capitolul 1.14.4. Usi Inklusiv salariu				27 342,03 1 377,08
		1.14.5. Capitolul 1.14.5. Pardoseli				
496	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	22,20	9,88 9,80	219,34 217,56
497	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	26,33	32,44 32,20	854,15 847,83
498	RpCK42A K=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, K=2	m2	12,50	42,64 42,00	533,00 525,00
499	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,53	21,32 21,00	224,50 221,13
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,33	20,10 9,80	529,14 258,03
501	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	10,53	91,46 42,00	963,11 442,26
502	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,33	107,86 16,38	2 839,98 431,28
503	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude :Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip: se include : Clei Lincov-1,5 Kg)	m2	26,33	306,63 77,00	8 073,57 2 027,41
504	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) se exclude: Chit	m	22,20	64,80 35,00	1 438,46 777,00

1	2	3	4	5	6	7
		mastic SR 1270 ntr 5005-78}				
		Total Capitolul 1.14.5. Pardoseli Inclusiv salariu				15 675,23 5 747,50
		1.14.6. Capitolul 1.14.6. Incalzirea				
505	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,00	8,40 8,40	25,20 25,20
506	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00	7,00 7,00	42,00 42,00
507	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	25,49 14,00	152,94 84,00
508	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	3,00	44,87 35,00	134,59 105,00
509	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,46	78,88 70,00	36,29 32,20
510	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	5,85	14,54 11,20	85,03 65,52
		Total Capitolul 1.14.6. Incalzirea Inclusiv salariu				476,05 353,92
		Total Capitolul 1.14 Registratura Inclusiv salariu				128 614,54 72 865,64
		1.15. Capitolul 1.15. WC				
		1.15.1. Capitolul 1. 15. 1. Pereti				
511	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	7,78 7,70	7,78 7,70
512	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,04	112,12 112,00	2 583,24 2 580,48
513	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	17,06	16,10 16,10	274,67 274,67
514	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,12	18,98 18,90	400,86 399,17
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	40,10	20,10	805,86

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			9,80	392,98
516	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-gr3cm	m2	21,12	152,63 119,00	3 223,53 2 513,28
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-gr.10mm.	m2	40,10	103,72 85,40	4 159,35 3 424,54
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,10	26,67 14,00	1 069,59 561,40
519	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	40,10	102,31 84,00	4 102,59 3 368,40
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	40,10	4,04 2,10	161,88 84,21
521	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	40,10	91,32 77,00	3 661,81 3 087,70
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	40,10	4,04 2,10	161,88 84,21
523	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,10	310,82 115,50	12 464,07 4 631,55
524	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	90,38 15,40	90,38 15,40
		Total Capitolul 1. 15. 1. Pereti				33 167,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 425,68
		1.15.2. Capitolul 1.15.2. Tavan				
525	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	5,85	32,80 16,10	191,91 94,19
526	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	2,34	18,98 18,90	44,41 44,23
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	5,85	20,10 9,80	117,56 57,33
528	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	2,34	173,63 140,00	406,30 327,60
529	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	5,85	125,45 107,10	733,90 626,53
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,85	26,67 14,00	156,04 81,90
531	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	5,85	126,89 108,50	742,30 634,73
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	5,85	4,04 2,10	23,62 12,29
533	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	5,85	91,32 77,00	534,20 450,45
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	5,85	4,04 2,10	23,62 12,29
535	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli	m2	5,85	42,81 30,10	250,45 176,09

1	2	3	4	5	6	7
		existente				
		Total Capitolul 1.15.2. Tavan Inclusiv salariu				3 224,31 2 517,61
		1.15.3. Capitolul 1.15.5. Pardoseli				
536	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,85	55,00 54,60	321,75 319,41
537	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,85	21,32 21,00	124,72 122,85
538	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	5,85	20,10 9,80	117,56 57,33
539	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,85	91,46 42,00	535,05 245,70
540	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:500x500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,85	280,56 77,00	1 641,30 450,45
		Total Capitolul 1.15.5. Pardoseli Inclusiv salariu				2 740,38 1 195,74
		1.15.4. Capitolul 1.15.4. Santehnica				
541	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,50 66,50	66,50 66,50
542	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	70,00 70,00	70,00 70,00
543	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	77,00 77,00	77,00 77,00
544	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 238,69 161,00	1 238,69 161,00

1	2	3	4	5	6	7
545	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	$\frac{637,83}{140,00}$	$\frac{637,83}{140,00}$
546	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	$\frac{81,03}{25,20}$	$\frac{81,03}{25,20}$
547	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Se exclude; rezervor de apa, Tragator pt.closet, Rama cu capac pt.closet; se include; teava gofrata -1,0 buc/buc	buc	1,00	$\frac{2\,356,21}{392,00}$	$\frac{2\,356,21}{392,00}$
548	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,50	$\frac{70,76}{26,60}$	$\frac{35,38}{13,30}$
549	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-cot	buc	1,00	$\frac{37,75}{23,80}$	$\frac{37,75}{23,80}$
550	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- teu 110*50	buc	1,00	$\frac{40,47}{23,80}$	$\frac{40,47}{23,80}$
551	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,50	$\frac{47,82}{21,00}$	$\frac{119,54}{52,50}$
552	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	1,00	$\frac{23,52}{18,20}$	$\frac{23,52}{18,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.15.4. Santehnica Inclusiv salariu				4 783,91 1 063,30
		Total Capitolul 1.15. WC Inclusiv salariu				43 916,10 26 202,33
		1.16. Capitolul 1.16. Coridor 1.16.1. Capitolul 1. 16. 1. Pereti				
553	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	186,68	32,80 16,10	6 124,04 3 005,55
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,87	18,98 18,90	1 288,17 1 282,74
555	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	186,68	20,10 9,80	3 751,59 1 829,46
556	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	67,87	152,63 119,00	10 358,97 8 076,53
557	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr10mm	m2	186,68	103,72 85,40	19 363,27 15 942,47
558	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,68	26,67 14,00	4 979,32 2 613,52
559	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	186,68	102,35 84,00	19 106,51 15 681,12
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	186,68	4,04 2,10	753,63 392,03
561	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	186,68	91,32 77,00	17 047,06 14 374,36
562	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2	186,68	63,40	11 836,35

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)			45,50	8 493,94
563	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	39,00	38,47 25,20	1 500,36 982,80
564	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de freat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m	m	57,00	179,90 21,00	10 254,30 1 197,00
		Total Capitolul 1. 16. 1. Pereti Inklusiv salariu				106 363,56 73 871,52
		1.16.2. Capitolul 1.16.2. Tavan				
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	119,38	338,12 154,00	40 364,77 18 384,52
		Total Capitolul 1.16.2. Tavan Inklusiv salariu				40 364,77 18 384,52
		1.16.3. Capitolul 1.16.3. Pardoseli				
566	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	67,66	9,88 9,80	668,48 663,07
567	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78}	m	67,66	64,80 35,00	4 384,06 2 368,10
		Total Capitolul 1.16.3. Pardoseli Inklusiv salariu				5 052,54 3 031,17
		1.16.4. Capitolul 1.16.4. Usi				
568	CK21A K0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse numai manopera)	m2	1,40	1 909,90 39,90	2 673,86 55,86
569	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,40	1 977,34 56,70	2 768,27 79,38

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul				
		Total Capitolul 1.16.4. Usi Inclusiv salariu				5 442,13 135,24
		1.16.5. Capitolul 1.16.5 Incalzirea				
570	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	8,40 8,40	8,40 8,40
571	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00
572	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	25,49 14,00	50,98 28,00
573	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	44,87 35,00	44,87 35,00
574	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	2,214	78,88 70,00	174,65 154,98
575	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,20	14,54 11,20	61,05 47,04
576	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,794	92,42 58,10	165,79 104,23
		Total Capitolul 1.16.5 Incalzirea Inclusiv salariu				519,74 391,65
		Total Capitolul 1.16. Coridor Inclusiv salariu				157 742,72 95 814,10
		1.17. Capitol 1.17. Usi				
577	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	19,00	85,51 72,80	1 624,65 1 383,20

1	2	3	4	5	6	7
578	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	43,90	71,64 53,90	3 145,11 2 366,21
579	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	19,00	335,30 175,00	6 370,70 3 325,00
		Total Capitol 1.17. Usi Inklusiv salariu				11 140,46 7 074,41
		<i>Total</i>	lei			750 446,39
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			112 372,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			19 602,96
		<i>Total</i>	100,00 +			882 421,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			61 769,51
		<i>Total</i>	100,00 +			944 191,08
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			37 767,64
		<i>Total</i>	100,00 +			981 958,72
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inklusiv salariu				981 958,72 468 217,57
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice				
		2.1. Capitolul 2.1.Cabinet 311				
580	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,06	8 283,20 8 120,00	496,99 487,20
581		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	6,00	145,92 0,00	875,52 0,00
582		Lampa LED 2*36	buc	12,00	25,75 0,00	309,00 0,00
583	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96

1	2	3	4	5	6	7
584		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
585		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
586		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
587	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)- 4 blocuri cite 2 prize	100 buc	0,10	2 667,00 2 667,00	266,70 266,70
588		Priza alba	buc	10,00	18,33 0,00	183,30 0,00
589		Ramacu 2 locuri	buc	5,00	10,33 0,00	51,65 0,00
590		Podrozetnic	buc	10,00	2,82 0,00	28,20 0,00
		Total Capitolul 2.1.Cabinet 311 Inklusiv salariu				2 260,14 776,86
		2.2. Capitolul 2.2.Cabinet 311 (coridor)				
591	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,01	8 283,20 8 120,00	82,83 81,20
592		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	1,00	145,92 0,00	145,92 0,00
593		Lampa LED 2*36	buc	2,00	25,75 0,00	51,50 0,00
594	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 254,00 2 254,00	22,54 22,54
595		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	18,38 0,00	18,38 0,00
596		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
597		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.2.Cabinet 311 (coridor)				327,66
		Inclusiv salariu				103,74
		2.3. Capitolul 2.3.Cabinet 311a				
598	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	8 283,20 8 120,00	165,66 162,40
599		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	145,92 0,00	291,84 0,00
600		Lampa LED 2*36	buc	4,00	25,75 0,00	103,00 0,00
601	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
602		Intreupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
603		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
604		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
605	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)- 4 blocuri cite 2 prize	100 buc	0,03	2 667,00 2 667,00	80,01 80,01
606		Priza alba	buc	3,00	18,33 0,00	54,99 0,00
607		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
608		Ramacu 2 locuri	buc	1,00	10,33 0,00	10,33 0,00
609		Podrozetnic	buc	3,00	2,82 0,00	8,46 0,00
		Total Capitolul 2.3.Cabinet 311a				766,74
		Inclusiv salariu				265,37
		2.4. Capitolul 2.4.Cabinet 311b				
610	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,02	8 283,20	165,66

1	2	3	4	5	6	7
	2	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	buc		8 120,00	162,40
611		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	145,92 0,00	291,84 0,00
612		Lampa LED 2*36	buc	4,00	25,75 0,00	103,00 0,00
613	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
614		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
615		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
616		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
617	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,07	2 667,00 2 667,00	186,69 186,69
618		Priza alba	buc	7,00	18,33 0,00	128,31 0,00
619		Ramacu 2 locuri	buc	3,00	10,33 0,00	30,99 0,00
620		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
621		Podrozetnic	buc	7,00	2,82 0,00	19,74 0,00
		Total Capitolul 2.4.Cabinet 311b Inclusiv salariu				978,68 372,05
		2.5. Capitolul 2.5.Cabinet 312				
622	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m,	100 buc	0,03	8 283,20 8 120,00	248,50 243,60

1	2	3	4	5	6	7
		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)				
623		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	3,00	145,92 0,00	437,76 0,00
624		Lampa LED 2*36	buc	6,00	25,75 0,00	154,50 0,00
625	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
626		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
627		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
628		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
629	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,03	2 667,00 2 667,00	80,01 80,01
630		Priza alba	buc	3,00	18,33 0,00	54,99 0,00
631		Podrozetnic	buc	3,00	2,82 0,00	8,46 0,00
632		Rama 1 loc	buc	3,00	3,67 0,00	11,01 0,00
		Total Capitolul 2.5.Cabinet 312 Inklusiv salariu				1 044,01 346,57
		2.6. Capitolul 2.6.Cabinet 315a				
633	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	8 283,20 8 120,00	165,66 162,40
634		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	145,92 0,00	291,84 0,00
635		Lampa LED 2*36	buc	4,00	25,75 0,00	103,00 0,00
636	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96

1	2	3	4	5	6	7
		resurse numai manopera)				
637		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
638		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
639		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
640	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,06	2 667,00 2 667,00	160,02 160,02
641		Priza alba	buc	5,00	18,33 0,00	91,65 0,00
642		Podrozetnic	buc	5,00	2,82 0,00	14,10 0,00
643		Ramacu 2 locuri	buc	2,00	10,33 0,00	20,66 0,00
644		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
		Total Capitolul 2.6.Cabinet 315a Inklusiv salariu				899,38 345,38
		2.7. Capitolul 2.7.Cabinet 315b				
645	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	8 283,20 8 120,00	165,66 162,40
646		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	145,92 0,00	291,84 0,00
647		Lampa LED 2*36	buc	4,00	25,75 0,00	103,00 0,00
648	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
649		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
650		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
651		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67	3,67

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
652	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,06	2 667,00 2 667,00	160,02 160,02
653		Priza alba	buc	6,00	18,33 0,00	109,98 0,00
654		Podrozetnic	buc	6,00	2,82 0,00	16,92 0,00
655		Ramacu 2 locuri	buc	2,00	10,33 0,00	20,66 0,00
656		Rama 1 loc	buc	2,00	3,67 0,00	7,34 0,00
		Total Capitolul 2.7.Cabinet 315b Inklusiv salariu				924,20 345,38
		2.8. Capitolul 2.8.Cabinet 315c				
657	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlrorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	8 283,20 8 120,00	165,66 162,40
658		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	145,92 0,00	291,84 0,00
659		Lampa LED 2*36	buc	4,00	25,75 0,00	103,00 0,00
660	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
661		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
662		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
663		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
664	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,03	2 667,00 2 667,00	80,01 80,01
665		Priza alba	buc	3,00	18,33 0,00	54,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
666		Podrozetnic	buc	3,00	2,82 0,00	8,46 0,00
667		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
668		Ramacu 2 locuri	buc	1,00	10,33 0,00	10,33 0,00
		Total Capitolul 2.8.Cabinet 315c Inclusiv salariu				766,74 265,37
		2.9. Capitolul 2.9.Cabinet 316				
669	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	8 283,20 8 120,00	165,66 162,40
670		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	145,92 0,00	291,84 0,00
671		Lampa LED 2*36	buc	4,00	25,75 0,00	103,00 0,00
672	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
673		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
674		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
675		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
676	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,06	2 667,00 2 667,00	160,02 160,02
677		Priza alba	buc	6,00	18,33 0,00	109,98 0,00
678		Podrozetnic	buc	6,00	2,82 0,00	16,92 0,00
679		Rama cu 2 locuri	buc	3,00	10,33 0,00	30,99 0,00
		Total Capitolul 2.9.Cabinet 316 Inclusiv salariu				927,19 345,38

1	2	3	4	5	6	7
		2.10. Capitolul 2.10. Registratura				
680	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,10	8 283,20 8 120,00	828,32 812,00
681		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	10,00	145,92 0,00	1 459,20 0,00
682		Lampa LED 2*36	buc	20,00	25,75 0,00	515,00 0,00
683	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 254,00 2 254,00	22,54 22,54
684		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	18,38 0,00	18,38 0,00
685		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
686		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
687	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
688		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
689		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
690		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
691	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,05	2 667,00 2 667,00	133,35 133,35
692		Priza alba	buc	5,00	18,33 0,00	91,65 0,00
693		Podrozetnic	buc	5,00	2,82 0,00	14,10 0,00
694		Rama cu 2 locuri	buc	5,00	10,33 0,00	51,65 0,00
		Total Capitolul 2.10.				3 189,46

1	2	3	4	5	6	7
		Registratura Inclusiv salariu				990,85
		2.11. Capitolul 2.11. WC				
695	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	8 283,20 8 120,00	165,66 162,40
696		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	145,92 0,00	291,84 0,00
697		Lampa LED 2*36	buc	4,00	25,75 0,00	103,00 0,00
698	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
699		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
700		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
701		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
702	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,02	2 667,00 2 667,00	53,34 53,34
703		Priza alba	buc	2,00	18,33 0,00	36,66 0,00
704		Podrozetnic	buc	2,00	2,82 0,00	5,64 0,00
705		Rama 1 loc	buc	2,00	3,67 0,00	7,34 0,00
		Total Capitolul 2.11. WC Inclusiv salariu				712,26 238,70
		2.12. Capitolul 2.12. Coridor				
706	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (numai manopera)	100 buc	0,04	11 830,00 11 830,00	473,20 473,20

1	2	3	4	5	6	7
707		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
708	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (se exclude; Macara cu exceptia conductelor principale, Ascensoare , suruburi, Dibluri , Automobile cu bord, Dispozitiv de stingere-ramificare. Priza de tavan	100 buc	0,01	6 767,60 6 538,00	67,68 65,38
709		Corp de iluminat EXIT pentru lampi incandescente de perete cu lampa	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
710	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 296,00 2 296,00	22,96 22,96
711		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
712		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
713		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)-	100 buc	0,01	2 667,00 2 667,00	26,67 26,67
715		Priza alba	buc	1,00	18,33 0,00	18,33 0,00
716		Podrozetnic	buc	1,00	2,82 0,00	2,82 0,00
717		Rama 1 loc	buc	1,00	3,67 0,00	3,67 0,00
		Total Capitolul 2.12. Coridor Inklusiv salariu				1 791,15 588,21
		<i>Total</i>	lei			14 587,63
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 196,13
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			672,12
		<i>Total</i>	100,00 +			16 455,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 990,32
		<i>Total</i>	100,00 +			19 446,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			777,85
		<i>Total</i>	100,00 +			20 224,05
		Total Capitolul 2. Lucrari electrice Inclusiv salariu				20 224,05 4 983,86

		Total	lei	1 002 182,77
		TVA	20,00 %	200 436,55
		1 202 619,32		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		473 201,43		

Intocmit

SRL Consprimfort

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)