

**Reparatia capitala a blocului
alimentar al IMSP SDMC,
mun.Chisinau,or. Codru,str.
Costujeni 5/1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4
Lucrari sanitare(IVC)

Valoarea de deviz 470 161,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare 1.1. Ventilarea				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка SG 100	buc	1,0000	123,73 16,15	123,73 16,15
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка SG 150	buc	1,0000	138,94 16,15	138,94 16,15
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка SG 200	buc	1,0000	154,15 16,15	154,15 16,15
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка SG 315	buc	1,0000	291,02 16,15	291,02 16,15
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 150x100	buc	12,0000	140,46 16,14	1 685,46 193,74
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 150x150	buc	2,0000	176,96 16,14	353,91 32,29

1	2	3	4	5	6	7
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 200x100	buc	4,0000	164,78 16,14	659,14 64,58
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 200x150	buc	4,0000	176,96 16,14	707,82 64,58
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x100	buc	1,0000	201,29 16,15	201,29 16,15
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x150	buc	1,0000	213,46 16,15	213,46 16,15
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 350x150	buc	1,0000	213,46 16,15	213,46 16,15
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 350x200	buc	3,0000	251,48 16,15	754,43 48,44
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 100x100	buc	8,0000	140,46 16,14	1 123,64 129,16
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 150x100	buc	1,0000	140,46 16,15	140,46 16,15
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 250x100	buc	1,0000	251,48 16,15	251,48 16,15
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 300x150	buc	2,0000	213,46 16,14	426,91 32,29
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 200x200	buc	1,0000	236,27 16,15	236,27 16,15
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	1,0000	843,08	843,08

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 800x700			16,15	16,15
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 1200x600	buc	1,0000	1 179,19 16,15	1 179,19 16,15
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MVM 475x80 VENTS	buc	6,0000	373,14 16,14	2 238,87 96,87
21	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (d150mm)	m2	0,1100	318,73 96,18	35,06 10,58
22	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (d200mm)	m2	0,1500	318,73 96,20	47,81 14,43
23	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	41,4000	245,15 111,08	10 149,39 4 598,61
24	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700mm	m2	2,3500	252,43 122,06	593,21 286,83
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	28,7500	205,64 79,43	5 912,07 2 283,71
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	80,3000	254,72 79,43	20 454,28 6 378,50
27	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,9800	265,83 87,51	526,34 173,26
28	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm	m2	1,7600	323,04 116,57	568,55 205,16

1	2	3	4	5	6	7
29	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	58,1500	297,52 105,91	17 300,66 6 158,74
30	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm IZOVER KIM AL	m2	35,3000	46,75 15,31	1 650,11 540,28
31	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	1,0000	101,50 33,90	101,50 33,90
32	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (№1,2)	m2	4,5000	318,75 96,22	1 434,39 433,01
Total Ventilarea						70 710,08
Incluziv salariu						21 972,76
		1.2. Теплоснабжение калориферов систем П1,П2				
33	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN 3/4" Danfoss	buc	2,0000	212,16 7,42	424,31 14,85
34	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN 1 1/4" Danfoss	buc	2,0000	511,12 9,04	1 022,23 18,08
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-R d 1"	buc	1,0000	144,33 7,43	144,33 7,43
36	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс d 1 1/4"	buc	1,0000	237,51 9,04	237,51 9,04
37	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 1/2"	buc	6,0000	94,90 3,23	569,39 19,37
38	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru	m	10,0000	101,73 21,70	1 017,26 216,99

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)				
39	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	12,0000	162,35 28,03	1 948,15 336,33
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,0000	13,90 2,91	139,05 29,06
41	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,0000	17,30 3,55	207,61 42,62
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28x20mm	m	10,0000	52,29 16,47	522,87 164,68
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d42x20mm	m	12,0000	65,50 16,47	786,03 197,61
Total Теплоснабжение калориферов систем П1,П2						7 018,74
Incluziv salariu						1 056,06
Total			lei		77 728,82	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		5 181,48	
Cheltuielu de transport			2,00 %		1 080,74	
Total			100,00 +		83 991,04	
Cheltuieli de regie			8,00 %		6 719,28	
Total			100,00 +		90 710,32	
Beneficiu de deviz			2,00 %		1 814,21	
Total Lucrari sanitare						92 524,53
Incluziv salariu						23 028,82
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
44	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	9,0000	859,13 702,31	7 732,14 6 320,77
45	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок)	buc	1,0000	1 985,20 1 832,13	1 985,20 1 832,13
46	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc	8,0000	174,14 157,57	1 393,14 1 260,60
47	VC18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	6,0000	1 985,20 1 832,13	11 911,22 10 992,81
48	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	2,0000	427,87 320,31	855,74 640,63
49	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	486,64 440,76	486,64 440,76
50	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздухоохладитель)	buc	1,0000	411,43 336,78	411,43 336,78
51	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50- 200 kg (Клапан воздушный)	buc	2,0000	323,59 286,41	647,18 572,82
52	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)	buc	2,0000	81,83 31,64	163,67 63,29
53	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc	2,0000	62,74 40,36	125,48 80,72
Total			lei			25 711,84
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			5 071,79
Cheltuieli de transport			2,00 %			38,60
Total			100,00 +			30 822,23
Cheltuieli de regie			50,00 %			11 270,66

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			42 092,89
Beneficiu de deviz			2,00 %			841,86
Total Lucrari de montare						42 934,75
Incluziv salariu						22 541,31
		3. Utilaj				
54	Systemair	Вентилятор K315L EC	buc	2,0000	1 977,10 0,00	3 954,20 0,00
55	Systemair	Вентилятор K100 EC Sileo	buc	1,0000	973,30 0,00	973,30 0,00
56	Systemair	Вентилятор KT 70-40-4	buc	1,0000	30 890,00 0,00	30 890,00 0,00
57	Systemair	Вентилятор KT 60-35-4	buc	1,0000	19 970,00 0,00	19 970,00 0,00
58	Systemair	Вентилятор K200L Sileo	buc	1,0000	1 505,00 0,00	1 505,00 0,00
59	Systemair	Вентилятор KV150M Sileo	buc	1,0000	2 540,00 0,00	2 540,00 0,00
60	Systemair	Вентилятор AXC 560-6-2 N=3,0кВт	buc	2,0000	26 500,00 0,00	53 000,00 0,00
61	Mitsubishi Electric	Наружный блок PU-P140YHA R6 Qx=14,2 кВт	buc	1,0000	54 750,00 0,00	54 750,00 0,00
62	Systemair	Гибкая вставка EV-AXC560	buc	4,0000	176,40 0,00	705,60 0,00
63	Systemair	Гибкая вставка DS 60-35	buc	2,0000	200,75 0,00	401,50 0,00
64	Systemair	Гибкая вставка DS 70-40	buc	2,0000	227,00 0,00	454,00 0,00
65	Systemair	Хомут FK 100	buc	2,0000	136,90 0,00	273,80 0,00
66	Systemair	Хомут FK 150	buc	2,0000	167,30	334,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
67	Systemair	Хомут FK 200	buc	2,0000	167,30 0,00	334,60 0,00
68	Systemair	Хомут FK 315	buc	4,0000	228,15 0,00	912,60 0,00
69	Systemair	Шумоглушитель LDC 100-600	buc	1,0000	1 577,10 0,00	1 577,10 0,00
70	Systemair	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	1,0000	2 330,00 0,00	2 330,00 0,00
71	Systemair	Шумоглушитель LDC 315-900	buc	2,0000	1 005,00 0,00	2 010,00 0,00
72	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,0000	1 085,00 0,00	1 085,00 0,00
73	Systemair	Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,0000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
74	Systemair	Калорифер VBR 70-40-2	buc	1,0000	21 000,00 0,00	21 000,00 0,00
75	Systemair	Калорифер VBF 315	buc	1,0000	6 690,00 0,00	6 690,00 0,00
76	France Air	Фильтр FR SPG 85 700x400	buc	1,0000	405,00 0,00	405,00 0,00
77	Systemair	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 70x40-3-2.5 с каплеуловителем	buc	1,0000	26 500,00 0,00	26 500,00 0,00
78	Systemair	Клапан отсечной воздушный SRK 70-40	buc	1,0000	1 910,00 0,00	1 910,00 0,00
79	Systemair	Клапан воздушный TUNER-R-315-B	buc	1,0000	216,00 0,00	216,00 0,00
80	Systemair	Клапан обратный LRK 560	buc	2,0000	1 560,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
81	REMAK	Смесительный узел SUMX 1,0	buc	1,0000	7 775,00 0,00	7 775,00 0,00
82	REMAK	Смесительный узел SUMX 4,0	buc	1,0000	9 475,00 0,00	9 475,00 0,00
Total Utilaj						256 342,30
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		391 801,58	
Taxa pe valoare adaugata			20,00 %		78 360,32	

Total deviz:
Incluziv salariu

470 161,90
45 570,13

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)