

Obiectivul: UTA Gagauzia

Obiectul: Чок-майдан

Devizul: Работы по благоустройству территории возле Церкви в с. Чок-Майдан

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 21.36.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in depozit teren catg. II. (Sub pavaj)	100m3	0.4300
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in depozit teren catg. I. (sub fundatia peretelui de sprijin)	100m3	0.1200
3	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4.0000
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	16.0000
5	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	62.4000
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile.	m2	55.8000
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10mm (200x200) inclusiv.	kg	346.0000
8	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv. (Perete de sprijin)	m3	17.0000
9	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul	m3	2.8500
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 1000x300x150 cm. pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	38.0000
11	TsC53A K=3	Compactarea pamintului cu pietris, H=15cm	100m2	4.8800
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, H=10cm	m3	48.8000
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare (Vibropresate tip "Caramida" 20x10cm, grosime 6cm) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	488.0000