

str. Av. Beleaev din or. Florești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatii a drumurilor din or. Florești, str. Av. Beleaev

Valoarea de deviz 83 050,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=360m. or. Floresti str. Av. Beleaev				
1	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K (conditii restrinse)=1.20	100 m3	1,00	843,03	843,03
2	TsC22A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19, TsC20 SI TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18 A1,teren catg. I, k-2 KK(conditii restrinse)=1.20 K=2.00	100 m3	1,00	403,32	403,32
3	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I k-2 K K (conditii restrinse)=1.20	100 m3	1,00	591,34	591,34
4	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculante de 10 t la distanta de : 5 km	t	150,00	17,49	2 623,50
5	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2.00 K(conditii restrinse)=1.20	100m2	10,00	40,03	400,29
6	DI134 п.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	10,00	5 152,09	51 520,88

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	H=15 cm K(conditii restrinse)=1.20				
	Cheltuieli directe	lei				56 382,36
	Asigurari sociale si medicale (II3) *	22,50 %				640,89
	22,5 %					
	Total II3+Asigur	100,00 +				57 023,25
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %				8 268,37
	Total Total+Cheltu	100,00 +				65 291,62
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %				3 917,49
	Total Total+Benefi	100,00 +				69 209,11
	TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %				13 841,82
	Total Capitol 1. Rearatia ibmracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=360m. or. Floresti str. Av. Beleaev					83 050,93
	Incluziv salariu					2 848,40

Total deviz:
Incluziv salariu

83 050,93
2 848,40

Intocmit

SA”Servicii Comunale Floresti”
Director E. Barbălat

(funcția, semnătura)

Verificat

Primaria or. Florești

(funcția, semnătura)