

**Consiliul Raional Orhei**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie la edificiile Arhivei Consiliul raional Orhei si Scoala Raionala de Sport Orhei- Filiala de box****Valoarea de deviz 580 738,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari interioare</b>                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Coridor 1</b>                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56C                     | Demontari: Tavane chipscarton                                                                                                                                               | m2   | 62,50                                 | 12,75<br>12,75                        | 796,85<br>796,85       |
| 2      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  | 6,00                                  | 11,87<br>11,87                        | 71,21<br>71,21         |
| 3      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  | 3,00                                  | 3,24<br>3,24                          | 9,71<br>9,71           |
| 4      | RpEE23C                     | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectoare de fum                                                                                                               | buc  | 2,00                                  | 35,61<br>35,61                        | 71,21<br>71,21         |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din PVC (usi,.)                                                                                                                                        | m2   | 4,32                                  | 21,40<br>21,40                        | 92,46<br>92,46         |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                             | m2   | 15,00                                 | 14,77<br>13,97                        | 221,61<br>209,61       |
| 7      | RpCK42E                     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                              | m    | 68,00                                 | 13,45<br>12,73                        | 914,63<br>865,67       |
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total Demontari</b>                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       | <b>2 177,69</b>        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>2 116,73</b>        |
|    |       | <b>1.1.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
|    |       | <b>1.1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                        |
| 8  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                       | m2 | 169,00 | 19,79<br>7,55    | 3 344,59<br>1 276,46   |
| 9  | CF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (corob)                                                                                                                     | m2 | 5,70   | 453,27<br>101,35 | 2 583,66<br>577,70     |
| 10 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 35,00  | 19,25<br>13,50   | 673,90<br>472,47       |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                       | m2 | 169,00 | 81,26<br>65,82   | 13 733,51<br>11 123,41 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2 | 169,00 | 22,62<br>10,79   | 3 823,61<br>1 823,51   |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2 | 169,00 | 5,52<br>1,56     | 933,32<br>263,23       |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2 | 169,00 | 36,53<br>29,28   | 6 173,83<br>4 947,90   |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2 | 169,00 | 5,52<br>1,56     | 933,32<br>263,23       |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                        | m2 | 169,00 | 55,54<br>28,56   | 9 385,75<br>4 825,96   |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa existenta | m2 | 4,32   | 113,92<br>40,50  | 492,16<br>174,96       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 18 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                    | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01 | 1 212,41<br>246,01             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>43 290,07<br/>25 994,85</b> |
|    |         | <b>1.1.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                                |
| 19 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                        | m2  | 62,90 | 313,99<br>113,94 | 19 749,72<br>7 166,57          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>19 749,72<br/>7 166,57</b>  |
|    |         | <b>1.1.2.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 20 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 553,46<br>405,16 | 553,46<br>405,16               |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00  | 131,57<br>16,72  | 131,57<br>16,72                |
| 22 | RpEE13A | Montarea detectoarelor de fum existente                                                                                                                                                                                                | buc | 2,00  | 34,00<br>33,99   | 68,00<br>67,98                 |
| 23 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W panou led 60*60                                                                                                                                                                                | buc | 6,00  | 534,16<br>50,71  | 3 204,98<br>304,28             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                  | <b>3 958,01<br/>794,14</b>     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>66 997,80<br/>33 955,57</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Coridor 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                  | <b>69 175,49<br/>36 072,29</b> |
|    |         | <b>1.2. Bir. 1</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>1.2.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
| 24 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 11,87<br>11,87   | 23,74<br>23,74                 |
| 25 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare                                                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 3,24<br>3,24     | 6,47<br>6,47                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6               | 7                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------|
|    |         | (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                     |    |       |                 |                          |
| 26 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                            | m2 | 17,63 | 30,93<br>27,52  | 545,35<br>485,15         |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                          |
|    |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |       |                 | <b>575,56<br/>515,36</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Lucrari</b>                                                                                                                                            |    |       |                 |                          |
|    |         | <b>1.2.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                           |    |       |                 |                          |
| 27 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2 | 53,10 | 19,24<br>7,55   | 1 021,67<br>401,06       |
| 28 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m  | 15,00 | 19,16<br>13,50  | 287,33<br>202,49         |
| 29 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 53,10 | 81,25<br>65,82  | 4 314,11<br>3 494,99     |
| 30 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,10 | 22,62<br>10,79  | 1 201,38<br>572,95       |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 53,10 | 5,52<br>1,56    | 293,25<br>82,71          |
| 32 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 53,10 | 36,53<br>29,28  | 1 939,83<br>1 554,64     |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 53,10 | 5,52<br>1,56    | 293,25<br>82,71          |
| 34 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 53,10 | 55,54<br>28,56  | 2 949,01<br>1 516,32     |
| 35 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                           | m  | 2,00  | 104,19<br>87,40 | 208,38<br>174,80         |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 36 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                    | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01 | 1 212,41<br>246,01            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>13 720,63<br/>8 328,68</b> |
|    |         | <b>1.2.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
| 37 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                        | m2  | 17,63 | 313,99<br>113,94 | 5 535,57<br>2 008,69          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>5 535,57<br/>2 008,69</b>  |
|    |         | <b>1.2.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  |                               |
| 38 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2  | 17,63 | 267,56<br>205,35 | 4 717,06<br>3 620,31          |
| 39 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                            | m2  | 17,63 | 410,69<br>0,00   | 7 240,42<br>0,00              |
| 40 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                     | m   | 16,00 | 241,24<br>43,94  | 3 859,87<br>703,04            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                  | <b>15 817,35<br/>4 323,35</b> |
|    |         | <b>1.2.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
| 41 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18  | 144,45<br>16,18               |
| 42 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,00 | 131,57<br>16,72  | 2 631,39<br>334,49            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 43 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat<br>Panou LED 60x60                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 658,71<br>226,05 | 1 317,41<br>452,10             |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>4 093,25<br/>802,78</b>     |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                  | <b>39 166,80<br/>15 463,50</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Bir. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>39 742,37<br/>15 978,86</b> |
|    |         | <b>1.3. Bir. 1/1</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>1.3.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                                |
| 44 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                | buc | 2,00  | 11,87<br>11,87   | 23,74<br>23,74                 |
| 45 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta) | buc | 2,00  | 3,24<br>3,24     | 6,47<br>6,47                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>30,21<br/>30,21</b>         |
|    |         | <b>1.3.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>1.3.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                                |
| 46 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                                         | m2  | 53,10 | 19,24<br>7,55    | 1 021,67<br>401,06             |
| 47 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                              | m   | 15,00 | 19,16<br>13,50   | 287,33<br>202,49               |
| 48 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                   | m2  | 53,10 | 81,25<br>65,82   | 4 314,11<br>3 494,99           |
| 49 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj               | m2  | 53,10 | 22,62<br>10,79   | 1 201,38<br>572,95             |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                             | m2  | 53,10 | 5,52<br>1,56     | 293,25<br>82,71                |
| 51 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                            | m2  | 53,10 | 36,53            | 1 939,83                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                               |     |       | 29,28            | 1 554,64                      |
| 52 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                            | m2  | 53,10 | 5,52<br>1,56     | 293,25<br>82,71               |
| 53 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                            | m2  | 53,10 | 55,54<br>28,56   | 2 949,01<br>1 516,32          |
| 54 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                                                                                                 | m   | 2,00  | 104,19<br>87,40  | 208,38<br>174,80              |
| 55 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                    | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01 | 1 212,41<br>246,01            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>13 720,63<br/>8 328,68</b> |
|    |         | <b>1.3.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
| 56 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                        | m2  | 17,63 | 313,99<br>113,94 | 5 535,57<br>2 008,69          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>5 535,57<br/>2 008,69</b>  |
|    |         | <b>1.3.2.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
| 57 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18  | 144,45<br>16,18               |
| 58 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,00 | 131,57<br>16,72  | 2 631,39<br>334,49            |
| 59 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 474,16<br>50,71  | 948,33<br>101,43              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>3 724,16</b>               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>452,10</b>                  |
|    |         |                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |       |                  | <b>22 980,36<br/>10 789,47</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Bir. 1/1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>23 010,58<br/>10 819,68</b> |
|    |         | <b>1.4. Bir. 2</b>                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>1.4.1. Demontari</b>                                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 60 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                     | kg  | 85,00 | 3,41<br>3,12     | 290,03<br>265,07               |
| 61 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                      | buc | 2,00  | 11,87<br>11,87   | 23,74<br>23,74                 |
| 62 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc | 5,00  | 3,24<br>3,24     | 16,18<br>16,18                 |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                               | m2  | 15,00 | 14,77<br>13,97   | 221,61<br>209,61               |
| 64 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                         | m2  | 12,00 | 30,93<br>27,52   | 371,20<br>330,22               |
|    |         |                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>922,76<br/>844,83</b>       |
|    |         | <b>1.4.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                         |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>1.4.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
| 65 | CD72D   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2  | 2,20  | 831,97<br>182,45 | 1 830,33<br>401,39             |
| 66 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                  | m2  | 43,82 | 19,24<br>7,55    | 843,12<br>330,97               |
| 67 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                 | m   | 20,00 | 19,16<br>13,50   | 383,11<br>269,98               |
| 68 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                  | m2  | 43,80 | 81,25<br>65,82   | 3 558,53<br>2 882,87           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |         | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
| 69 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                | m2  | 43,80 | 22,62<br>10,79   | 990,97<br>472,60              |
| 70 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2  | 43,80 | 5,52<br>1,56     | 241,89<br>68,22               |
| 71 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                        | m2  | 43,80 | 36,53<br>29,28   | 1 600,08<br>1 282,35          |
| 72 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2  | 43,80 | 5,52<br>1,56     | 241,89<br>68,22               |
| 73 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2  | 43,80 | 55,54<br>28,56   | 2 432,52<br>1 250,75          |
| 74 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                             | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01 | 1 212,41<br>246,01            |
|    |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>13 334,86<br/>7 273,39</b> |
|    |         | <b>1.4.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  |                               |
| 75 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                 | m2  | 12,00 | 313,99<br>113,94 | 3 767,83<br>1 367,23          |
|    |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>3 767,83<br/>1 367,23</b>  |
|    |         | <b>1.4.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
| 76 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                      | m2  | 12,00 | 90,06<br>36,15   | 1 080,74<br>433,82            |
| 77 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2  | 12,00 | 648,64<br>80,15  | 7 783,65<br>961,80            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                  | <b>8 864,39<br/>1 395,62</b>   |
|    |         | <b>1.4.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 78 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18  | 144,45<br>16,18                |
| 79 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp                                                                                                            | m   | 25,00 | 88,87<br>7,55    | 2 221,85<br>188,82             |
| 80 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,00 | 131,57<br>16,72  | 2 631,39<br>334,49             |
| 81 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 474,16<br>50,71  | 948,33<br>101,43               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                  | <b>5 946,01<br/>640,93</b>     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>31 913,09<br/>10 677,16</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Bir. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>32 835,86<br/>11 521,99</b> |
|    |         | <b>1.5. Bir. 2/1</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>1.5.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
| 82 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                         | m3  | 0,60  | 197,94<br>193,78 | 118,76<br>116,27               |
| 83 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                      | m2  | 0,50  | 21,40<br>21,40   | 10,70<br>10,70                 |
| 84 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  | 11,87<br>11,87   | 23,74<br>23,74                 |
| 85 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau                                                                                                              | buc | 3,00  | 3,24<br>3,24     | 9,71<br>9,71                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                 | 7                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|--------------------------|
|    |         | inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                |    |       |                   |                          |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2 | 15,00 | 14,77<br>13,97    | 221,61<br>209,61         |
| 87 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2 | 8,70  | 26,77<br>23,44    | 232,91<br>203,94         |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |       |                   |                          |
|    |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |       |                   | <b>617,44<br/>573,97</b> |
|    |         | <b>1.5.2. Lucrari</b>                                                                                                                                            |    |       |                   |                          |
|    |         | <b>1.5.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                           |    |       |                   |                          |
| 88 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2 | 36,50 | 19,24<br>7,55     | 702,28<br>275,68         |
| 89 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m  | 20,00 | 19,16<br>13,50    | 383,11<br>269,98         |
| 90 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 36,50 | 81,25<br>65,82    | 2 965,44<br>2 402,39     |
| 91 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,50 | 22,62<br>10,79    | 825,81<br>393,83         |
| 92 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 36,50 | 5,52<br>1,56      | 201,57<br>56,85          |
| 93 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 36,50 | 36,53<br>29,28    | 1 333,40<br>1 068,63     |
| 94 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 36,50 | 5,52<br>1,56      | 201,57<br>56,85          |
| 95 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 36,50 | 55,54<br>28,56    | 2 027,10<br>1 042,29     |
| 96 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si                                                                                             | m2 | 3,00  | 4 924,28<br>50,86 | 14 772,85<br>152,57      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    |     |       |                   |                               |
| 97  | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                    | m2  | 0,40  | 2 594,51<br>47,00 | 1 037,81<br>18,80             |
| 98  | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                             | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01  | 1 212,41<br>246,01            |
|     |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |       |                   | <b>25 663,36<br/>5 983,91</b> |
|     |         | <b>1.5.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                           |     |       |                   |                               |
| 99  | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                 | m2  | 8,17  | 313,99<br>113,94  | 2 565,26<br>930,86            |
|     |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |       |                   | <b>2 565,26<br/>930,86</b>    |
|     |         | <b>1.5.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                       |     |       |                   |                               |
| 100 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                      | m2  | 8,70  | 90,06<br>36,15    | 783,54<br>314,52              |
| 101 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2  | 8,70  | 648,64<br>80,15   | 5 643,16<br>697,30            |
|     |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |       |                   | <b>6 426,70<br/>1 011,82</b>  |
|     |         | <b>1.5.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |     |       |                   |                               |
| 102 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                   | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18   | 144,45<br>16,18               |
| 103 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe                                                                                                                  | m   | 10,00 | 88,87<br>7,55     | 888,74<br>75,53               |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                               |
| 104 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,00  | 131,57<br>16,72 | 789,42<br>100,35              |
| 105 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 474,16<br>50,71 | 474,16<br>50,71               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>2 296,77<br/>242,78</b>    |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                 | <b>36 952,09<br/>8 169,37</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Bir. 2/1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>37 569,52<br/>8 743,33</b> |
|     |         | <b>1.6. Bir. 3</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>1.6.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                               |
| 106 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  | 11,87<br>11,87  | 23,74<br>23,74                |
| 107 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc | 2,00  | 3,24<br>3,24    | 6,47<br>6,47                  |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                        | m2  | 25,00 | 14,77<br>13,97  | 369,35<br>349,35              |
| 109 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                  | m2  | 14,50 | 30,93<br>27,52  | 448,53<br>399,02              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>848,10<br/>778,58</b>      |
|     |         | <b>1.6.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>1.6.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                               |
| 110 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                           | m2  | 48,80 | 19,24<br>7,55   | 938,94<br>368,59              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 111 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m   | 25,00 | 19,16<br>13,50   | 478,89<br>337,48              |
| 112 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 48,80 | 81,25<br>65,82   | 3 964,76<br>3 211,97          |
| 113 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 48,80 | 22,62<br>10,79   | 1 104,09<br>526,55            |
| 114 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 48,80 | 5,52<br>1,56     | 269,50<br>76,01               |
| 115 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 48,80 | 36,53<br>29,28   | 1 782,74<br>1 428,74          |
| 116 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 48,80 | 5,52<br>1,56     | 269,50<br>76,01               |
| 117 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 48,80 | 55,54<br>28,56   | 2 710,21<br>1 393,53          |
| 118 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                              | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01 | 1 212,41<br>246,01            |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                  | <b>12 731,04<br/>7 664,89</b> |
|     |         | <b>1.6.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |     |       |                  |                               |
| 119 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2  | 14,50 | 313,99<br>113,94 | 4 552,80<br>1 652,07          |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                  | <b>4 552,80<br/>1 652,07</b>  |
|     |         | <b>1.6.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
| 120 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2  | 14,50 | 90,06<br>36,15   | 1 305,90<br>524,20            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 121 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                            | m2  | 14,50 | 540,91<br>129,32 | 7 843,16<br>1 875,14           |
| 122 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                     | m   | 14,50 | 241,24<br>43,94  | 3 498,01<br>637,13             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                  | <b>12 647,07<br/>3 036,47</b>  |
|     |         | <b>1.6.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 123 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18  | 144,45<br>16,18                |
| 124 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00  | 131,57<br>16,72  | 131,57<br>16,72                |
| 125 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 474,16<br>50,71  | 948,33<br>101,43               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                  | <b>1 224,34<br/>134,34</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>31 155,24<br/>12 487,78</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Bir. 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>32 003,34<br/>13 266,35</b> |
|     |         | <b>1.7. Bir. 6</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>1.7.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
| 126 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  | 11,87<br>11,87   | 23,74<br>23,74                 |
| 127 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare                                                                            | buc | 2,00  | 3,24<br>3,24     | 6,47<br>6,47                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |         | de la distanta)                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
| 128 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                            | m2  | 22,40 | 30,93<br>27,52   | 692,91<br>616,41              |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                  | <b>723,12<br/>646,62</b>      |
|     |         | <b>1.7.2. Lucrari</b>                                                                                                                                            |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>1.7.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                           |     |       |                  |                               |
| 129 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2  | 61,10 | 19,24<br>7,55    | 1 175,59<br>461,49            |
| 130 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m   | 15,00 | 19,16<br>13,50   | 287,33<br>202,49              |
| 131 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 61,10 | 81,25<br>65,82   | 4 964,07<br>4 021,54          |
| 132 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 61,10 | 22,62<br>10,79   | 1 382,38<br>659,27            |
| 133 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 61,10 | 5,52<br>1,56     | 337,43<br>95,17               |
| 134 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 61,10 | 36,53<br>29,28   | 2 232,08<br>1 788,86          |
| 135 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 61,10 | 5,52<br>1,56     | 337,43<br>95,17               |
| 136 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 61,10 | 55,54<br>28,56   | 3 393,31<br>1 744,77          |
| 137 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                              | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01 | 1 212,41<br>246,01            |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                  | <b>15 322,04<br/>9 314,76</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>1.7.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
| 138 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                        | m2  | 22,40 | 313,99<br>113,94 | 7 033,29<br>2 552,17          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>7 033,29<br/>2 552,17</b>  |
|     |         | <b>1.7.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  |                               |
| 139 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2  | 22,40 | 90,06<br>36,15   | 2 017,39<br>809,80            |
| 140 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                            | m2  | 22,40 | 540,91<br>129,32 | 12 116,33<br>2 896,77         |
| 141 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                     | m   | 16,50 | 241,24<br>43,94  | 3 980,49<br>725,01            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                  | <b>18 114,21<br/>4 431,58</b> |
|     |         | <b>1.7.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
| 142 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18  | 144,45<br>16,18               |
| 143 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00  | 131,57<br>16,72  | 131,57<br>16,72               |
| 144 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 474,16<br>50,71  | 948,33<br>101,43              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                  | <b>1 224,34<br/>134,34</b>    |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>41 693,88</b>              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                | <b>16 432,85</b>               |
|     |         |                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                                |
|     |         | <b>Total Bir. 6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                | <b>42 417,00<br/>17 079,47</b> |
|     |         | <b>1.8. Bir. 7</b>                                                                                                                                                                         |     |       |                |                                |
|     |         | <b>1.8.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                |                                |
| 145 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                | buc | 2,00  | 11,87<br>11,87 | 23,74<br>23,74                 |
| 146 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta) | buc | 21,00 | 3,24<br>3,24   | 67,98<br>67,98                 |
| 147 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag                                                                                                                                   | m2  | 15,40 | 30,93<br>27,52 | 476,37<br>423,78               |
|     |         |                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                                |
|     |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |       |                | <b>568,09<br/>515,50</b>       |
|     |         | <b>1.8.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                      |     |       |                |                                |
|     |         | <b>1.8.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                |                                |
| 148 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                                         | m2  | 53,50 | 19,24<br>7,55  | 1 029,37<br>404,09             |
| 149 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                              | m   | 15,00 | 19,16<br>13,50 | 287,33<br>202,49               |
| 150 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                   | m2  | 53,50 | 81,25<br>65,82 | 4 346,61<br>3 521,32           |
| 151 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj               | m2  | 53,50 | 22,62<br>10,79 | 1 210,43<br>577,26             |
| 152 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                             | m2  | 53,50 | 5,52<br>1,56   | 295,46<br>83,33                |
| 153 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                          | m2  | 53,50 | 36,53<br>29,28 | 1 954,44<br>1 566,35           |
| 154 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                         | m2  | 53,50 | 5,52           | 295,46                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |         | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                        |     |       | 1,56             | 83,33                         |
| 155 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2  | 53,50 | 55,54<br>28,56   | 2 971,23<br>1 527,75          |
| 156 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                             | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01 | 1 212,41<br>246,01            |
|     |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>13 602,74<br/>8 211,92</b> |
|     |         | <b>1.8.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  |                               |
| 157 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                 | m2  | 15,40 | 313,99<br>113,94 | 4 835,38<br>1 754,61          |
|     |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>4 835,38<br/>1 754,61</b>  |
|     |         | <b>1.8.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
| 158 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                      | m2  | 15,40 | 90,06<br>36,15   | 1 386,95<br>556,74            |
| 159 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2  | 15,40 | 648,64<br>80,15  | 9 989,01<br>1 234,30          |
|     |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |       |                  | <b>11 375,97<br/>1 791,04</b> |
|     |         | <b>1.8.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |     |       |                  |                               |
| 160 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                   | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18  | 144,45<br>16,18               |
| 161 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp                                                     | m   | 25,00 | 88,87<br>7,55    | 2 221,85<br>188,82            |
| 162 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita                                                                                                                    | buc | 20,00 | 131,57<br>16,72  | 2 631,39<br>334,49            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   |     |       |                 |                                |
| 163 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                             | buc | 2,00  | 474,16<br>50,71 | 948,33<br>101,43               |
|     |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Rețele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                 | <b>5 946,01<br/>640,93</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>35 760,10<br/>12 398,51</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Bir. 7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>36 328,19<br/>12 914,01</b> |
|     |         | <b>1.9. Bir. 8<br/>1.9.1. Demontari</b>                                                                                                                                     |     |       |                 |                                |
| 164 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 2,00  | 11,87<br>11,87  | 23,74<br>23,74                 |
| 165 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00  | 3,24<br>3,24    | 6,47<br>6,47                   |
| 166 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                       | m2  | 16,20 | 30,93<br>27,52  | 501,12<br>445,80               |
|     |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>531,33<br/>476,01</b>       |
|     |         | <b>1.9.2. Lucrari<br/>1.9.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                   |     |       |                 |                                |
| 167 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                | m2  | 55,00 | 19,24<br>7,55   | 1 058,23<br>415,42             |
| 168 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                               | m   | 15,00 | 19,16<br>13,50  | 287,33<br>202,49               |
| 169 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2  | 55,00 | 81,25<br>65,82  | 4 468,48<br>3 620,05           |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 170 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 55,00 | 22,62<br>10,79   | 1 244,37<br>593,45            |
| 171 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 55,00 | 5,52<br>1,56     | 303,74<br>85,67               |
| 172 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 55,00 | 36,53<br>29,28   | 2 009,24<br>1 610,26          |
| 173 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 55,00 | 5,52<br>1,56     | 303,74<br>85,67               |
| 174 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 55,00 | 55,54<br>28,56   | 3 054,53<br>1 570,58          |
| 175 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                           | m   | 2,00  | 104,19<br>87,40  | 208,38<br>174,80              |
| 176 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                              | buc | 2,00  | 606,21<br>123,01 | 1 212,41<br>246,01            |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                  | <b>14 150,46<br/>8 604,39</b> |
|     |         | <b>1.9.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |     |       |                  |                               |
| 177 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2  | 22,40 | 313,99<br>113,94 | 7 033,29<br>2 552,17          |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                  | <b>7 033,29<br/>2 552,17</b>  |
|     |         | <b>1.9.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
| 178 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2  | 22,40 | 90,06<br>36,15   | 2 017,39<br>809,80            |
| 179 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe                                                                   | m2  | 22,40 | 540,91<br>129,32 | 12 116,33<br>2 896,77         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                                |
| 180 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                     | m   | 17,00 | 241,24<br>43,94 | 4 101,11<br>746,98             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>18 234,83<br/>4 453,55</b>  |
|     |         | <b>1.9.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                                |
| 181 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18 | 144,45<br>16,18                |
| 182 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,00 | 131,57<br>16,72 | 2 631,39<br>334,49             |
| 183 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 474,16<br>50,71 | 948,33<br>101,43               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>3 724,16<br/>452,10</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                 | <b>43 142,74<br/>16 062,21</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Bir. 8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                 | <b>43 674,07<br/>16 538,22</b> |
|     |         | <b>1.10. Bucataria</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.10.1. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.10.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 184 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                           | m2  | 56,12 | 19,79<br>7,55   | 1 110,64<br>423,87             |
| 185 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                          | m   | 15,00 | 19,16<br>13,50  | 287,33<br>202,49               |
| 186 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                          | m2  | 56,12 | 82,86<br>65,82  | 4 650,29<br>3 693,76           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 187 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 56,12 | 22,62<br>10,79  | 1 269,71<br>605,53            |
| 188 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2  | 56,12 | 5,52<br>1,56    | 309,93<br>87,41               |
| 189 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                            | m2  | 56,12 | 36,53<br>29,28  | 2 050,15<br>1 643,05          |
| 190 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2  | 56,12 | 5,52<br>1,56    | 309,93<br>87,41               |
| 191 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                      | m2  | 56,12 | 55,54<br>28,56  | 3 116,74<br>1 602,56          |
|     |         |                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>13 104,72<br/>8 346,10</b> |
|     |         | <b>1.10.1.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 192 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara<br>simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                          | buc | 6,00  | 156,38<br>26,44 | 938,28<br>158,61              |
| 193 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator simplu tip<br>1- simbol 0158                                                                                          | buc | 1,00  | 144,45<br>16,18 | 144,45<br>16,18               |
|     |         |                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |       |                 | <b>1 082,73<br/>174,80</b>    |
|     |         |                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>14 187,45<br/>8 520,90</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Bucataria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                 | <b>14 187,45<br/>8 520,90</b> |
|     |         | <b>1.11. Coridor 2</b>                                                                                                                                                       |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>1.11.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |     |       |                 |                               |
| 194 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                    | buc | 3,00  | 11,87<br>11,87  | 35,61<br>35,61                |
| 195 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare                                                                                                            | buc | 8,00  | 3,24            | 25,90                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6                | 7                        |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------|
|     |         | (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | 3,24             | 25,90                    |
| 196 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 15,00 | 14,77<br>13,97   | 221,61<br>209,61         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  |                          |
|     |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  | <b>283,11<br/>271,11</b> |
|     |         | <b>1.11.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  |                          |
|     |         | <b>1.11.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                          |
| 197 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 15,00 | 250,96<br>122,90 | 3 764,40<br>1 843,50     |
| 198 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 56,26 | 19,24<br>7,55    | 1 082,47<br>424,93       |
| 199 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 28,00 | 19,16<br>13,50   | 536,35<br>377,98         |
| 200 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                 | m2 | 56,26 | 81,25<br>65,82   | 4 570,84<br>3 702,98     |
| 201 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                             | m2 | 56,26 | 22,62<br>10,79   | 1 272,88<br>607,05       |
| 202 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 56,26 | 5,52<br>1,56     | 310,70<br>87,63          |
| 203 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 56,26 | 36,53<br>29,28   | 2 055,27<br>1 647,15     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 204 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                            | m2  | 56,26 | 5,52<br>1,56     | 310,70<br>87,63                |
| 205 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                            | m2  | 56,26 | 55,54<br>28,56   | 3 124,51<br>1 606,56           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>17 028,13<br/>10 385,41</b> |
|     |         | <b>1.11.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                                |
| 206 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                        | m2  | 25,68 | 313,99<br>113,94 | 8 063,16<br>2 925,88           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>8 063,16<br/>2 925,88</b>   |
|     |         | <b>1.11.2.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                                |
| 207 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc | 3,00  | 144,45<br>16,18  | 433,34<br>48,55                |
| 208 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00  | 131,57<br>16,72  | 394,71<br>50,17                |
| 209 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W panou led 60*60                                                                                                                                                                                | buc | 3,00  | 534,16<br>50,71  | 1 602,49<br>152,14             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                  | <b>2 430,54<br/>250,87</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>27 521,83<br/>13 562,15</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Coridor 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                  | <b>27 804,94<br/>13 833,26</b> |
|     |         | <b>1.12. WC</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
| 210 | RpCG18A | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 7-14 cm                                                                               | buc | 3,00  | 196,10<br>20,15  | 588,29<br>60,44                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------------------|
| 211 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 20,00 | 110,41<br>16,72 | 2 208,15<br>334,49               |
| 212 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 3,00  | 373,84<br>7,01  | 1 121,52<br>21,04                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                  |
|     |         | <b>Total WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>3 917,96<br/>415,97</b>       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                  |
|     |         | <b>Total Lucrari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>402 666,77<br/>165 704,33</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                                  |
| 213 | RpCI38A | Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete de peste 40 mp la un punct de lucru. Scindura rasinoase- conform proiectului | m2  | 25,00 | 516,34<br>59,81 | 12 908,52<br>1 495,18            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                  |
|     |         | <b>Total Lucrari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>12 908,52<br/>1 495,18</b>    |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 415 575,29                       |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24,00 %  | 40 127,88                        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 2,00 %   | 4 937,32                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 460 640,50                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3,00 %   | 13 819,21                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 474 459,71                       |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 2,00 %   | 9 489,19                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 483 948,90                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 96 789,78                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>580 738,69<br/>167 199,51</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

**Consiliul Raional Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №****Lucrari de reparatie la edificiile Arhivei Consiliul raional Orhei si Scoala Raionala de Sport Orhei- Filiala de box****Valoarea de deviz 580 738,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |          |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 172,476  | 53,95 | 9 305,08          |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 308,826  | 53,95 | 16 661,16         |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 837,2616 | 53,95 | 45 170,26         |
| 4.  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor                    | h-om | 0,87     | 53,95 | 46,94             |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 5,25     | 53,95 | 283,24            |
| 6.  | 7123030012500 | Montator P.B                             | h-om | 24,00    | 50,00 | 1 200,00          |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 3,4936   | 50,00 | 174,68            |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 300,9105 | 51,92 | 15 623,27         |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 86,4741  | 51,92 | 4 489,74          |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 6,59     | 53,95 | 355,53            |
| 11. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 50,76    | 53,95 | 2 738,50          |
| 12. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 97,31    | 53,95 | 5 249,87          |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 418,6308 | 51,92 | 21 735,31         |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 96,082   | 53,95 | 5 183,62          |
| 15. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 4,00     | 51,92 | 207,68            |
| 16. | 7214210026800 | Montator constructii metalice            | h-om | 2,55     | 53,95 | 137,57            |
| 17. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om | 2,55     | 53,95 | 137,57            |
| 18. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 514,1727 | 51,92 | 26 695,85         |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 205,4287 | 50,00 | 10 271,43         |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 11,0622  | 50,00 | 553,11            |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 19,5817  | 50,00 | 979,09            |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>167 199,51</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |     |         |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1. | 1111000100020 | Intrerupator                                      | buc | 13,00   | 120,00 | 1 560,00 |
| 2. | 1111000100048 | Strat sintetic                                    | m2  | 38,2841 | 14,30  | 547,46   |
| 3. | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm           | m3  | 0,0803  | 340,00 | 27,30    |
| 4. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,218   | 340,00 | 74,12    |

|     |                |                                                                                                                                 |     |            |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 5.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                               | m3  | 5,7823     | 340,00   | 1 965,98  |
| 6.  | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                 | m3  | 0,0865     | 340,00   | 29,41     |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                 | kg  | 34,914     | 2,50     | 87,28     |
| 8.  | 2010102903971  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                           | m3  | 0,00       | 4 800,00 | 0,00      |
| 9.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                             | buc | 1 538,60   | 0,20     | 307,72    |
| 10. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                      | m2  | 0,40       | 2 450,00 | 980,00    |
| 11. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                            | m   | 36,461     | 185,00   | 6 745,28  |
| 12. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                         | buc | 312,00     | 0,40     | 124,80    |
| 13. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                    | buc | 11,9092    | 0,50     | 5,95      |
| 14. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                               | kg  | 0,40       | 25,00    | 10,00     |
| 15. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                       | l   | 2,7142     | 63,00    | 170,99    |
| 16. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                       | m3  | 0,085      | 15,00    | 1,27      |
| 17. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                        | kg  | 0,068      | 42,00    | 2,86      |
| 18. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                             | kg  | 3,942      | 85,00    | 335,07    |
| 19. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                    | kg  | 205,884    | 24,60    | 5 064,75  |
| 20. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                           | kg  | 274,512    | 63,00    | 17 294,26 |
| 21. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                            | kg  | 23,079     | 4,55     | 105,01    |
| 22. | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                           | kg  | 284,8145   | 27,50    | 7 832,40  |
| 23. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                              | kg  | 0,8882     | 29,30    | 26,02     |
| 24. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                           | kg  | 5,275      | 65,00    | 342,88    |
| 25. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                  | kg  | 1,3798     | 87,00    | 120,04    |
| 26. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                       | kg  | 4,9424     | 27,85    | 137,65    |
| 27. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                     | kg  | 102,942    | 28,65    | 2 949,29  |
| 28. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                           | kg  | 0,04       | 45,00    | 1,80      |
| 29. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm                                                                | m   | 10,20      | 8,65     | 88,23     |
| 30. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva<br>"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru<br>armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 6,6993     | 8,40     | 56,27     |
| 31. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                   | m   | 8,6787     | 8,60     | 74,64     |
| 32. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                      | m   | 20,40      | 24,50    | 499,80    |
| 33. | 2521302602906  | Materiale izolante din fibre minerale (placi<br>termoizolante)                                                                  | m2  | 2,2773     | 145,00   | 330,21    |
| 34. | 2521305734007  | Canal de ventilatie din ALP                                                                                                     | m   | 6,1812     | 16,30    | 100,75    |
| 35. | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                       | buc | 0,80       | 8,50     | 6,80      |
| 36. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                        | buc | 4,00       | 42,00    | 168,00    |
| 37. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                        | buc | 4,20       | 48,00    | 201,60    |
| 38. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                   | buc | 0,80       | 165,00   | 132,00    |
| 39. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                             | buc | 20,00      | 42,00    | 840,00    |
| 40. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsband"                                                                              | m   | 16,1594    | 24,70    | 399,14    |
| 41. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                    | m2  | 754,908    | 6,85     | 5 171,12  |
| 42. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate<br>de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                    | buc | 6,18       | 8,65     | 53,46     |
| 43. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S<br>7055                                                                          | kg  | 6,40       | 4,50     | 28,80     |
| 44. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                | kg  | 1 832,6423 | 2,95     | 5 406,29  |
| 45. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                    | kg  | 27,00      | 8,55     | 230,85    |
| 46. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                                                                           | kg  | 69,237     | 8,55     | 591,98    |
| 47. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                  | kg  | 44,6168    | 6,50     | 290,01    |
| 48. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                   | kg  | 4 900,0392 | 2,10     | 10 290,08 |
| 49. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                 | kg  | 723,9568   | 6,85     | 4 959,10  |
| 50. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                   | m2  | 79,2379    | 360,00   | 28 525,64 |
| 51. | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru<br>marcarea cablurilor                                                                     | buc | 12,00      | 95,00    | 1 140,00  |
| 52. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                              | m2  | 21,3161    | 87,00    | 1 854,49  |
| 53. | 2663102100914  | Beton marfa clasa B25/M300                                                                                                      | m3  | 0,1267     | 1 850,00 | 234,40    |
| 54. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                         | m3  | 0,075      | 0,00     | 0,00      |
| 55. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                           | m3  | 0,15       | 0,00     | 0,00      |



|      |                |                                                                                                       |     |          |          |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 56.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 4,305    | 0,00     | 0,00              |
| 57.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 311,5665 | 6,55     | 2 040,76          |
| 58.  | 2665122700701  | Placi ondulate tip ETERNIT cu ondule mari                                                             | m2  | 32,9688  | 246,00   | 8 110,32          |
| 59.  | 2665122701878  | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8                                                            | buc | 1,055    | 85,00    | 89,67             |
| 60.  | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                     | m2  | 38,2841  | 345,00   | 13 208,01         |
| 61.  | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                  | m   | 65,28    | 185,00   | 12 076,80         |
| 62.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 347,772  | 2,50     | 869,43            |
| 63.  | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                 | m2  | 0,0354   | 55,00    | 1,95              |
| 64.  | 2710403642022  | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32                                                             | kg  | 9,2312   | 25,00    | 230,78            |
| 65.  | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg  | 35,25    | 25,00    | 881,25            |
| 66.  | 2710603436169  | Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm                                                                      | kg  | 1,545    | 25,00    | 38,63             |
| 67.  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 6,742    | 8,50     | 57,31             |
| 68.  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                      | m   | 17,4669  | 8,65     | 151,09            |
| 69.  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 229,6455 | 187,00   | 42 943,71         |
| 70.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 0,45     | 25,00    | 11,25             |
| 71.  | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                          | kg  | 0,75     | 25,00    | 18,75             |
| 72.  | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                  | m   | 228,90   | 3,85     | 881,26            |
| 73.  | 2746167335100  | Priza                                                                                                 | buc | 114,24   | 105,00   | 11 995,20         |
| 74.  | 2746167335101  | Priza bipolara                                                                                        | buc | 6,00     | 120,00   | 720,00            |
| 75.  | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                           | kg  | 30,00    | 25,00    | 750,00            |
| 76.  | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 133,00   | 6,50     | 864,50            |
| 77.  | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                   | buc | 15,00    | 6,50     | 97,50             |
| 78.  | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare         | m2  | 3,00     | 4 800,00 | 14 400,00         |
| 79.  | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                     | kg  | 5,70     | 25,00    | 142,50            |
| 80.  | 2874115765700  | Rama cu jaluzele reglabile                                                                            | buc | 18,09    | 480,00   | 8 683,20          |
| 81.  | 2874115826526  | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30                                                                  | buc | 120,00   | 0,20     | 24,00             |
| 82.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 1 356,96 | 0,20     | 271,39            |
| 83.  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 33,2253  | 0,20     | 6,65              |
| 84.  | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                         | buc | 28,0576  | 0,20     | 5,61              |
| 85.  | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                        | buc | 139,0247 | 0,20     | 27,80             |
| 86.  | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                               | buc | 48,00    | 0,20     | 9,60              |
| 87.  | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 224,00   | 0,20     | 44,80             |
| 88.  | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                     | buc | 120,00   | 0,20     | 24,00             |
| 89.  | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                       | buc | 240,00   | 0,55     | 132,00            |
| 90.  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                       | buc | 874,84   | 0,85     | 743,61            |
| 91.  | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                            | buc | 15,00    | 420,00   | 6 300,00          |
| 92.  | 2875274400502  | Corp de iluminat                                                                                      | buc | 9,00     | 480,00   | 4 320,00          |
| 93.  | 2875276305097  | Console din otel lat 50x5 mm                                                                          | kg  | 12,00    | 25,00    | 300,00            |
| 94.  | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                                                                            | kg  | 97,5875  | 25,00    | 2 439,69          |
| 95.  | 2913124202100  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                                                        | buc | 3,015    | 245,00   | 738,67            |
| 96.  | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                             | buc | 3,015    | 120,00   | 361,80            |
| 97.  | 3130134817404  | Cablu de energie                                                                                      | m   | 62,40    | 38,65    | 2 411,76          |
| 98.  | 3220137315778  | Decapant                                                                                              | kg  | 0,12     | 28,00    | 3,36              |
| 99.  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                     | kw  | 7,72     | 13,00    | 100,36            |
| 100. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 10,517   | 8,00     | 84,13             |
| 101. | 4100126202818  | Apa                                                                                                   | m3  | 4,9832   | 8,00     | 39,87             |
| 102. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                          | buc | 125,455  | 5,50     | 690,00            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                 |     |          |          | <b>246 866,25</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                             |      |         |       |        |
|----|---------------|---------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                         | h-ut | 9,8792  | 40,00 | 395,17 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 1,87    | 40,00 | 74,80  |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura                            | h-ut | 0,412   | 25,00 | 10,30  |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 31,0753 | 20,00 | 621,50 |

|                              |               |                                                  |      |         |       |          |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 5.                           | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 11,9036 | 25,00 | 297,59   |
| 6.                           | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,4614  | 50,00 | 73,07    |
| 7.                           | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 0,5293  | 50,00 | 26,46    |
| 8.                           | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                        | h-ut | 0,425   | 25,00 | 10,63    |
| Total utilaje de construcții |               |                                                  |      |         |       | 1 509,52 |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 415 575,29 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 40 127,88  |
| Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 4 937,32   |
| Total                          | 100,00 + | 460 640,50 |
| Cheltuieli de regie            | 3,00 %   | 13 819,21  |
| Total                          | 100,00 + | 474 459,71 |
| Beneficiul de deviz            | 2,00 %   | 9 489,19   |
| Total                          | 100,00 + | 483 948,90 |
| TVA                            | 20,00 %  | 96 789,78  |

**Total deviz:**

**580 738,6  
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Consiliul Raional Orhei**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari interioare</b>                                             |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Coridor 1</b>                                                    |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demontari</b>                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56C                     | Demontari: Tavane chipscarton                                            | m2   |                                        |                      | 12,75                  |
|        |                             |                                                                          |      |                                        |                      | 12,75                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                  | h-om | 0,1300                                 | 51,92                | 6,75                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                       | h-om | 0,1200                                 | 50,00                | 6,00                   |
| 2      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc  |                                        |                      | 11,87                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 11,87            |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 53,95  | 11,87            |
| 3  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |         |        | 3,24<br>3,24     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600  | 53,95  | 3,24             |
| 4  | RpEE23C        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectoare de fum                                                                                                               | buc  |         |        | 35,61<br>35,61   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,6600  | 53,95  | 35,61            |
| 5  | RpCO56A        | Demontari: timplarie din PVC (usi,.)                                                                                                                                        | m2   |         |        | 21,40<br>21,40   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 51,92  | 10,90            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 50,00  | 10,50            |
| 6  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                             | m2   |         |        | 14,77<br>13,97   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 53,95  | 6,47             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 40,00  | 0,40             |
| 7  | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                              | m    |         |        | 13,45<br>12,73   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 51,92  | 6,23             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300  | 50,00  | 6,50             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0150  | 8,00   | 0,12             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 40,00  | 0,60             |
|    |                | <b>1.1.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|    |                | <b>1.1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 8  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                | m2   |         |        | 19,79<br>7,55    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 53,95  | 7,55             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 27,50  | 11,41            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,82             |
| 9  | CF60A          | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (corob)                               | m2   |         |        | 453,27<br>101,35 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0270  | 50,00  | 101,35           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                          | m2   | 2,1000  | 87,00  | 183,61           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                            | m    | 0,7350  | 8,50   | 6,28             |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 8,65   | 19,13            |
|    | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 12,9100 | 0,20   | 2,59             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                             | m    | 2,3500  | 24,70  | 58,34            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                               | m    | 1,5150  | 8,60   | 13,09            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                   | kg   | 0,4880  | 27,85  | 13,66            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 29,30  | 2,58             |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                | buc  | 1,5000  | 0,50   | 0,75             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                          | buc  | 5,8000  | 0,20   | 1,17             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0076  | 20,00  | 47,89            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0567  | 50,00  | 2,84             |
| 10 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                               | m    |         |        | 19,25<br>13,50   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600  | 51,92  | 13,50            |
|    | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 3,85   | 4,04             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,0250  | 2,95   | 0,07             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 340,00 | 0,34             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,30             |
| 11 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2   |         |        | 81,26<br>65,82   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 53,95  | 65,82            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 2,10   | 14,99            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,05             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40             |
| 12 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2   |        |        | 22,62<br>10,79   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00             |
| 13 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 14 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |        | 36,53<br>29,28   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 6,85   | 7,23             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
| 15 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 16 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                        | m2   |        |        | 55,54<br>28,56   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 51,92  | 28,56            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 63,00  | 25,20            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 6,50   | 0,39             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02             |
| 17 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa existenta | m2   |        |        | 113,92<br>40,50  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300 | 50,00  | 36,50            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 50,00  | 4,00             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,80             |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 85,00  | 42,50            |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750 | 87,00  | 15,22            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000 | 2,50   | 1,50             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 | 13,00  | 13,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 20,00  | 0,40             |
| 18 | RpVB09A       | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 606,21<br>123,01 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2800 | 53,95  | 123,01           |
|    | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 480,00 | 482,40           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 40,00  | 0,80             |
|    |               | <b>1.1.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 19 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 313,99<br>113,94 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0500 | 51,92  | 106,44           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500 | 187,00 | 196,35           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | <b>1.1.2.3. Rețele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 20 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 553,46<br>405,16 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 53,95  | 405,16           |
|    | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,50   | 13,00            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 6,50   | 3,19             |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 8,65   | 12,11            |
| 21 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 131,57<br>16,72  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 53,95  | 16,72            |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 105,00 | 107,10           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 6,50   | 0,03             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 2,50   | 0,01             |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80             |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40             |
| 22 | RpEE13A       | Montarea detectoarelor de fum existente                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 34,00<br>33,99   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6300 | 53,95  | 33,99            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 2,50   | 0,01             |
| 23 | RpEF13A       | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W panou led 60*60                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 534,16<br>50,71  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400 | 53,95  | 50,71            |
|    | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 480,00 | 480,00           |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80             |
|    | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 6,50   | 0,52             |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73             |
|    |               | <b>1.2. Bir. 1</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
|    |               | <b>1.2.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 24 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 11,87<br>11,87   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 53,95  | 11,87            |
| 25 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                | buc  |        |        | 3,24<br>3,24     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 | 53,95  | 3,24             |
| 26 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 30,93<br>27,52   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 51,92  | 14,02            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 50,00  | 13,50            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0250 | 63,00  | 1,57             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 8,00   | 0,24             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60             |
|    |               | <b>1.2.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
|    |               | <b>1.2.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
| 27 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                           | m2   |        |        | 19,24<br>7,55    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55             |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 28 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m    |        |        | 19,16<br>13,50   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50            |
|    | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20             |
| 29 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 81,25<br>65,82   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40             |
| 30 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,62<br>10,79   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00             |
| 31 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27             |
| 32 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 36,53<br>29,28   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,85   | 7,23             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
| 33 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27             |
| 34 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 55,54<br>28,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 51,92  | 28,56            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 63,00  | 25,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 6,50   | 0,39             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02             |
| 35 | RpVA05A        | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                           | m    |        |        | 104,19<br>87,40  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 1,6200 | 53,95  | 87,40            |
|    | 2521305734007  | Canal de ventilatie din ALP                                                                                                                                      | m    | 1,0100 | 16,30  | 16,79            |
| 36 | RpVB09A        | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                              | buc  |        |        | 606,21<br>123,01 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 2,2800 | 53,95  | 123,01           |
|    | 2874115765700  | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 480,00 | 482,40           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 40,00  | 0,80             |
|    |                | <b>1.2.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 37 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2   |        |        | 313,99<br>113,94 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500  | 51,92  | 106,44           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 187,00 | 196,35           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
|    |                | <b>1.2.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 38 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   |         |        | 267,56<br>205,35 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 51,92  | 183,31           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 22,04            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,95   | 43,70            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 340,00 | 16,13            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 1,68             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60             |
| 39 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                            | m2   |         |        | 410,69<br>0,00   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 360,00 | 370,80           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0500  | 6,55   | 26,53            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 4,55   | 1,36             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 8,55   | 7,70             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
| 40 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                     | m    |         |        | 241,24<br>43,94  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 51,92  | 38,94            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  | 2,95   | 5,90             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 340,00 | 2,04             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 8,00   | 0,01             |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 185,00 | 188,70           |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 4,50   | 0,45             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    |                | <b>1.2.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 41 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 144,45<br>16,18  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 53,95  | 16,18            |
|    | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03             |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000  | 8,65   | 1,73             |
| 42 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |         |        | 131,57<br>16,72  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100  | 53,95  | 16,72            |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200  | 105,00 | 107,10           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 2,50   | 0,01             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80             |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
| 43 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 658,71<br>226,05 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400  | 53,95  | 226,05           |
|    | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 420,00 | 420,00           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,40   | 8,80  |
|    | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 6,50   | 0,86  |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                | m    | 0,2000 | 8,65   | 2,60  |
|    |                | <b>1.3. Bir. 1/1</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |       |
|    |                | <b>1.3.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |      |        |        |       |
| 44 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |        | 11,87 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 11,87 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 53,95  | 11,87 |
| 45 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,24  |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 3,24  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 53,95  | 3,24  |
|    |                | <b>1.3.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                       |      |        |        |       |
|    |                | <b>1.3.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |       |
| 46 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                 | m2   |        |        | 19,24 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 7,55  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55  |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27  |
| 47 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                               | m    |        |        | 19,16 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 13,50 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50 |
|    | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20  |
| 48 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2   |        |        | 81,25 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 65,82 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40  |
| 49 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |        |        | 22,62 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 10,79 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79 |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00  |
| 50 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,52  |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 1,56  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27  |
| 51 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2   |        |        | 36,53 |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 29,28 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 6,85   | 7,23  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02  |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,52  |
|    |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 1,56  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27             |
| 53 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                            | m2   |        |        | 55,54<br>28,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 51,92  | 28,56            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 63,00  | 25,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 6,50   | 0,39             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02             |
| 54 | RpVA05A        | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                                                                                                 | m    |        |        | 104,19<br>87,40  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6200 | 53,95  | 87,40            |
|    | 2521305734007  | Canal de ventilatie din ALP                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0100 | 16,30  | 16,79            |
| 55 | RpVB09A        | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                    | buc  |        |        | 606,21<br>123,01 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2800 | 53,95  | 123,01           |
|    | 2874115765700  | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 480,00 | 482,40           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 40,00  | 0,80             |
|    |                | <b>1.3.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 56 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 313,99<br>113,94 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 51,92  | 106,44           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 187,00 | 196,35           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|    |                | <b>1.3.2.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 57 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 144,45<br>16,18  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 53,95  | 16,18            |
|    | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 6,50   | 0,03             |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73             |
| 58 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 131,57<br>16,72  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 53,95  | 16,72            |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 105,00 | 107,10           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 6,50   | 0,03             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 2,50   | 0,01             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80             |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40             |
| 59 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 474,16<br>50,71  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400 | 53,95  | 50,71            |
|    | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,00           |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80             |
|    | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 6,50   | 0,52             |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73             |
|    |                | <b>1.4. Bir. 2</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | <b>1.4.1. Demontari</b>                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 60 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                     | kg   |         |        | 3,41<br>3,12     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 53,95  | 1,62             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,0008  | 42,00  | 0,03             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 15,00  | 0,01             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 40,00  | 0,12             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050  | 25,00  | 0,13             |
| 61 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                        | buc  |         |        | 11,87<br>11,87   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200  | 53,95  | 11,87            |
| 62 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)       | buc  |         |        | 3,24<br>3,24     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600  | 53,95  | 3,24             |
| 63 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                               | m2   |         |        | 14,77<br>13,97   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 53,95  | 6,47             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 40,00  | 0,40             |
| 64 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                         | m2   |         |        | 30,93<br>27,52   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700  | 51,92  | 14,02            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700  | 50,00  | 13,50            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                     | l    | 0,0250  | 63,00  | 1,57             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 8,00   | 0,24             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400  | 40,00  | 1,60             |
|    |               | <b>1.4.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
|    |               | <b>1.4.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 65 | CD72D         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |         |        | 831,97<br>182,45 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om | 3,6490  | 50,00  | 182,45           |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                            | m2   | 4,2000  | 87,00  | 367,23           |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                              | m    | 1,1450  | 8,50   | 9,78             |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                              | m    | 2,2000  | 8,65   | 19,13            |
|    | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 145,00 | 150,09           |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                               | m    | 1,2200  | 24,70  | 30,28            |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                     | m    | 3,0300  | 8,40   | 25,58            |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                                                      | kg   | 0,9710  | 27,85  | 27,18            |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 29,30  | 5,15             |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                  | buc  | 1,5000  | 0,50   | 0,75             |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                 | buc  | 12,6900 | 0,20   | 2,55             |
|    | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                | buc  | 29,4300 | 0,20   | 5,92             |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                         | m2   | 0,0160  | 55,00  | 0,88             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0154  | 20,00  | 0,31             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0937  | 50,00  | 4,68             |
| 66 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                   | m2   |         |        | 19,24<br>7,55    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 53,95  | 7,55             |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 27,50  | 11,41            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 67 | CK18C         | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                 | m    |         |        | 19,16<br>13,50   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 51,92  | 13,50            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20             |
| 68 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 81,25<br>65,82   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40             |
| 69 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,62<br>10,79   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00             |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 71 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 36,53<br>29,28   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,85   | 7,23             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 73 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 55,54<br>28,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 51,92  | 28,56            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 63,00  | 25,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 6,50   | 0,39             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02             |
| 74 | RpVB09A        | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                              | buc  |        |        | 606,21<br>123,01 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 2,2800 | 53,95  | 123,01           |
|    | 2874115765700  | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 480,00 | 482,40           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 40,00  | 0,80             |
|    |                | <b>1.4.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 75 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2   |        |        | 313,99<br>113,94 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 51,92  | 106,44           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                            | m2   | 1,0500 | 187,00 | 196,35           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|    |                | <b>1.4.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 76 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                       | m2   |        |        | 90,06            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                        |      |         |        | 36,15           |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 51,92  | 31,15           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,95   | 38,35           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 340,00 | 14,28           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 77 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                        | m2   |         |        | 648,64<br>80,15 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800  | 51,92  | 71,65           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 50,00  | 8,50            |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 345,00 | 365,87          |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 14,30  | 15,17           |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000  | 185,00 | 186,85          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60            |
|    |                | <b>1.4.2.4. Rețele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                 |
| 78 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 144,45<br>16,18 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 53,95  | 16,18           |
|    | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00          |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03            |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000  | 8,65   | 1,73            |
| 79 | RpED02A        | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp                                                                                                            | m    |         |        | 88,87<br>7,55   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 53,95  | 7,55            |
|    | 3130134817404  | Cablu de energie                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0400  | 38,65  | 40,20           |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 6,50   | 1,63            |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 25,00  | 12,50           |
|    | 2875276305097  | Console din otel lat 50x5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,00            |
|    | 2874115826526  | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40            |
|    | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 95,00  | 19,00           |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40            |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,55   | 2,20            |
| 80 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |         |        | 131,57<br>16,72 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100  | 53,95  | 16,72           |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200  | 105,00 | 107,10          |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 2,50   | 0,01            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80            |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40            |
| 81 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 474,16<br>50,71 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400  | 53,95  | 50,71           |
|    | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 420,00 | 420,00          |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80            |
|    | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 6,50   | 0,52            |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000  | 8,65   | 1,73            |
|    |                | <b>1.5. Bir. 2/1</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                 |
|    |                | <b>1.5.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 82 | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                              | m3   |        |        | 197,94<br>193,78 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 3,3900 | 50,00  | 169,50           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200 | 8,00   | 0,96             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 40,00  | 3,20             |
| 83 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                           | m2   |        |        | 21,40<br>21,40   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 51,92  | 10,90            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 50,00  | 10,50            |
| 84 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |        | 11,87<br>11,87   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 53,95  | 11,87            |
| 85 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,24<br>3,24     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 53,95  | 3,24             |
| 86 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                             | m2   |        |        | 14,77<br>13,97   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 53,95  | 6,47             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 8,00   | 0,40             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 40,00  | 0,40             |
| 87 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                    | m2   |        |        | 26,77<br>23,44   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 51,92  | 11,94            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 50,00  | 11,50            |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 63,00  | 1,89             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 8,00   | 0,24             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 40,00  | 1,20             |
|    |                | <b>1.5.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
|    |                | <b>1.5.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 88 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                 | m2   |        |        | 19,24<br>7,55    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 89 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                               | m    |        |        | 19,16<br>13,50   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50            |
|    | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20             |
| 90 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2   |        |        | 81,25<br>65,82   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40             |
| 91 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |        |        | 22,62<br>10,79   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 92 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 5,52<br>1,56      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 51,92    | 1,56              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,28              |
| 93 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2   |        |          | 36,53<br>29,28    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 53,95    | 24,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 6,85     | 7,23              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 8,00     | 0,01              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 94 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 5,52<br>1,56      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 51,92    | 1,56              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,28              |
| 95 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                        | m2   |        |          | 55,54<br>28,56    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 51,92    | 28,56             |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 63,00    | 25,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 6,50     | 0,39              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,25              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,13              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 8,00     | 0,02              |
| 96 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 4 924,28<br>50,86 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500 | 53,95    | 45,86             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00              |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750 | 87,00    | 15,22             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 | 13,00    | 13,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 97 | CK23A         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                       | m2   |        |          | 2 594,51<br>47,00 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 50,00    | 42,50             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 50,00    | 4,50              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 450,00 | 2 450,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7050 | 85,00    | 59,92             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2470 | 87,00    | 21,49             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 | 13,00    | 13,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 98 | RpVB09A       | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                | buc  |        |          | 606,21<br>123,01  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2800 | 53,95    | 123,01            |
|    | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 480,00   | 482,40            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 40,00    | 0,80              |
|    |               | <b>1.5.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 99 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 313,99<br>113,94  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50              |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0500 | 51,92    | 106,44            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40            |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 187,00 | 196,35          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30            |
|     |                | <b>1.5.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 100 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   |         |        | 90,06<br>36,15  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 51,92  | 31,15           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,95   | 38,35           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 340,00 | 14,28           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 101 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                        | m2   |         |        | 648,64<br>80,15 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800  | 51,92  | 71,65           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 50,00  | 8,50            |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 345,00 | 365,87          |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 14,30  | 15,17           |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000  | 185,00 | 186,85          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60            |
|     |                | <b>1.5.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                 |
| 102 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 144,45<br>16,18 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 53,95  | 16,18           |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00          |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03            |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000  | 8,65   | 1,73            |
| 103 | RpED02A        | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp                                                                                                            | m    |         |        | 88,87<br>7,55   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 53,95  | 7,55            |
|     | 3130134817404  | Cablu de energie                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0400  | 38,65  | 40,20           |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 6,50   | 1,63            |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 25,00  | 12,50           |
|     | 2875276305097  | Console din otel lat 50x5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,00            |
|     | 2874115826526  | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40            |
|     | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 95,00  | 19,00           |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40            |
|     | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,55   | 2,20            |
| 104 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |         |        | 131,57<br>16,72 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100  | 53,95  | 16,72           |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200  | 105,00 | 107,10          |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 2,50   | 0,01            |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80            |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40            |
| 105 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 474,16<br>50,71 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400  | 53,95  | 50,71           |
|     | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 420,00 | 420,00          |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 6,50   | 0,52  |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73  |
|     |                | <b>1.6. Bir. 3</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |       |
|     |                | <b>1.6.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |      |        |        |       |
| 106 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |        | 11,87 |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 11,87 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 53,95  | 11,87 |
| 107 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,24  |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 3,24  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 53,95  | 3,24  |
| 108 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                             | m2   |        |        | 14,77 |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 13,97 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 53,95  | 6,47  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 8,00   | 0,40  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 40,00  | 0,40  |
| 109 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                       | m2   |        |        | 30,93 |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 27,52 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2700 | 51,92  | 14,02 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 50,00  | 13,50 |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                   | l    | 0,0250 | 63,00  | 1,57  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 8,00   | 0,24  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60  |
|     |                | <b>1.6.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                       |      |        |        |       |
|     |                | <b>1.6.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |       |
| 110 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                | m2   |        |        | 19,24 |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 7,55  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55  |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41 |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28  |
| 111 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                               | m    |        |        | 19,16 |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 13,50 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50 |
|     | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07  |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20  |
| 112 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2   |        |        | 81,25 |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 65,82 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40  |
| 113 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |        |        | 22,62 |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 10,79 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79 |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00  |
| 114 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,52  |
|     |                |                                                                                                                                                                             |      |        |        | 1,56  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56  |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 24,60  | 3,69             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 115 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 36,53<br>29,28   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 53,95  | 24,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,85   | 7,23             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 8,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 116 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 5,52<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 51,92  | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 24,60  | 3,69             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 117 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 55,54<br>28,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 51,92  | 28,56            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 63,00  | 25,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 6,50   | 0,39             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,50   | 0,13             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 8,00   | 0,02             |
| 118 | RpVB09A        | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                         | buc  |         |        | 606,21<br>123,01 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 2,2800  | 53,95  | 123,01           |
|     | 2874115765700  | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 480,00 | 482,40           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 40,00  | 0,80             |
|     |                | <b>1.6.2.2. Tavan</b>                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 119 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                             | m2   |         |        | 313,99<br>113,94 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 51,92  | 106,44           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                       | m2   | 1,0500  | 187,00 | 196,35           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
|     |                | <b>1.6.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 120 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |         |        | 90,06<br>36,15   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 51,92  | 31,15            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 13,0000 | 2,95   | 38,35            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0420  | 340,00 | 14,28            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60             |
| 121 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                 | m2   |         |        | 540,91<br>129,32 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 51,92  | 116,82           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 360,00 | 370,80           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                   | kg   | 4,0500  | 6,55   | 26,53            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 4,55   | 1,36             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                          | kg   | 0,9000  | 8,55   | 7,70             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
| 122 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea         | m    |         |        | 241,24           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                         |      |        |        | 43,94           |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 51,92  | 38,94           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000 | 2,95   | 5,90            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 340,00 | 2,04            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 8,00   | 0,01            |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 185,00 | 188,70          |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 4,50   | 0,45            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|     |                | <b>1.6.2.4. Rețele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 123 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 144,45<br>16,18 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 53,95  | 16,18           |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 6,50   | 0,03            |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73            |
| 124 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 131,57<br>16,72 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 53,95  | 16,72           |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 105,00 | 107,10          |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 6,50   | 0,03            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 2,50   | 0,01            |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80            |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
| 125 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 474,16<br>50,71 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400 | 53,95  | 50,71           |
|     | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,00          |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80            |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 6,50   | 0,52            |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73            |
|     |                | <b>1.7. Bir. 6</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|     |                | <b>1.7.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 126 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 11,87<br>11,87  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 53,95  | 11,87           |
| 127 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc  |        |        | 3,24<br>3,24    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 | 53,95  | 3,24            |
| 128 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 30,93<br>27,52  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 51,92  | 14,02           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 50,00  | 13,50           |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0250 | 63,00  | 1,58            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 8,00   | 0,24            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60            |
|     |                | <b>1.7.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
|     |                | <b>1.7.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 129 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   |        |        | 19,24<br>7,55    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27             |
| 130 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m    |        |        | 19,16<br>13,50   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50            |
|     | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20             |
| 131 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 81,25<br>65,82   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40             |
| 132 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,62<br>10,79   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00             |
| 133 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27             |
| 134 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 36,53<br>29,28   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,85   | 7,23             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
| 135 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27             |
| 136 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 55,54<br>28,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 51,92  | 28,56            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 63,00  | 25,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 6,50   | 0,39             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02             |
| 137 | RpVB09A        | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                              | buc  |        |        | 606,21<br>123,01 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 2,2800 | 53,95  | 123,01           |
|     | 2874115765700  | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 480,00 | 482,40           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 40,00  | 0,80             |
|     |                | <b>1.7.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 138 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2   |        |        | 313,99<br>113,94 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500  | 51,92  | 106,44           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 187,00 | 196,35           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
|     |                | <b>1.7.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 139 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   |         |        | 90,06<br>36,15   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 51,92  | 31,15            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,95   | 38,35            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 340,00 | 14,28            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60             |
| 140 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                            | m2   |         |        | 540,91<br>129,32 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 51,92  | 116,82           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50            |
|     | 26611122800700 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 360,00 | 370,80           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0500  | 6,55   | 26,53            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 4,55   | 1,36             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 8,55   | 7,70             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
| 141 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                     | m    |         |        | 241,24<br>43,94  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 51,92  | 38,94            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  | 2,95   | 5,90             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 340,00 | 2,04             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 8,00   | 0,01             |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 185,00 | 188,70           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 4,50   | 0,45             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|     |                | <b>1.7.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 142 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 144,45<br>16,18  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 53,95  | 16,18            |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00           |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03             |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000  | 8,65   | 1,73             |
| 143 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |         |        | 131,57<br>16,72  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100  | 53,95  | 16,72            |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200  | 105,00 | 107,10           |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 2,50   | 0,01             |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80             |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
| 144 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 474,16           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 50,71  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                              | h-om | 0,9400 | 53,95  | 50,71  |
|     | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 6,50   | 0,52   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                            | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73   |
|     |                | <b>1.8. Bir. 7</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|     |                | <b>1.8.1. Demontari</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |        |
| 145 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                  | buc  |        |        | 11,87  |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 11,87  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 53,95  | 11,87  |
| 146 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,24   |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 3,24   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 53,95  | 3,24   |
| 147 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                   | m2   |        |        | 30,93  |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 27,52  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 51,92  | 14,02  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,2700 | 50,00  | 13,50  |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                               | l    | 0,0250 | 63,00  | 1,57   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 8,00   | 0,24   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60   |
|     |                | <b>1.8.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|     |                | <b>1.8.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                  |      |        |        |        |
| 148 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                            | m2   |        |        | 19,24  |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 7,55   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55   |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28   |
| 149 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                           | m    |        |        | 19,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 13,50  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50  |
|     | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20   |
| 150 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.            | m2   |        |        | 81,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 65,82  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40   |
| 151 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj        | m2   |        |        | 22,62  |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 10,79  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00   |
| 152 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |        |        | 5,52   |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28   |
| 153 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos                                                                                                                           | m2   |        |        | 36,53  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |               | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                      |      |         |        | 29,28  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 53,95  | 24,28  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 6,85   | 7,23   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 8,00   | 0,01   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02   |
| 154 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,52   |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 1,56   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 51,92  | 1,56   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 24,60  | 3,69   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28   |
| 155 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2   |         |        | 55,54  |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 28,56  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 51,92  | 28,56  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 63,00  | 25,20  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 6,50   | 0,39   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 2,50   | 0,13   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 8,00   | 0,02   |
| 156 | RpVB09A       | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                             | buc  |         |        | 606,21 |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 123,01 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,2800  | 53,95  | 123,01 |
|     | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 480,00 | 482,40 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 40,00  | 0,80   |
|     |               | <b>1.8.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                           |      |         |        |        |
| 157 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                 | m2   |         |        | 313,99 |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 113,94 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500  | 51,92  | 106,44 |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40   |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                           | m2   | 1,0500  | 187,00 | 196,35 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30   |
|     |               | <b>1.8.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 158 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                      | m2   |         |        | 90,06  |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 36,15  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 51,92  | 31,15  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 2,95   | 38,35  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 340,00 | 14,28  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,08   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60   |
| 159 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 648,64 |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 80,15  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3800  | 51,92  | 71,65  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1700  | 50,00  | 8,50   |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 345,00 | 365,87 |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 14,30  | 15,17  |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 185,00 | 186,85 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60   |
|     |               | <b>1.8.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |      |         |        |        |
| 160 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                   | buc  |         |        | 144,45 |
|     |               |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 16,18  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 53,95  | 16,18  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 6,50   | 0,03            |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73            |
| 161 | RpED02A        | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp                                                                                                            | m    |        |        | 88,87<br>7,55   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55            |
|     | 3130134817404  | Cablu de energie                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0400 | 38,65  | 40,20           |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500 | 6,50   | 1,63            |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 25,00  | 12,50           |
|     | 2875276305097  | Console din otel lat 50x5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000 | 25,00  | 5,00            |
|     | 2874115826526  | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
|     | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 95,00  | 19,00           |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
|     | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,55   | 2,20            |
| 162 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 131,57<br>16,72 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 53,95  | 16,72           |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 105,00 | 107,10          |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 6,50   | 0,03            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 2,50   | 0,01            |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80            |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
| 163 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 474,16<br>50,71 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400 | 53,95  | 50,71           |
|     | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,00          |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80            |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 6,50   | 0,52            |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73            |
|     |                | <b>1.9. Bir. 8</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|     |                | <b>1.9.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 164 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 11,87<br>11,87  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 53,95  | 11,87           |
| 165 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc  |        |        | 3,24<br>3,24    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 | 53,95  | 3,24            |
| 166 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 30,93<br>27,52  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 51,92  | 14,02           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 50,00  | 13,50           |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0250 | 63,00  | 1,58            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 8,00   | 0,24            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60            |
|     |                | <b>1.9.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
|     |                | <b>1.9.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
| 167 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                           | m2   |        |        | 19,24<br>7,55   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28   |
| 168 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m    |        |        | 19,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 13,50  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50  |
|     | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20   |
| 169 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 81,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 65,82  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40   |
| 170 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,62  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 10,79  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00   |
| 171 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28   |
| 172 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 36,53  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 29,28  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,85   | 7,23   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02   |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28   |
| 174 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 55,54  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 28,56  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 51,92  | 28,56  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 63,00  | 25,20  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 6,50   | 0,39   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,13   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02   |
| 175 | RpVA05A        | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                           | m    |        |        | 104,19 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 87,40  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 1,6200 | 53,95  | 87,40  |
|     | 2521305734007  | Canal de ventilatie din ALP                                                                                                                                      | m    | 1,0100 | 16,30  | 16,79  |
| 176 | RpVB09A        | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                              | buc  |        |        | 606,21 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 123,01 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 2,2800 | 53,95  | 123,01 |
|     | 2874115765700  | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 480,00 | 482,40 |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 40,00  | 0,80   |
|     |                | <b>1.9.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 177 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2   |        |        | 313,99 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 113,94 |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500  | 51,92  | 106,44           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 187,00 | 196,35           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
|     |                | <b>1.9.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 178 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   |         |        | 90,06<br>36,15   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 51,92  | 31,15            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,95   | 38,35            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 340,00 | 14,28            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60             |
| 179 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                            | m2   |         |        | 540,91<br>129,32 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 51,92  | 116,82           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50            |
|     | 26611122800700 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 360,00 | 370,80           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0500  | 6,55   | 26,53            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 4,55   | 1,36             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 8,55   | 7,70             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
| 180 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                     | m    |         |        | 241,24<br>43,94  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 51,92  | 38,94            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  | 2,95   | 5,90             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 340,00 | 2,04             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 8,00   | 0,01             |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 185,00 | 188,70           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 4,50   | 0,45             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|     |                | <b>1.9.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 181 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 144,45<br>16,18  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 53,95  | 16,18            |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00           |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03             |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000  | 8,65   | 1,73             |
| 182 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |         |        | 131,57<br>16,72  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100  | 53,95  | 16,72            |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200  | 105,00 | 107,10           |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 2,50   | 0,01             |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80             |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
| 183 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 474,16           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 50,71  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                       | h-om | 0,9400 | 53,95  | 50,71  |
|     | 28752674400502 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,80   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 6,50   | 0,52   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                     | m    | 0,2000 | 8,65   | 1,73   |
|     |                | <b>1.10. Bucataria</b>                                                                                                                                           |      |        |        |        |
|     |                | <b>1.10.1. Lucrari</b>                                                                                                                                           |      |        |        |        |
|     |                | <b>1.10.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 184 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   |        |        | 19,79  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 7,55   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55   |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,83   |
| 185 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m    |        |        | 19,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 13,50  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50  |
|     | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20   |
| 186 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 82,86  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 65,82  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,05   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,60   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40   |
| 187 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,62  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 10,79  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00   |
| 188 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28   |
| 189 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 36,53  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 29,28  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,85   | 7,23   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02   |
| 190 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28   |
| 191 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 55,54  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 28,56  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 51,92  | 28,56  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 63,00  | 25,20  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 6,50   | 0,39             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 2,50   | 0,13             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 8,00   | 0,02             |
|     |               | <b>1.10.1.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 192 | RpEE17A       | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 156,38<br>26,44  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4400  | 53,95  | 26,44            |
|     | 2746167335101 | Priza bipolara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 6,50   | 7,58             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 6,50   | 0,33             |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,2000  | 8,65   | 2,02             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 2,50   | 0,01             |
| 193 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |        | 144,45<br>16,18  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 53,95  | 16,18            |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 6,50   | 6,50             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 6,50   | 0,03             |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,2000  | 8,65   | 1,73             |
|     |               | <b>1.11. Coridor 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     |               | <b>1.11.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 194 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 11,87<br>11,87   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200  | 53,95  | 11,87            |
| 195 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 3,24<br>3,24     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600  | 53,95  | 3,24             |
| 196 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 14,77<br>13,97   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 53,95  | 6,47             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 40,00  | 0,40             |
|     |               | <b>1.11.2. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     |               | <b>1.11.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 197 | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   |         |        | 250,96<br>122,90 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500  | 53,95  | 89,02            |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 53,95  | 18,88            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 50,00  | 15,00            |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0170  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,0000 | 2,95   | 29,50            |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,8000  | 8,55   | 15,39            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0370  | 340,00 | 12,58            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,08             |
|     | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3800  | 25,00  | 9,50             |
|     | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,3500  | 25,00  | 58,75            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,25             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,06             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 50,00  | 0,20             |
| 198 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   |        |        | 19,24<br>7,55    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 53,95  | 7,55             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 27,50  | 11,41            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 199 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                    | m    |        |        | 19,16<br>13,50   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 51,92  | 13,50            |
|     | 27443123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0500 | 3,85   | 4,04             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,95   | 0,07             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20             |
| 200 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 81,25<br>65,82   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 53,95  | 65,82            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40             |
| 201 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,62<br>10,79   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 53,95  | 10,79            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,85   | 7,54             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,65  | 4,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00             |
| 202 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 203 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 36,53<br>29,28   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 53,95  | 24,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,85   | 7,23             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
| 204 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,52<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,92  | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,60  | 3,69             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 205 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 55,54<br>28,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 51,92  | 28,56            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 63,00  | 25,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 6,50   | 0,39             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02             |
|     |                | <b>1.11.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 206 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2   |        |        | 313,99<br>113,94 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 51,92  | 106,44           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 187,00 | 196,35           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     |               | ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 20,00    | 0,30            |
|     |               | <b>1.11.2.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                 |
| 207 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 144,45<br>16,18 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 53,95    | 16,18           |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00   | 120,00          |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50     | 6,50            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50     | 0,03            |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000  | 8,65     | 1,73            |
| 208 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |         |          | 131,57<br>16,72 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100  | 53,95    | 16,72           |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200  | 105,00   | 107,10          |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 6,50     | 6,50            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 6,50     | 0,03            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 2,50     | 0,01            |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40     | 0,80            |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 0,20     | 0,40            |
| 209 | RpEF13A       | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W panou led 60*60                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 534,16<br>50,71 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400  | 53,95    | 50,71           |
|     | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 480,00   | 480,00          |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40     | 0,80            |
|     | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,20     | 0,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 6,50     | 0,52            |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000  | 8,65     | 1,73            |
|     |               | <b>1.12. WC</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                 |
| 210 | RpCG18A       | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 7-14 cm                                                                               | buc  |         |          | 196,10<br>20,15 |
|     | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900  | 53,95    | 15,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900  | 50,00    | 4,50            |
|     | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/M300                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 1 850,00 | 78,13           |
|     | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 8,65     | 17,82           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,4700 | 2,95     | 47,01           |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0280  | 340,00   | 9,80            |
|     | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0260  | 340,00   | 9,10            |
|     | 2710603436169 | Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 25,00    | 12,88           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0082  | 8,00     | 0,07            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 50,00    | 0,75            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 40,00    | 0,40            |
| 211 | SA14B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                 | m    |         |          | 110,41<br>16,72 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100  | 53,95    | 16,72           |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 24,50    | 24,99           |
|     | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 42,00    | 8,40            |
|     | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2100  | 48,00    | 10,08           |
|     | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0400  | 165,00   | 6,60            |
|     | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400  | 8,50     | 0,34            |
|     | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 42,00    | 42,00           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 25,00    | 0,50            |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 28,00    | 0,17            |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020  | 45,00    | 0,09            |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0206  | 25,00    | 0,52            |
| 212 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                      | buc  |         |          | 373,84<br>7,01  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 53,95    | 7,01            |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 245,00   | 246,22          |
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,60          |
|     |               | <b>2. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                 |
| 213 | RpCI38A       | Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete de peste 40 mp la un punct de lucru. Scindura rasinoase- conform proiectului | m2   |        |          | 516,34<br>59,81 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9600 | 50,00    | 48,00           |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 | 51,92    | 8,31            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 50,00    | 3,50            |
|     | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500 | 25,00    | 9,23            |
|     | 2665122700701 | Placi ondulate tip ETERNIT cu ondule mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,2500 | 246,00   | 324,41          |
|     | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,7000 | 25,00    | 97,59           |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000 | 65,00    | 13,71           |
|     | 2665122701878 | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 85,00    | 3,59            |
|     | 2010102903971 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0000 | 4 800,00 | 0,00            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 40,00    | 8,00            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.