

Reparatii curente interioare la CS Nisporenu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 800 346 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara 1 si scara 2				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	33,600	46,975 44,975	1 578,354 1 511,154
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,800	68,784 40,362	2 875,182 1 687,132
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	41,600	294,721 167,214	12 260,411 6 956,102
4	RpCR29A	Curatarea peretilor de var si impuritati	m2	232,400	13,262 13,262	3 082,042 3 082,042
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	232,400	3,554 1,730	826,020 402,006
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	464,800	85,793 70,345	39 876,674 32 696,449
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	167,200	103,720 88,220	17 342,037 14 750,351
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	632,000	36,553 31,713	23 101,367 20 042,616

1	2	3	4	5	6	7
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	632,000	3,554 1,730	2 246,318 1 093,234
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	632,000	42,371 31,713	26 778,472 20 042,616
11	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	188,000	9,316 5,766	1 751,408 1 084,008
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,960	24,220 24,220	386,552 386,552
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile /suplimentar fisie metalica 20x3	kg	44,100	25,794 12,109	1 137,514 533,989
14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	76,600	72,894 64,579	5 583,696 4 946,767
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,960	1 181,006 46,706	18 848,854 745,429
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	28,400	53,414 48,434	1 516,971 1 375,537
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	365,050 144,150	1 460,200 576,600
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	41,800	49,332 43,245	2 062,082 1 807,641
19	RpCL03A	Reparatii la mina curenta din lemn de brad	m	70,000	133,377 116,473	9 336,376 8 153,124
		Total Scara 1 si scara 2				172 050,530
		Inclusiv salariu				121 873,349
		2. Fizioterapie				

1	2	3	4	5	6	7
20	CK22B	Dispartituri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	48,400	847,534 55,354	41 020,626 2 679,114
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont /	m2	126,900	85,793 70,345	10 887,160 8 926,806
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,500	103,720 88,220	6 793,684 5 778,397
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	192,400	36,553 31,713	7 032,743 6 101,581
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	192,400	3,554 1,730	683,848 332,814
25	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	53,500	9,316 5,766	498,406 308,481
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	192,400	42,371 31,713	8 152,185 6 101,581
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	65,500	26,974 26,524	1 766,771 1 737,296
28	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,500	83,019 48,434	5 437,771 3 172,453
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	65,500	271,374 89,373	17 774,973 5 853,931
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime /creare de gol pentru usa /	m2	2,100	77,261 76,111	162,249 159,834
31	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	1,890	1 234,160 103,758	2 332,562 196,102

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,200	31,579 28,830	164,213 149,916
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	365,050 144,150	365,050 144,150
34	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	10,400	18,488 4,613	192,273 47,973
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,200	74,680 57,660	313,656 242,172
		Total Fizioterapie Inclusiv salariu				103 578,170 41 932,601
		3. Etajul 1 3.1. Sef de sectie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	24,217 24,217	50,856 50,856
37	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	2,100	1 234,191 103,788	2 591,801 217,954
38	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,200	31,579 28,830	164,213 149,916
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	365,050 144,150	365,050 144,150
40	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	10,400	18,488 4,613	192,273 47,973
41	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,620	74,678 57,660	345,013 266,389
42	CE50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,500	85,793 70,345	3 045,652 2 497,255
43	CE52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	9,300	103,720	964,593

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			88,220	820,444
44	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,200	9,316 5,766	48,443 29,983
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	36,553 31,713	1 637,576 1 420,743
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	44,800	3,554 1,730	159,233 77,495
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,800	42,371 31,713	1 898,230 1 420,742
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	9,300	26,974 26,524	250,855 246,670
49	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	83,027 48,434	772,152 450,440
50	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,300	271,379 89,373	2 523,824 831,168
51	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,300	11,766 9,226	74,125 58,122
52	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000	45,833 33,443	91,666 66,886
53	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000	45,833 33,443	91,666 66,886
54	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,000	54,777	54,777

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			54,777	54,777
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,829 95,139	430,829 95,139
57	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	2,100	192,166 159,141	403,549 334,197
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,200	267,868 141,267	321,442 169,520
		Total Sef de sectie Inclusiv salariu				17 162,380 9 624,376
		3.2. Medici				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	24,217 24,217	50,856 50,856
60	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	2,100	1 234,191 103,788	2 591,801 217,954
61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,200	31,579 28,830	164,213 149,916
62	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,620	74,678 57,660	345,013 266,389
63	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	365,050 144,150	365,050 144,150

1	2	3	4	5	6	7
64	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	10,400	18,488 4,613	192,273 47,973
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,500	85,793 70,345	4 160,978 3 411,742
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,900	103,721 88,220	1 649,161 1 402,695
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,400	36,553 31,713	2 353,986 2 042,317
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	64,400	3,554 1,730	228,897 111,399
69	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,200	9,316 5,766	48,443 29,983
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,400	42,371 31,713	2 728,697 2 042,317
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	15,900	26,974 26,524	428,881 421,726
72	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,900	83,022 48,434	1 320,044 770,107
73	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,900	222,534 77,841	3 538,286 1 237,672
74	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	11,900	11,763 9,226	139,976 109,785
75	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	4,200	45,833 33,443	192,497 140,459



1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta				
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
77	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,829 95,139	430,829 95,139
79	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	2,100	192,166 159,141	403,549 334,197
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,200	267,868 141,267	321,442 169,520
Total Medici Inclusiv salariu						22 394,211 13 357,744
3.3. Auxiliara						
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,680	24,231 24,231	40,708 40,708
82	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	1,680	1 234,193 103,788	2 073,444 174,363
83	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	31,645 28,830	158,225 144,150
84	CNY7A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,700	74,680 57,660	276,315 213,342



1	2	3	4	5	6	7
85	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	365,050 144,150	365,050 144,150
86	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	10,400	18,488 4,613	192,273 47,973
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,200	85,793 70,345	3 191,512 2 616,841
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,900	103,721 88,220	1 026,839 873,376
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,100	36,553 31,713	1 721,634 1 493,683
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	47,100	3,554 1,730	167,408 81,474
91	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,200	9,316 5,766	48,443 29,983
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,100	42,371 31,713	1 995,668 1 493,682
93	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	9,900	26,974 26,524	267,039 262,584
94	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,900	83,023 48,434	821,929 479,501
95	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	9,900	222,538 77,841	2 203,128 770,626
96	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	11,765 9,226	77,650 60,889

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,100	45,833 33,443	96,250 70,230
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
99	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,829 95,139	430,829 95,139
101	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	2,100	192,166 159,141	403,549 334,197
102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,200	267,868 141,267	321,442 169,520
		Total Auxiliara				16 618,674
		Inclusiv salariu				9 757,859
		3.4. Cabinet de tratament				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,500	26,974 26,524	364,143 358,068
104	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,500	83,019 48,434	1 120,763 653,865
105	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	13,500	222,540 77,841	3 004,285 1 050,854



1	2	3	4	5	6	7
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	55,300	3,554 1,730	196,553 95,658
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,800	85,793 70,345	3 586,150 2 940,429
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,500	103,721 88,220	1 400,227 1 190,967
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,300	36,553 31,713	2 021,358 1 753,729
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,300	42,371 31,713	2 343,127 1 753,729
111	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,800	45,833 33,443	82,499 60,197
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	24,217 24,217	50,856 50,856
113	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	2,100	1 234,191 103,788	2 591,801 217,954
114	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,200	31,579 28,830	164,213 149,916
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	365,050 144,150	365,050 144,150
116	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	5,200	18,488 4,613	96,137 23,987
117	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2	4,620	74,678 57,660	345,013 266,389

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic inclusiv grundul				
		Total Cabinet de tratament Inclusiv salariu				17 732,175 10 710,748
		3.5. Cabinet rentghen				
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,200	26,974 26,524	868,550 854,060
119	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,200	83,017 48,434	2 673,153 1 559,588
120	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	32,200	222,536 77,841	7 165,675 2 506,480
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	98,300	3,554 1,730	349,387 170,039
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,100	85,793 70,345	5 670,928 4 649,818
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,200	103,721 88,220	3 339,804 2 840,678
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,300	36,553 31,713	3 593,129 3 117,388
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,300	42,371 31,713	4 165,080 3 117,388
126	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,600	45,833 33,443	164,998 120,394
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,100	24,217 24,217	220,376 220,376



1	2	3	4	5	6	7
128	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	9,100	1 234,189 103,788	11 231,118 944,471
129	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	30,600	31,613 28,830	967,354 882,198
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	365,050 144,150	1 095,150 432,450
131	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	30,600	18,488 4,613	565,727 141,152
132	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	20,020	74,679 57,660	1 495,083 1 154,353
		Total Cabinet rentghen Inclusiv salariu				43 565,512 22 710,833
		3.6. Hol rentghen				
133	RpCR29A	Curatarea peretilor de var si impuritati	m2	46,300	13,262 13,262	614,021 614,021
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	116,900	3,554 1,730	415,498 202,214
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,800	36,554 31,713	248,566 215,649
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	116,900	42,371 31,713	4 953,175 3 707,250
137	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	31,000	9,316 5,766	288,796 178,746
		Total Hol rentghen Inclusiv salariu				6 520,056 4 917,880
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				123 993,008 71 079,440
		4. Etajul 2				
		4.1. Viceu				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,540	24,204 24,204	85,682 85,682

1	2	3	4	5	6	7
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,540	1 180,999 46,698	4 180,736 165,311
140	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime /dupa montarea timplariei /	m	10,400	53,443 48,434	555,807 503,718
141	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,800	77,011 76,111	369,654 365,334
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
143	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	63,426 63,426	63,426 63,426
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,829 95,139	430,829 95,139
146	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 508,146 271,002	1 508,146 271,002
147	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	33,949 14,415	50,923 21,622
148	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	3,300	68,723	226,785

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			18,451	60,889
149	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	21,251 18,451	63,754 55,354
150	pret de piata	Teu d110	buc	1,000	28,500 0,000	28,500 0,000
151	pret de piata	Revizie d110	buc	1,000	34,220 0,000	34,220 0,000
152	pret de piata	Cot d110	buc	1,000	23,500 0,000	23,500 0,000
153	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,600	92,481 92,256	1 905,109 1 900,474
154	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,400	284,248 140,707	966,444 478,405
155	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	30,500	225,724 147,033	6 884,581 4 484,506
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,800	267,865 141,267	10 125,301 5 339,893
157	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,700	196,386 115,320	1 119,403 657,324
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,200	36,551 31,713	263,170 228,333
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,200	3,554	25,591

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor /Supraton /			1,730	12,455
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	7,200	42,370 31,713	305,062 228,334
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,700	46,975 44,975	267,756 256,356
162	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	5,700	126,887 60,543	723,255 345,095
163	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de de bitum „Ghidroizol,, terase orizontale sau inclinate	m2	5,700	32,377 4,036	184,550 23,006
164	CE13A	Hidroizolare la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	5,700	60,936 27,677	347,337 157,758
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,700	68,765 40,362	391,963 230,063
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,700	294,722 167,214	1 679,914 953,120
167	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1001 - 1500 mm, Vogel &Noot Vonova 22K 500/1400	buc	1,000	1 060,523 37,479	1 060,523 37,479
Total Viceu Inclusiv salariu						34 611,260 17 181,526
4.2. Nr.208						
168	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	5,600	192,099 159,142	1 075,755 891,193
169	CE50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	5,600	85,791	480,432

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont /			70,345	393,933
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,600	36,555 31,713	204,710 177,593
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	50,800	3,554 1,730	180,559 87,874
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	50,800	42,371 31,713	2 152,456 1 611,020
173	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,100	45,833 33,443	96,250 70,230
174	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	11,765 9,226	77,650 60,889
175	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
176	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671
177	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,829 95,139	430,829 95,139
178	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	2,100	192,166 159,141	403,549 334,197
179	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	1,200	267,868 141,267	321,442 169,520

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Nr.208 Inclusiv salariu				6 162,971 4 053,036
		4.3. Nr.224				
180	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	5,600	192,099 159,142	1 075,755 891,193
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont /	m2	5,600	85,791 70,345	480,432 393,933
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,600	36,555 31,713	204,710 177,593
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	50,800	3,554 1,730	180,559 87,874
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	50,800	42,371 31,713	2 152,456 1 611,020
185	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,100	45,833 33,443	96,250 70,230
186	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	11,765 9,226	77,650 60,889
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
188	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671



1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
189	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,829 95,139	430,829 95,139
190	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	2,100	192,166 159,141	403,549 334,197
191	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,200	267,868 141,267	321,442 169,520
		Total Nr.224 Inclusiv salariu				6 162,971 4 053,036
		4.4. nr.212				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,300	24,217 24,217	55,700 55,700
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	1 181,004 46,704	2 716,310 107,420
194	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,300	31,582 28,830	167,387 152,799
195	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,500	74,680 57,660	410,741 317,130
196	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	365,050 144,150	365,050 144,150
197	CK07B	Pervazuri din lemn montate la	m	5,300	18,489	97,993

1	2	3	4	5	6	7
		usi			4,613	24,448
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,100	26,974 26,524	299,407 294,412
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,100	68,778 40,362	763,434 448,019
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,100	294,721 167,214	3 271,399 1 856,076
201	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	11,765 9,226	77,650 60,889
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,100	103,719 88,220	1 151,280 979,240
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,300	85,793 70,345	1 741,605 1 428,008
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,300	36,552 31,713	1 144,089 992,617
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	31,300	3,554 1,730	111,249 54,143
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	31,300	42,371 31,713	1 326,222 992,617
207	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont /			70,345	393,933
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,600	36,555 31,713	204,710 177,593
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	50,800	3,554 1,730	180,559 87,874
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	50,800	42,371 31,713	2 152,456 1 611,020
173	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,100	45,833 33,443	96,250 70,230
174	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	11,765 9,226	77,650 60,889
175	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
176	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671
177	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,829 95,139	430,829 95,139
178	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	2,100	192,166 159,141	403,549 334,197
179	CJ06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	1,200	267,868 141,267	321,442 169,520

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Nr.208 Inclusiv salariu				6 162,971 4 053,036
		4.3. Nr.224				
180	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	5,600	192,099 159,142	1 075,755 891,193
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont /	m2	5,600	85,791 70,345	480,432 393,933
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,600	36,555 31,713	204,710 177,593
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	50,800	3,554 1,730	180,559 87,874
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	50,800	42,371 31,713	2 152,456 1 611,020
185	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,100	45,833 33,443	96,250 70,230
186	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	11,765 9,226	77,650 60,889
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
188	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,000	684,562 106,671	684,562 106,671

1	2	3	4	5	6	7
208	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,829 95,139	430,829 95,139
		Total nr.212 Inclusiv salariu				14 814,907 8 109,478
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				61 752,109 33 397,076
		5. Etajul 3 5.1. Stationar de zi				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,930	24,212 24,212	167,790 167,790
210	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	2,300	1 234,190 103,787	2 838,638 238,711
211	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,300	31,582 28,830	167,387 152,799
212	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	365,050 144,150	365,050 144,150
213	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	5,300	18,489 4,613	97,993 24,448
214	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	15,100	26,974 26,524	407,301 400,506
215	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	83,017 48,434	1 253,556 731,359
216	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,100	294,721 167,214	4 450,284 2 524,931
217	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,100	84,372 57,660	1 189,650 813,006

1	2	3	4	5	6	7
218	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,200	225,724 147,033	2 076,661 1 352,704
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	10,200	3,554 1,730	36,254 17,644
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200	36,552 31,713	372,830 323,472
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul /	m2	632,000	0,684 0,512	432,175 323,473
		Total Stationar de zi Inclusiv salariu				13 855,569 7 214,993
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				13 855,569 7 214,993

	Cheltuieli directe	lei	475 242
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	61 986
	Transportarea materialelor	10,00 %	19 590
	Cheltuieli de regie	13,00 %	72 386
	Beneficiu de deviz	6,00 %	37 752
	TVA	20,00 %	133 390
	Total deviz: Inclusiv salariu		800 346
			275 495



Intocmit

Verificat

SC Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)