

**Капитальный ремонт здания  
учреждения раннего  
образования №1 с. Конгаз**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 752 253,41 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Стены</b>				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2	219,4000	41,750 17,250	9 159,950 3 784,650
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-санузел	m2	44,3000	96,735 96,000	4 285,360 4 252,800
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах -до основания) в санузле	m2	44,3000	17,650 16,200	781,895 717,660
4	RpCJ35A прим	Realizarea de crestaturi pe pereti si pante (Устройство насечек на стенах и откосах)	m2	266,3000	17,650 16,200	4 700,195 4 314,060
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен - Бетоноконтактом - после снятия краски, керамической плитки и насечек)	m2	310,6000	6,750 2,250	2 096,550 698,850

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)- 50% от общей площади	m2	155,3000	187,640 147,450	29 140,492 22 898,985
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")- после ремонта штукатурки	m2	310,6000	5,850 2,250	1 817,010 698,850
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	198,3000	129,185 91,500	25 617,386 18 144,450
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	198,3000	25,545 18,000	5 065,573 3 569,400
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных	m2	46,9000	158,741 89,160	7 444,951 4 181,604

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой				
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	245,2000	39,364 33,000	9 652,151 8 091,600
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ((Малярные уголки из алюминия на откосы окон и дверей)	m	117,3000	19,150 6,000	2 246,295 703,800
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")- перед покраской	m2	245,2000	5,850 2,250	1 434,420 551,700
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере- Цвет согласовать с заказчиком	m2	245,2000	62,780 41,250	15 393,656 10 114,500
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,5000	233,700 4,200	584,250 10,500
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток и цвет согласовать с заказчиком: санузел=54,8м2,	m2	65,4000	341,818 99,000	22 354,896 6 474,600

1	2	3	4	5	6	7
		узел раздачи пищи=10,6м2 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			141 775,030
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>141 775,030 89 208,009</b>
		<b>1.2. Проемы</b>				
17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Закладка проемов из мелких блоков - фортана для заполнения проемов на цементном растворе М50)-в санузлах, в коридоре-переход в спальную	m3	5,9000	1 939,530 418,800	11 443,227 2 470,920
18	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство перегородок и стенок из металлопласта на усиленных стойках -узел раздачи пищи, санузлы детские и взрослые)- см. схему	m2	39,9000	1 576,900 42,000	62 918,310 1 675,800
19	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.) Марка ДО 1,0*2,1=2шт: ДО 0,9*2,1=1шт: ДО 0,7*2,1=2шт: ДО 0,7*1,3=3шт)	m2	11,6000	2 643,375 48,600	30 663,150 563,760

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			105 024,687
		<b>Total Proemos Inclusiv salariu</b>				<b>105 024,687 4 710,480</b>
		<b>1.3. Потолки</b>				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)-влагостойкий	m2	141,9000	382,770 152,400	54 315,063 21 625,560
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2	141,9000	5,850 2,250	830,115 319,275
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	141,9000	152,593 114,750	21 652,878 16 283,025
23	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	141,9000	31,200 23,250	4 427,280 3 299,175
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	141,9000	28,156	3 995,337

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)			12,000	1 702,800
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	141,9000	39,364 33,000	5 585,808 4 682,700
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") -перед покраской	m2	141,9000	5,850 2,250	830,115 319,275
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-снежка	m2	141,9000	62,780 41,250	8 908,482 5 853,375
28	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты шириной 5-7см)-во всех комнатах	m	108,6000	40,890 24,000	4 440,654 2 606,400
		<i>Total</i>	Lei			104 985,732
		<b>Total Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>104 985,732 56 691,585</b>
		<b>1.4. Полы</b>				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума) с выносом строительных отходов	m2	129,7000	30,900 27,600	4 007,730 3 579,720

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плиток) -с выносом строительных отходов	m2	12,2000	50,050 46,800	610,610 570,960
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	141,9000	20,800 18,000	2 951,520 2 554,200
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	141,9000	98,990 42,000	14 046,681 5 959,800
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg	142,0000	20,947 2,160	2 974,474 306,720
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5см коэф. змш=4) K=4,0000	m2	141,9000	66,410 28,800	9 423,579 4 086,720
35	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) - санузел детский=12,2м2: санузел взрослый=5,3: узел	m2	24,1000	323,390 66,000	7 793,707 1 590,600

1	2	3	4	5	6	7
		раздачи пищи детям=6,6м2) Цвет и размер согласовать с заказчиком ) Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) -Ламинат 10 мм., класс 33 плинтус ПВХ =79,5м Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	117,8000	329,183 78,000	38 777,699 9 188,400
		<i>Total</i>	Lei			80 586,000
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>80 586,000 27 837,120</b>
		<b>1.5. Внутренний водопровод, канализация и сантехприборы в санузлах и в узле раздачи пищи</b>				
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-детских	buc	3,0000	57,000 57,000	171,000 171,000
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детских	buc	3,0000	66,000 66,000	198,000 198,000
39	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) 50 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ диаметр 50-110 мм)	m	7,0000	4,800 4,800	33,600 33,600
40	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий,	m	8,5000	3,600 3,600	30,600 30,600

1	2	3	4	5	6	7
		в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 20-25 мм)				
41	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте -для деток Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000	1 261,500 114,000	3 784,500 342,000
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте -для взрослых Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000	1 261,500 114,000	2 523,000 228,000
43	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)- в комнате для раздачи пицци Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	1,0000	3 436,560 93,000	3 436,560 93,000
44	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	3,0000	2 317,150 252,000	6 951,450 756,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте - детский Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
45	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте - взрослый Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 317,150 252,000	2 317,150 252,000
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	8,0000	118,700 19,200	949,600 153,600
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	5,0000	52,010 15,000	260,050 75,000

1	2	3	4	5	6	7
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - тройник 100*100*100мм	buc	3,0000	95,450 22,800	286,350 68,400
49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)тройник 100*100*50мм	buc	4,0000	85,450 22,800	341,800 91,200
50	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc	1,0000	61,090 17,400	61,090 17,400
51	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - отвод 90* Ф100мм	buc	2,0000	69,300 19,200	138,600 38,400
52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	3,0000	37,460 15,000	112,380 45,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - отвод 90* Ф50мм				
53	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)- муфта Ф110мм	buc	3,0000	69,300 19,200	207,900 57,600
54	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- Муфта Ф50мм	buc	3,0000	37,460 15,000	112,380 45,000
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм ) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m	8,0000	69,100 37,800	552,804 302,400
56	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-	m	4,5000	56,875 36,000	255,937 162,000

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 15 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм ) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)холодная вода				
57		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм для холодной воды -подключение сантехприборов	buc	7,0000	85,000 0,000	595,000 0,000
58		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	4,0000	6,000 0,000	24,000 0,000
59		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	11,0000	125,000 0,000	1 375,000 0,000
60		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	16,0000	4,000 0,000	64,000 0,000
61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	10,0000	134,725 18,000	1 347,250 180,000
62	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25 mm (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 25 мм) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	1,0000	179,100 21,000	179,100 21,000
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в	m	3,0000	79,301 37,800	237,902 113,400

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм ) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)-горячая вода				
64		Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	2,0000	6,000 0,000	12,000 0,000
65		Тройник 20*20*15мм гор.	buc	2,0000	9,000 0,000	18,000 0,000
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") - для горячей и холодной воды	buc	6,0000	719,000 99,000	4 314,000 594,000
67	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм ) - горячая вода-фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)	m	22,0000	67,075 36,000	1 475,650 792,000
68		Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	4,0000	6,000 0,000	24,000 0,000
69		Тройник 20*20*15мм гор.	buc	4,0000	9,000 0,000	36,000 0,000
70	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий	buc	2,0000	138,300 21,000	276,600 42,000

1	2	3	4	5	6	7
		вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4")-для горячей воды Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200				
		<i>Total</i>	Lei			32 703,253
		<b>Total Внутренний водопровод, канализация и сантехприборы в санузлах и в узле раздачи пищи Inclusiv salariu</b>				<b>32 703,253 4 902,600</b>
		<i>Total</i>	Lei			465 074,702
		<i>Fondul social</i>	24 %			44 003,951
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			8 380,325
		<i>Total</i>				517 458,978
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			51 745,898
		<i>Total</i>				569 204,876
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			22 768,195
		<b>Total Общестроительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>591 973,071 183 349,794</b>
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	16,0000	13,200 13,200	211,200 211,200
72	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона)	buc	21,0000	472,720 66,000	9 927,120 1 386,000
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных	buc	6,0000	98,745 16,200	592,470 97,200

1	2	3	4	5	6	7
		нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)- выключатели 2-х клав.				
74	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)- выключатели одноклав.	buc	1,0000	78,345 16,200	78,345 16,200
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)- розетки на 2штекера	buc	15,0000	96,945 18,600	1 454,175 279,000
76	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по	buc	8,0000	84,612 45,600	676,896 364,800

1	2	3	4	5	6	7
		существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки				
77	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	120,0000	40,609 27,600	4 873,140 3 312,000
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	95,0000	21,305 4,200	2 023,975 399,000
79	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	90,0000	26,970 4,200	2 427,300 378,000
80	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых вентиляторов) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	1,0000	709,250 693,000	709,250 693,000
81	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea	buc	1,0000	695,470 255,600	695,470 255,600

1	2	3	4	5	6	7
		de 50 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)				
		<i>Total</i>	Lei			23 669,341
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 774,080
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			487,833
		<i>Total</i>				25 931,254
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			3 400,320
		<i>Total</i>				29 331,574
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 173,263
		<b>Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>30 504,837 7 392,000</b>
		<b>3. Оборудование</b>				
82	цена рыночная	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc	1,0000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
83	цена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 400,000
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>4 400,000</b>

		Total	Lei			626 877,84
		TVA	20 %			125 375,57
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>752 253,41 190 741,79</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт здания  
учреждения раннего  
образования №1 с. Конгаз**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 752 253,41 Lei**

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,0950	60,00	425,700
2.	7122050013400	Zidar	h-om	65,8270	60,00	3 949,620
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	174,1950	60,00	10 451,700
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	809,9650	75,00	60 747,375
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	34,2200	60,00	2 053,200
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4020	60,00	264,120
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,4030	60,00	2 064,180
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	35,4400	60,00	2 126,400
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	168,4100	60,00	10 104,600
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	191,3440	60,00	11 480,640
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	38,0100	60,00	2 280,600
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	82,6100	60,00	4 956,600
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,00	693,000
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	109,6100	60,00	6 576,600
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	297,8730	75,00	22 340,475
16.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	60,00	63,000
17.	7422010060100	Timplar	h-om	336,9270	60,00	20 215,620
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,4460	60,00	19 286,760
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	60,00	5,400
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	177,6034	60,00	10 656,204
<b>Total manopera</b>						<b>190 741,79</b>

### Materiale:

1.	1111000100021-1	Comutator manual одноклав.	buc	1,0200	55,00	56,100
2.	1111000100021-2	Comutator manual 2-x клав	buc	6,1200	75,00	459,000
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	124,9269	15,00	1 873,904
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,1261	400,00	5 650,440
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	400,00	0,800
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6785	400,00	271,400
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,5500	225,00	573,750
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	107,2250	5,00	536,125
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	65,00	0,520

10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 807,9000	0,10	180,790
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,6000	2 500,00	29 000,000
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	107,0802	25,00	2 677,005
13.	2051142950700	Dibluri	buc	72,0000	2,00	144,000
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,5750	65,00	102,375
15.	2320166200729	Parchetin	l	3,8910	45,00	175,095
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	10,1750	2,00	20,350
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,7650	89,00	1 759,085
18.	2416586105303	Amorsa-grund "Супратен"	kg	125,9400	22,00	2 770,680
19.	24165861053031	Amorsa-grund "Бетоноконтакт"	kg	46,5900	28,00	1 304,520
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	45,00	0,450
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	154,8400	45,00	6 967,800
22.	24302261000001	Fuga	kg	41,0252	65,00	2 666,638
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	14,0700	28,00	393,960
24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,0300	225,00	456,750
25.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,7880	15,00	71,820
26.	2430226109307	Diluant decapant	kg	109,7000	45,00	4 936,500
27.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3750	45,00	61,875
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,2850	5,00	106,425
29.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0750	125,00	9,375
30.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,2000	2,00	8,400
31.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,1200	85,00	350,200
32.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000	85,00	1 020,000
33.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	128,5200	7,00	899,640
34.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,5300	20,00	30,600
35.	2521216717050r16	Teava din material plastic 16mm	m	22,4400	25,00	561,000
36.	2521216717050r20	Teava din material plastic 20mm	m	3,0600	35,00	107,100
37.	2521216717050x15	Teava din material plastic 15mm	m	4,5900	15,00	68,850
38.	2521216717050x25	Teava din material plastic 25mm	m	8,1600	25,00	204,000
39.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6120	30,00	18,360
40.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	8,2400	95,00	782,800
41.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	5,1500	35,00	180,250
42.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	39,9000	1 500,00	59 850,000
43.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	18,9000	25,00	472,500
44.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	21,3000	2,00	42,600
45.	2523156721015-4	отвод 90* Ф100mm	buc	2,0000	45,00	90,000
46.	2523156721015-5	отвод 90* Ф50mm	buc	3,0000	20,00	60,000
47.	2523156721015-6	муфта Ф110mm	buc	3,0000	45,00	135,000
48.	2523156721015-7	Муфта Ф50mm	buc	3,0000	20,00	60,000
49.	2523156721038-1	тройник 100*100*100mm	buc	3,0000	65,00	195,000
50.	2523156721038-2	тройник 100*100*50mm	buc	4,0000	55,00	220,000
51.	2523156721038-3	тройник Ф50*50*50mm	buc	1,0000	40,00	40,000
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	156,0900	14,00	2 185,260
53.	2622102438000	Lavoar	buc	5,1510	600,00	3 090,600
54.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,1612	1 000,00	4 161,200

55.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,1200	600,00	2 472,000
56.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,1510	300,00	1 545,300
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 641,7670	3,00	13 925,301
58.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,000
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0531	4 000,00	212,400
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	133,6400	4,00	534,560
61.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 915,5140	5,00	14 577,570
62.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	408,3518	6,00	2 450,111
63.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	685,2090	4,00	2 740,836
64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	92,4463	185,00	17 102,566
65.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	407,1000	20,00	8 142,000
66.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	52,5030	160,00	8 400,480
67.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,5369	0,00	0,000
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,5317	0,00	0,000
69.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	400,1822	5,00	2 000,911
70.	2670112204051	Placi din laminat	m2	124,9269	200,00	24 985,380
71.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,3990	45,00	17,955
72.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	200,5100	6,00	1 203,060
73.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7100	16,00	11,360
74.	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	107,6350	15,00	1 614,525
75.	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	101,9700	20,00	2 039,400
76.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	65,00	39,000
77.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,4200	20,00	28,400
78.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	117,3000	7,00	821,100
79.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	16,0000	7,00	112,000
80.	2746167335100-2	Priza розетки на 2штекера	buc	15,3000	65,00	994,500
81.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,0000	6,00	132,000
82.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,9000	6,00	113,400
83.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	8,0000	25,00	200,000
84.	2812106305900	Profiluri uzinate (Багеты)	m	116,2020	12,00	1 394,424
85.	2822115708000	Element de sustinere	buc	170,2800	8,00	1 362,240
86.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	122,0340	60,00	7 322,040
87.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	38,3130	35,00	1 340,955
88.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	143,4200	18,00	2 581,560
89.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	750,2000	1,00	750,200
90.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 385,5000	1,00	6 385,500
91.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 838,0000	1,00	2 838,000
92.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	42,0000	1,00	42,000
93.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,0000	1,00	30,000
94.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0200	3 000,00	3 060,000
95.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000	95,00	484,500
96.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0200	95,00	96,900
97.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,1200	115,00	703,800
98.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	25,00	51,000
99.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,1200	80,00	329,600
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	25,2000	3,00	75,600

100.						
101.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	3,00	6,000
102.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	185,00	370,000
103.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	21,0000	400,00	8 400,000
104.	2875276305105	Conector	buc	630,0360	8,00	5 040,288
105.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,0000	450,00	2 700,000
106.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	12,1900	115,00	1 401,850
107.	29131242016002	Robinet de reglaj drept sau coltar 25мм	buc	1,0200	155,00	158,100
108.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,1200	115,00	473,800
109.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,1200	115,00	473,800
110.	3220137315778	Decapant	kg	0,1985	45,00	8,932
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,6000	3,00	52,800
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,9629	20,00	439,258
113.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	20,00	2,100
114.	4100126202818	Apa	m3	12,8464	20,00	256,928
115.	66	Teu din material plastic ППР 25*25*15мм для холодной воды -подключение сантехприборов	buc	7,0000	85,00	595,000
116.	661	Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	4,0000	6,00	24,000
117.	662	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	11,0000	125,00	1 375,000
118.	663	Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	16,0000	4,00	64,000
119.	664	Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	6,0000	6,00	36,000
120.	665	Тройник 20*20*15мм гор.	buc	6,0000	9,00	54,000
121.	77	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
122.	771	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc	1,0000	400,00	400,000
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,5100	6,00	345,060
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>300 005,23</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1995	300,00	59,850
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,8094	45,00	261,423
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,0565	45,00	452,542
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,5209	95,00	144,486
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,6526	15,00	699,788
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,8052	45,00	396,234
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5183	45,00	68,323

8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0852	45,00	138,834
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,2424	45,00	55,908
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0589	45,00	47,650
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,3882	45,00	62,469
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	95,00	9,500
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 396,97</b>

Total	Lei	626 877,8 4
TVA	20 %	125 375,5 7

**Total deviz:** **752 253,4  
1**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Капитальный ремонт здания  
учреждения раннего образования №1 с.  
Конгаз

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Стены</b>				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2			41,750 17,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	45,00	22,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-санузел	m2			96,735 96,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах -до основания) в санузле	m2			17,650 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	RpCJ35A прим	Realizarea de crestaturi pe pereti si pante (Устройство насечек на стенах и откосах)	m2			17,650 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен -Бетоноконтактом - после снятия краски, керамической плитки и насечек)	m2			6,750 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053031	Amorsa-grund "Бетоноконтакт"	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)-50% от общей площади	m2			187,640 147,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	75,00	125,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	28,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	400,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")-после ремонта штукатурки	m2			5,850 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			129,185 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			25,545 18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	18,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,13
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetii (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2			158,741 89,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,364 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ((Малярные уголки из алюминия на откосы окон и дверей)	m			19,150 6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")-перед покраской	m2			5,850 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере- Цвет согласовать с заказчиком	m2			62,780 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			233,700 4,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	225,00	229,50
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток и цвет согласовать с заказчиком:санузел=54,8м2, узел раздачи пищи=10,6м2 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			341,818 99,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	65,00	30,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<b>1.2. Промы</b>				
17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Закладка проемов из мелких блоков -фортана для заполнения проемов на цементном растворе M50)-в санузлах, в коридоре-переход в спальную	m3			1 939,530 418,800
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	60,00	348,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	20,00	1 380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	3,00	46,02
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	400,00	46,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	4 000,00	36,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	20,00	0,56
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,0910	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1800	45,00	8,10
18	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 576,900 42,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство перегородок и стенок из металлопласта на усиленных стойках -узел раздачи пищи, санузлы детские и взрослые)-см. схему				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	60,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	45,00	0,45
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	89,00	31,15
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.) Марка ДО 1,0*2,1=2шт: ДО 0,9*2,1=1шт: ДО 0,7*2,1=2шт: ДО 0,7*1,3=3шт)	m2			2 643,375 48,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.3. Потолки</b>				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)-влагостойкий	m2			382,770 152,400
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	160,00	59,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,00	45,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	1,00	20,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	8,00	9,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	8,00	35,52
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2			5,850 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			152,593 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
23	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			31,200 23,250
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,364 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") - перед покраской	m2			5,850 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-снежка	m2			62,780 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
28	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты шириной 5-7см)-во всех комнатах	m			40,890 24,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,00	4,00
	2812106305900	Profiluri uzinate (Багеты)	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		<b>1.4. Полы</b>				

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума) с выносом строительных отходов	m2			30,900 27,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плиток) -с выносом строительных отходов	m2			50,050 46,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			20,800 18,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			98,990 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg			20,947 2,160
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	45,00	0,03
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5см коэф. змш=4) K=4,0000	m2			66,410 28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
35	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее	m2			323,390 66,000

1	2	3	4	5	6	7
		(сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) -санузел детский=12,2м2: санузел взрослый=5,3: узел раздачи пищи детям=6,6м2) Цвет и размер согласовать с заказчиком ) Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	192,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	65,00	26,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	45,00	2,83
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) -Ламинат 10 мм., класс 33 плинтус ПВХ =79,5м Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			329,183 78,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.5. Внутренний водопровод, канализация и сантехприборы в санузлах и в узле раздачи пищи</b>				
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-детских	buc			57,000 57,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детских	buc			66,000 66,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
39	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) 50 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ диаметр 50-110 мм)	m			4,800 4,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,00	4,80
40	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 20-25 мм)	m			3,600 3,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	60,00	3,60
41	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте -для деток Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 261,500 114,000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,00	114,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,12
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	115,00	117,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,06
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте -для взрослых Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 261,500 114,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,00	114,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,12
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	115,00	117,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,06
43	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)- в комнате для раздачи пищи Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc			3 436,560 93,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	60,00	93,00
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 000,00	3 060,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	115,00	117,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	30,00	18,36
44	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте - детский Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			2 317,150 252,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	60,00	252,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	600,00	618,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	118,45
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	118,45
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	87,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	82,40
45	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте - взрослый Material marunt (dibluri lemn, ipsos,	buc			2 317,150 252,000

1	2	3	4	5	6	7
		holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	60,00	252,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	600,00	618,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	118,45
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	118,45
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	87,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	82,40
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			118,700 19,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110мм	m	1,0300	95,00	97,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	65,00	0,97
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			52,010 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50мм	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	65,00	0,78
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - тройник 100*100*100мм	buc			95,450 22,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2523156721038-1	тройник 100*100*100мм	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	45,00	4,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	65,00	2,92
49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-тройник 100*100*50мм	buc			85,450 22,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2523156721038-2	тройник 100*100*50мм	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	45,00	4,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	65,00	2,92
50	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc			61,090 17,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2523156721038-3	тройник Ф50*50*50мм	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	45,00	1,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	65,00	2,34
51	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			69,300

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) - отвод 90* Ф100мм				19,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
	2523156721015-4	отвод 90* Ф100мм	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	65,00	1,95
52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - отвод 90* Ф50мм	buc			37,460 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2523156721015-5	отвод 90* Ф50мм	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	65,00	1,56
53	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)- муфта Ф110мм	buc			69,300 19,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
	2523156721015-6	муфта Ф110мм	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	65,00	1,95
54	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- Муфта Ф50мм	buc			37,460 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2523156721015-7	Муфта Ф50мм	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	65,00	1,56
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм ) - фитинги в ресурсах удалить: Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			69,100 37,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,00	37,80
	2521216717050x25	Teava din material plastic 25мм	m	1,0200	25,00	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	95,00	3,98
56	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 15 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм ) -	m			56,875 36,000

1	2	3	4	5	6	7
		фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)холодная вода				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2521216717050x15	Teava din material plastic 15мм	m	1,0200	15,00	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	45,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	95,00	3,80
57		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм для холодной воды -подключение сантехприборов	buc			85,000 0,000
	66	Teu din material plastic ППР 25*25*15мм для холодной воды -подключение сантехприборов	buc	1,0000	85,00	85,00
58		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc			6,000 0,000
	661	Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	1,0000	6,00	6,00
59		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc			125,000 0,000
	662	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	1,0000	125,00	125,00
60		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc			4,000 0,000
	663	Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	1,0000	4,00	4,00
61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			134,725 18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	115,00	116,72
62	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25 мм (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 25 мм) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			179,100 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29131242016002	Robinet de reglaj drept sau coltar 25мм	buc	1,0000	155,00	158,10
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм ) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)-горячая вода	m			79,301 37,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,00	37,80
	2521216717050r20	Teava din material plastic 20мм	m	1,0200	35,00	35,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	95,00	3,98
64		Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc			6,000 0,000
	664	Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	1,0000	6,00	6,00
65		Тройник 20*20*15мм гор.	buc			9,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	665	Тройник 20*20*15мм гор.	buc	1,0000	9,00	9,00
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") - для горячей и холод.воды	buc			719,000 99,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,00
67	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм ) - горячая вода-фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)	m			67,075 36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2521216717050г16	Teava din material plastic 16мм	m	1,0200	25,00	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,30
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0050	45,00	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	95,00	3,80
68		Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc			6,000 0,000
	664	Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	1,0000	6,00	6,00
69		Тройник 20*20*15мм гор.	buc			9,000 0,000
	665	Тройник 20*20*15мм гор.	buc	1,0000	9,00	9,00
70	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4")-для горячей воды Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			138,300 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	115,00	117,30
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			13,200 13,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
72	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона)	buc			472,720 66,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	400,00	400,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala,	buc			98,745

1	2	3	4	5	6	7
		cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав.				16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100021-2	Comutator manual 2-х клав	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
74	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc			78,345 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100021-1	Comutator manual одноклав.	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)- розетки на 2штекера	buc			96,945 18,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100-2	Priza розетки на 2штекера	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
76	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плитуса PVC) *Распред коробки	buc			84,612 45,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	60,00	45,60
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	7,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
77	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж под	m			40,609 27,600

1	2	3	4	5	6	7
		гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	60,00	27,60
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,00	7,50
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	25,00	3,94
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	6,00	0,94
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадь сечения до 16мм <sup>2</sup> )*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			21,305 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
79	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадь сечения до 16мм <sup>2</sup> )*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			26,970 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
80	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastr, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых вентиляторов) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc			709,250 693,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,00	693,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	95,00	9,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	45,00	6,75
81	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc			695,470 255,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	60,00	133,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	60,00	54,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	60,00	63,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	185,00	370,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,00	18,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	3,00	6,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	65,00	39,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	400,00	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	65,00	0,52
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	45,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	20,00	2,10
		<b>3. Оборудование</b>				
82	цена рыночная	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc			4 000,000 0,000
	77	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
83	цена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc			400,000 0,000
	771	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc	1,0000	400,00	400,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.