

**Proiectare teren de joaca situat
in r-nul Calarasi s. Varzarestii
Noi, nr. cad. 2550102.395**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Amenajare teren de joaca (77/24-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Trotuare		
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,956
2	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	9,560
3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	11,470
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de pavaj gr.50 mm	m2	95,600
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m	146,100
		Capitolul 2. Teren de sport/joaca		
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,100
7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	16,500
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea	m	62,300

1	2	3	4	5
		de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15		
		Capitolul 3. Spatii verzi		
9	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	371,500
10	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	371,500
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,715
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,715
		Capitolul 4. Mobilier urban		
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15	buc	3,000
14	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	1,000
		Capitolul 5. Ingradire Euro Gard L=66.80 ml		
15	CO06B4	Imprejmuiri din Euro Gard fixata pe stilpi din metal montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Beton Clasa C8/10 XF2/ se exclud panouri de gard, stilpi metalici	m	66,800
16		Panou gard bordurat zincat 2500x1850h ϕ 3.2	buc	26,000
17		Stilp metalic 60x40x1.5 L=2.4 zincat cu capac patrat 60*40 mm	buc	27,000
18		Elemente de fixare pentru montaj pe panou la stalpi 60x40 mm	buc	54,000
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pentru Euro Gard 1200x1800h - 1buc cu cadru 40x40x2	m2	2,160

Proiectant

(functia, semnatura, numele prenumbale)

L.S.



**Proiectare teren de joaca situat
in r-nul Calarasi s. Varzarestii
Noi, nr. cad. 2550102.395**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2
Inventar de joaca (77/24-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsH91A	Instalare Complex de joc pe beton C12/15 / k=5	buc	1,000
2	TsH91A	Instalare Leagan dublu pe lanturi pe beton C12/15	buc	1,000
3	TsH91B	Instalare Balansoar metalic pe beton C12/15	buc	1,000
4	TsH91B	Instalare Balansoar pe arc pe beton C12/15	buc	2,000
5	TsH91A	Instalare Masina de exercitii „Bara orizontala” pe beton C12/15	buc	1,000
6	TsH91A	Instalare Aparat de exercitii in aer liber pe beton C12/15	buc	1,000
7	TsH91B	Instalare Zona de fitnes (6 aparate) pe beton C12/15 / =6	buc	1,000
		Capitolul 2. Utilaj		
8		Complex de joc (conform proiectului Plansa 6 punct 1)	buc	1,000
9		Leagan dublu pe lanturi	buc	1,000
10		Balansoar metalic	buc	1,000
11		Balansoar pe arc	buc	2,000
12		Masina de exercitii E-Ska-08 „Bara orizontala” pentru persoane cu dizabilitati sau analog	buc	1,000
13		Aparat de exercitii in aer liber	buc	1,000
14		Zona de fitnes (6 aparate)	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, timbrele, ștampilele)

L.S.



[Handwritten signature in blue ink]

Proiectare teren de joaca situat in r-nul
Calarasi s. Varzarestii Noi, nr. cad.
2550102.395

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Inventar de joaca (77/24-PG)

Valoarea de deviz 412 154,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalare Complex de joc pe beton C12/15 / k=5	buc	1,000	3 284,06 3 058,92	3 284,06 3 058,92
2	TsH91A	Instalare Leagan dublu pe lanturi pe beton C12/15	buc	1,000	3 284,06 3 058,92	3 284,06 3 058,92
3	TsH91B	Instalare Balansoar metalic pe beton C12/15	buc	1,000	602,37 501,32	602,37 501,32
4	TsH91B	Instalare Balansoar pe arc pe beton C12/15	buc	2,000	602,36 501,32	1 204,73 1 002,64
5	TsH91A	Instalare Masina de exercitii „Bara orizontala” pe beton C12/15	buc	1,000	3 284,06 3 058,92	3 284,06 3 058,92
6	TsH91A	Instalare Aparat de exercitii in aer liber pe beton C12/15	buc	1,000	3 284,06 3 058,92	3 284,06 3 058,92
7	TsH91B	Instalare Zona de fitnes (6 aparate) pe beton C12/15 / =6	buc	1,000	602,37 501,32	602,37 501,32
		<i>Total</i>	lei			15 545,71
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 417,83
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %			130,48
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2 %			26,10
		<i>Cheltuieli directe</i>				19 120,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 772,42
		<i>Total cu CR</i>				21 892,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 313,55
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				23 206,09 14 240,96
		2. Utilaj				
8		Complex de joc (conform proiectului Plansa 6 punct 1)	buc	1,000	164 000,00 0,00	164 000,00 0,00
9		Leagan dublu pe lanturi	buc	1,000	16 916,70 0,00	16 916,70 0,00
10		Balansoar metalic	buc	1,000	5 333,30 0,00	5 333,30 0,00
11		Balansoar pe arc	buc	2,000	6 916,70 0,00	13 833,40 0,00
12		Masina de exercitii E-Ska-08 „Bara orizontala" pentru persoane cu dizabilitati sau analog	buc	1,000	6 125,00 0,00	6 125,00 0,00
13		Aparat de exercitii in aer liber	buc	1,000	16 667,00 0,00	16 667,00 0,00
14		Zona de fitnes (6 aparate)	buc	1,000	93 583,30 0,00	93 583,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			316 458,70
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			3 797,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				320 256,20

		Total	lei		343 462,29
		Taxa pe valoare adaugata	20 %		68 692,46
		Total deviz: Inclusiv salariu			412 154,75
					14 240,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

