

Reparatia si modernizarea  
grupurilor sanitare (WC) et.3 din  
incinta cladirii situate pe str.Puskin  
24 mun. Chisinau  

---

 (denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 257 306,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie ,WC et.3</b> <b>1.1. Capitolul 1.1.Pereti</b>				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,40	79,69 79,21	669,40 665,40
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	82,52	96,13 96,01	7 932,32 7 922,40
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,85	16,28 16,20	1 348,84 1 342,20
4	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	82,85	9,20 8,40	761,85 696,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	82,85	18,75 8,40	1 553,12 696,00
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,85	136,62 102,00	11 318,66 8 450,40
7	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	82,85	77,65 68,99	6 433,07 5 716,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2				
8	CK26D	Cornier (maiac) din aluminiu( se exclude : surub)	m	56,00	9,02 6,00	505,12 336,00
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (camuflarea tevilor cu gips carton)	m2	7,00	365,65 223,80	2 559,55 1 566,60
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu bewneficiarul)	m2	84,86	316,63 99,00	26 869,24 8 401,20
11	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	50,60	34,41 21,60	1 741,33 1 093,20
		<b>Total Capitolul 1.1.Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>61 692,50 36 885,60</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.1.2. Glafuri. 1.1.2.1. Glafurile ferestrelor</b>				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,06	96,21 96,08	294,40 294,00
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,06	16,35 16,27	50,04 49,80
14	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	3,06	9,23 8,43	28,24 25,80
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	3,06	18,78 8,43	57,46 25,80
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,06	136,21 101,96	416,79 312,00
17	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	3,06	58,24 58,24	178,20 178,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2				
18	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m	10,10	11,46 5,41	115,70 54,60
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude :chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, ( marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	10,10	58,23 24,00	588,11 242,40
20	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	10,10	34,50 21,62	348,41 218,40
		<b>Total Capitolul 1.1.2. Glafuri.</b>				<b>2 077,35</b>
		<b>1.1.2.1. Glafurile ferestrelor</b>				<b>1 401,00</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Capitolul 1.1.2.2 Glafuri usilor</b>				
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,26	96,21 96,11	217,44 217,20
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,26	16,27 16,19	36,76 36,60
23	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	2,26	9,29 8,50	21,00 19,20
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,26	18,86 8,50	42,63 19,20
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-gr.3cm	m2	2,26	114,35 79,91	258,42 180,60
26	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2	m2	2,26	58,14 58,14	131,40 131,40
27	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m	5,65	12,10	68,38

1	2	3	4	5	6	7
					6,05	34,20
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,26	316,79 99,03	715,94 223,80
29	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	5,65	29,55 16,78	166,95 94,80
		<b>Total Capitolul 1.1.2.2 Glafuri usilor Inclusiv salariu</b>				<b>1 658,92 957,00</b>
		<b>1.4. Capitolul 2.1.3. Tavan</b>				
30	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	21,50	13,81 13,81	297,00 297,00
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,50	16,29 16,21	350,28 348,60
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	21,50	18,74 8,40	402,97 180,60
33	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	21,50	154,60 120,00	3 323,83 2 580,00
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,50	110,05 91,81	2 366,07 1 974,00
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,50	26,45 12,00	568,64 258,00
36	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	21,50	110,92 93,01	2 384,83 1 999,80

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5)				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	21,50	3,80 1,81	81,77 39,00
38	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm	m2	21,50	80,46 66,00	1 729,90 1 419,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	21,50	3,80 1,81	81,77 39,00
40	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	21,50	40,37 25,81	867,92 555,00
		<b>Total Capitolul 2.1.3. Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>12 454,98 9 690,00</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.1.4. Usi si ferestre</b>				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,04	25,29 25,29	51,60 51,60
42	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	2,83	79,89 79,72	226,08 225,60
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m- Usi din MDF inclusiv nalcnici (se exclude: Cue cu cap conic tip a pentru constructii, Carton bitumat, Vata minerala ; se include Spuma de poliuretan -0.5 kg) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2,04	2 908,10 107,94	5 932,52 220,20
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria , clasa incendiara F Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,86	2 394,40 43,85	6 847,98 125,40
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	1,50	328,67	493,01

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi = glaf 30cm lat			21,60	32,40
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu- otliv	m	1,30	375,06 24,00	487,58 31,20
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	13,86	2 876,15 57,58	39 863,49 798,00
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,45	35,82 13,75	159,39 61,20
49	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin (vopsitul pinzei usilor si nalicnichi)	m2	4,45	78,58 46,25	349,70 205,80
		<b>Total Capitolul 1.1.4. Usi si ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>54 411,35 1 751,40</b>
		<b>1.6. Capitolul 1.1.5. Pardosele</b>				
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,90	47,20 46,79	844,80 837,60
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,90	18,29 17,97	327,36 321,60
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	17,90	18,76 8,41	335,85 150,60
53	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,90	86,21 36,00	1 543,21 644,40
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelanata 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude Fixator pentru consolidare strat suport)	m2	17,90	387,68 174,00	6 939,56 3 114,60
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude ; Chit mastic SR	m	3,60	64,25 30,00	231,30 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		1270) (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		<b>Total Capitolul 1.1.5. Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>10 222,08 5 176,80</b>
		<b>1.7. Capitolul 1.1.6. Incalzirea</b>				
56	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	9,50 9,50	11,40 11,40
57	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	6,00 6,00	12,00 12,00
58	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, agrundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafetele metalice (de pe radiatoare)	m2	1,20	69,28 60,00	83,14 72,00
59	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, agrundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafetele metalice (de petevi)	m2	0,23	78,35 62,61	18,02 14,40
60	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	1,20	21,95 11,00	26,34 13,20
61	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Instalarea radiatoarelor anterior demontate) ( se exclude- Carton triplex70x100)	m2	1,20	28,12 24,00	33,75 28,80
62	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	21,13 12,00	42,26 24,00
		<b>Total Capitolul 1.1.6. Incalzirea Inklusiv salariu</b>				<b>226,91 175,80</b>
		<b>1.8. Capitolul 1.1.7. Ventilarea</b>				
63	RpCR29A apl	Curatarea vopselei	m2	2,80	13,71 13,71	38,40 38,40
64	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi- vopsitul canalelor de ventilare (se exclude : Chit decutit )	m2	2,80	121,70 105,00	340,75 294,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1.1.7. Ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>379,15 332,40</b>
		<b>1.9. Capitolul 1.1.8. Santehnica</b>				
65	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	16,80 16,80	16,80 16,80
66	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	57,00 57,00	114,00 114,00
67	RpSD35Ak =05	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (seexclud toate materialele)	buc	2,00	60,00 60,00	120,00 120,00
68	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	6,00 6,00	24,00 24,00
69	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	66,00 66,00	198,00 198,00
70	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervor de apa, tragator de closet Rama cu capac, se include: teava gofra- 1buc/buc)	buc	3,00	2 108,48 336,00	6 325,45 1 008,00
71	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	3,00	18,00 18,00	54,00 54,00
72	IB20B apl	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (fixarea stolesnitei)	buc	3,00	23,42 12,00	70,26 36,00
73	SE24D apl	Instalarea blaturilor a lavoarelor marmura 80*220 cm din marmura artificiala ( se include marmuraartificiala -1 buc/buc)	buc	1,00	1 435,10 283,20	1 435,10 283,20
74	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material	buc	2,00	1 087,42 138,00	2 174,85 276,00

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe pedestal				
75	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	587,42 120,00	1 174,84 240,00
76	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	99,56 21,60	199,12 43,20
77	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,00	494,20 54,00	494,20 54,00
78	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,00	483,27 32,40	483,27 32,40
		<b>Total Capitolul 1.1.8. Santehnica Inklusiv salariu</b>				<b>12 883,89 2 499,60</b>
		<i>Total</i>	lei			156 007,13
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			14 128,70
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			4 850,34
		<i>Total</i>	100,00 +			174 986,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			10 499,17
		<i>Total</i>	100,00 +			185 485,34
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			3 709,70
		<i>Total</i>	100,00 +			189 195,04
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructie ,WC et.3 Inklusiv salariu</b>				<b>189 195,04 58 869,60</b>
		<b>2. Capitolul 1.1.9. Lucrari electrice</b>				
79	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	18,00 18,00	36,00 36,00
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare,)	buc	1,00	3,60 3,60	3,60 3,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			9,50
		<i>Total</i>	100,00 +			49,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			11,88
		<i>Total</i>	100,00 +			60,98
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			1,22
		<i>Total</i>	100,00 +			62,20
		<b>Total Capitolul 1.1.9. Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>62,20 39,60</b>
		<b>3. Capitolul 1. 1.10. Alte lucrari</b>				
81	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Prin tava de evacuare temporara)	t	6,80	75,00 75,00	510,00 510,00
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	6,80	81,62 81,62	555,00 555,00
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autocamione de 5 t la distanta de 30 km	t	6,80	173,53 0,00	1 180,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 245,00
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			255,60
		<i>Total</i>	100,00 +			2 500,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			150,04
		<i>Total</i>	100,00 +			2 650,64
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			53,01
		<i>Total</i>	100,00 +			2 703,65
		<b>Total Capitolul 1. 1.10. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 703,65 1 065,00</b>
		<b>4. Capitolul 1.2 Lucrari electrice</b>				
84	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 se exclude: Liant de ipsos, Teava de policlorvinila,	100 buc	0,04	6 960,00 6 960,00	278,40 278,40

1	2	3	4	5	6	7
		Priza de tavan, Prezoane Macara pe sasiu auto Ascensor, hidraulic, automobile 8 tn)				
85		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,00	161,25 0,00	645,00 0,00
86		Lampa LED 2*36	buc	8,00	54,00 0,00	432,00 0,00
87	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 920,00 1 920,00	19,20 19,20
88		Intreruptor	buc	1,00	18,38 0,00	18,38 0,00
89		Rama 1 loc	buc	1,00	4,13 0,00	4,13 0,00
90	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 280,00 2 280,00	22,80 22,80
91		Priza alba	buc	1,00	24,75 0,00	24,75 0,00
92		Rama 1 loc	buc	1,00	4,13 0,00	4,13 0,00
93	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm {ramine numai muncitor si perforatoare electrice. restul se exclude)	100 m	0,33	1 451,52 1 427,27	479,00 471,00
94		Teava PVC d-16	m	33,00	3,83 0,00	126,39 0,00
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( Se exclude toate resursele in afara de resursul: Muncitor si Aliaje de staniu-plumb , )	100 m	0,33	939,39 743,64	310,00 245,40
96		Cablu VVG 3*1.5	m	6,00	13,86 0,00	83,16 0,00
97		Cablu VVG 3*2.5	m	27,00	21,38 0,00	577,26 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 024,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			248,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			98,99
		<i>Total</i>	100,00 +			3 372,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			311,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			3 683,46
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			73,67
		<i>Total</i>	100,00 +			3 757,13
		<b>Total Capitolul 1.2 Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>3 757,13 1 036,80</b>
		<b>5. Capitolul 2. Apa si canalizare. 2.1. Reteaua de apa</b>				
98	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00	18,00 18,00	540,00 540,00
99	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,00	22,80 22,80	273,60 273,60
100	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 9cot d-20 90-15 buc, cot 20*15- 16 buc Racord PPR 20*15-3 buc, se exclude: Reductie, Teu, Mufa, Racord drept MxFe)	m	10,00	46,94 22,20	469,36 222,00
101	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Cot D-25 90", Teu PPR d 25*20*25,, Teu PPR d-25*20*25,, Mufa PPR D-25,, Racord PPR d-25*20)	m	20,00	53,66 24,00	1 073,28 480,00
102	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Teu PPR d -32*25*32-3 buc, Dop d-32 -1 buc Trecere d-32*25-3 buc Mufa PPR d-32- 4 buc)	m	32,00	55,75 25,20	1 783,89 806,40
103	RpSA44C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1" (se exclude ; Carton ondulat în suluri de 1m)	buc	15,00	25,96 3,60	389,40 54,00
104	RpSA44D	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	10,00	26,87	268,70

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (se exclude :Carton ondulat)			4,20	42,00
105	RpSA36B	Confectionarea si montarea prin lipire a unui stut cu mufa din teava PVC tip greu, in vederea inlocuirii unui fitting prin intercalarea pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm " Americanca" PPR d-25*20 (se exclude : Teava din PVC neplastificata)	buc	3,00	72,85 33,00	218,54 99,00
106	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-32 PPR	buc	1,00	175,46 25,20	175,46 25,20
107	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-20	buc	3,00	139,03 25,20	417,10 75,60
108	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet cu bila d-15	buc	2,00	99,48 21,60	198,96 43,20
109	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet cu bila de colt	buc	12,00	99,48 21,60	1 193,77 259,20
		<i>Total</i>	lei			7 002,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			700,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			203,73
		<i>Total</i>	100,00 +			7 906,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			474,39
		<i>Total</i>	100,00 +			8 381,03
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			167,62
		<i>Total</i>	100,00 +			8 548,65

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 2. Apa si canalizare. 2.1. Reteaua de apa Inklusiv salariu</b>				<b>8 548,65 2 920,20</b>
		<b>6. Capitolul 2.2. Reteaua de canalizare</b>				
110	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	14,00	38,40 38,40	537,60 537,60
111	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,00	47,40 47,40	1 422,00 1 422,00
112	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,00	88,32 22,80	2 649,55 684,00
113	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 45"	buc	8,00	39,28 20,40	314,28 163,20
114	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 90"	buc	4,00	39,28 20,40	157,14 81,60
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d-110 PP	buc	4,00	41,52 20,40	166,10 81,60
116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere d-110*50	buc	4,00	41,52 20,40	166,10 81,60
117	RpSB12E apl	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm - Capac pentru ventilare d-110	buc	1,00	41,42 20,40	41,42 20,40
118	RpSB12E7	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de	buc	3,00	41,47 20,40	124,41 61,20

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm- Capac d-110				
119	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100*100 PP 45 grade	buc	10,00	49,55 22,80	495,50 228,00
120	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100*100 PP 90 grade	buc	4,00	49,55 22,80	198,20 91,20
121	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	43,49 18,00	608,88 252,00
122	RpSB12C	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	20,08 14,40	60,25 43,20
123	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- Cot d-50	buc	12,00	20,76 15,60	249,12 187,20
124	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50*50 45 grade	buc	4,00	24,63 18,00	98,52 72,00
125	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50*50 90 grade	buc	4,00	24,63 18,00	98,52 72,00
126	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",	buc	6,00	29,68 16,80	178,08 100,80

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Bratară fixare d-32				
127	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Bratară fixare d-50	buc	8,00	31,48 16,80	251,84 134,40
128	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Bratară fixare d-100	buc	8,00	39,66 21,00	317,28 168,00
		<i>Total</i>	lei			8 134,79
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 075,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			182,42
		<i>Total</i>	100,00 +			9 392,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			563,58
		<i>Total</i>	100,00 +			9 956,47
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			199,13
		<b>Total Capitolul 2.2. Reteaua de canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>10 155,60 4 482,00</b>
		Total	lei			214 422,27
		TVA	20,00 %			42 884,45
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>257 306,72 68 413,20</b>

SRL Consprimfort