

**Reparatia capitala a fintinii
arteziene (sectorul Pamnintului
mic), str. Al. Lapusneanu nr. 26,
statia de pompare nr. 2 mun.
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a sondei arteziene nr. din or. Hincesti**

Valoarea de deviz 1 403 091.60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Lucrari de pregatire pentru foraj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Устройство зумпфов иотстойников)	100 m3	0.36	1 755.56 0.00	632.00 0.00
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	1.80	189.29 189.29	340.72 340.72
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-глина	100 m3	0.22	1 909.09 0.00	420.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km-подвоз глины	t	35.81	8.36 0.00	299.20 0.00
5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3	m3	53.00	1 498.97 157.09	79 445.67 8 326.03
6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM-32h/om	buc	1.00	2 234.24 2 234.24	2 234.24 2 234.24
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1- обратная засыпка зупфа	100 m3	0.38	926.32 0.00	352.00 0.00
		Total Lucrari de pregatire pentru foraj Inclusiv salariu				83 723.83 10 900.99
		1.2. Forarea sondei				
8	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM m adincime, in teren grupa II d=200mm	m	150.00	129.41 75.41	19 411.63 11 310.84
9	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa aforajelor executate cu instalatieURB-3AM hidraulica	m	240.00	39.96 16.76	9 589.63 4 021.63
10	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB- 3AM hidraulicain intervalul 0- 30m	m3	1.54	5 716.23 1 096.27	8 803.00 1 688.25
11	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica- Montarea tevilor de tubaj cu diametrul 168mm	m	350.00	989.99 37.70	346 495.98 13 195.98
12	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	400.00	39.96 16.76	15 982.72 6 702.72
13	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB- 3AM	m3	0.40	5 718.27 1 096.17	2 287.31 438.47

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulicain intervalul 0-30m				
14	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW	h-ut	72.00	58.00 0.00	4 176.00 0.00
15		Transportarea instrumentului si instalatiei de foraj	1 km	300.00	53.00 0.00	15 900.00 0.00
		Total Forarea sondei Inclusiv salariu				422 646.27 37 357.89
		1.3. Accesorii				
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa de sens d80mm	buc	1.00	3 959.20 38.40	3 959.20 38.40
17	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa (Cap sonda d65mm)	buc	1.00	3 045.86 55.86	3 045.86 55.86
18	08-02-159-5	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1.00	137.91 132.66	137.91 132.66
19		Mufa termocontractabila	set	2.00	1 150.00 0.00	2 300.00 0.00
20	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa (Reductie 3"x89mm)	buc	1.00	2 050.86 55.86	2 050.86 55.86
21	AcA06D	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3". Teava din otel d89mm	m	220.00	537.79 116.60	118 313.63 25 651.87
		Total Accesorii Inclusiv salariu				129 807.46 25 934.65
		1.4. Camin				
22	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2.10	1 872.56 617.08	3 932.37 1 295.86

1	2	3	4	5	6	7
23	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. tub fintina TF-200	buc	2.00	2 500.00 0.00	5 000.00 0.00
24	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac cu gura pentru tub din beton armat	buc	2.00	245.00 0.00	490.00 0.00
25	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac fonta D700	buc	1.00	1 900.00 0.00	1 900.00 0.00
		Total Camin Inclusiv salariu				11 322.37 1 295.86
		<i>Total</i>	lei			647 499.93
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>		24.00 %		18 117.45
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4.00 %		21 131.29
		<i>Total</i>		100.00 +		686 748.67
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14.50 %		99 578.56
		<i>Total</i>		100.00 +		786 327.23
		<i>Beneficiul de deviz</i>		6.00 %		47 179.63
		Total Lucrari de foraj Inclusiv salariu				833 506.86 75 489.39
		2. Lucrari de montaj				
26	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil	buc	1.00	21 067.56 7 540.56	21 067.56 7 540.56
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	9.00	629.59 470.59	5 666.30 4 235.28
28		Cablu submersibil H07RN-F 1x35	m	900.00	108.00 0.00	97 200.00 0.00
29		Cureluse pentru cablu	set	3.00	100.00	300.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1.00	578.63 161.98	578.63 161.98
31	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 80 mm	buc	1.00	377.19 171.06	377.19 171.06
		<i>Total</i>	lei			125 189.68
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24.00 %			2 906.13
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4.00 %			4 241.59
		<i>Total</i>	100.00 +			132 337.40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			19 188.92
		<i>Total</i>	100.00 +			151 526.32
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6.00 %			9 091.58
		Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu				160 617.90 12 108.88
		3. Utilaj				
32	Pret de achizitie	Pompa subm. H-200m Q-40m3/h	buc	1.00	137 000.00 0.00	137 000.00 0.00
33	Pret de achizitie	Panou de comanda	buc	1.00	26 957.74 0.00	26 957.74 0.00
34	Pret de achizitie	Supapa de sens d80mm	buc	1.00	2 084.00 0.00	2 084.00 0.00
35	Pret de achizitie	Contor apa d80mm	buc	1.00	7 000.00 0.00	7 000.00 0.00
		<i>Total</i>	lei			173 041.74
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			2 076.50
		Total Utilaj Inklusiv salariu				175 118.24
		Total	lei			1 169 243.00
		TVA	20.00 %			233 848.60
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 403 091.60 87 598.27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a fintinii
arteziene (sectorul Pamintului
mic), str. Al. Lapusneanu nr. 26,
statia de pompare nr. 2 mun.
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia capitala a sondei arteziene nr. din or. Hincesti**

Valoarea de deviz 1 403 091.60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	172.88	69.82	12 070.481
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	383.00	69.82	26 741.060
3.	8113020070100	Sondor	h-om	655.91	69.82	45 795.637
4.	81130200701001	Sondor	h-om	32.00	69.82	2 234.240
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.88	69.82	340.722
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.96	69.82	416.127
Total manopera						87 598.27

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0.01	10 000.00	100.000
2.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0.00	35 000.00	0.000
3.	1010628	Ulei siccativat combinat "K-3"	t	0.00	20 000.00	0.000
4.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3.00	50.00	150.000
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.01	2 000.00	20.000
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.15	50.00	7.500
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5.17	50.00	258.500
8.	1019852	Vopsea	kg	0.21	40.00	8.400
9.	1212121212121	Apa	m3	622.94	8.00	4 983.520
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.55	350.00	192.500
11.	14221022055251	Lut	kg	21 200.00	3.00	63 600.000
12.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.01	4 000.00	40.000
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.45	500.00	225.000
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.01	32 000.00	320.000
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0.35	25.00	8.750
16.	2414317346207	Stearina	kg	0.06	25.00	1.500
17.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0.06	50.00	3.000
18.	2521216701000216	Teava din otel d89mm	m	226.64	384.00	87 029.760
19.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	51.11	110.00	5 622.100

20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 035.06	3.50	7 122.710
21.	266112643309133	Tub fintina TF-200	buc	2.00	2 500.00	5 000.000
22.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.60	1 600.00	960.000
23.	2664102101126	Var	kg	0.31	10.32	3.199
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.18	830.00	149.400
25.	27104063119261	Tevi de tubaj cu diametrul 168mm	m	350.00	915.00	320 250.000
26.	2721204110016177	Cap sonda d65mm	buc	1.00	2 990.00	2 990.000
27.	2721204110016206	Reductie 3"x89mm	buc	1.00	1 995.00	1 995.000
28.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.22	10.00	2.200
29.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4.54	42.00	190.680
30.	2874117300000166	Supapa de sens d80mm	buc	1.04	3 770.00	3 920.800
31.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.19	39.00	7.410
32.	28752742000011	Capac cu gura pentru tub din beton armat	buc	2.00	245.00	490.000
33.	2875274200001256	Capac fonta D700	buc	1.00	1 900.00	1 900.000
34.	29521273442441	Sape foraj cu insertie widia d=200 mm	buc	0.79	1.00	0.790
35.	31343611	Bara prut 16mm	m	60.00	60.00	3 600.000
36.	32323256	Pompa subm. H-200m Q-40m3/h	buc	1.00	137 000.00	137 000.000
37.	32323257	Panou de comanda	buc	1.00	26 957.74	26 957.740
38.	32323258	Supapa de sens d80mm	buc	1.00	2 084.00	2 084.000
39.	32323259	Contor apa d80mm	buc	1.00	7 000.00	7 000.000
40.	353566	Transportarea instrumentului si instalatiei de foraj	1 km	300.00	53.00	15 900.000
41.	363619	Mufa termocontractabila	set	2.00	1 150.00	2 300.000
42.	363659	Cablu submersibil H07RN-F 1x35	m	900.00	108.00	97 200.000
43.	363660	Cureluse pentru cablu	set	3.00	100.00	300.000
44.	5	Masa utilajului	t	1.54	4 000.00	6 160.000
45.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.79	120.00	334.800
46.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	7.20	50.00	360.000
47.	5009061	Fisa de izolatie	buc	109.80	2.40	263.520
48.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.45	100.00	45.000
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.18	100.00	18.000
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1.44	200.00	288.000
Total materiale de constructii						807 363.78

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	23.18	300.00	6 954.000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.77	35.00	26.950
3.	291234000251011	Autocisterna 5-8 t	h-ut	25.60	100.00	2 560.000
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2.63	400.00	1 052.000
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.80	440.00	352.000
6.	29522700027112	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	23.85	300.00	7 155.000
7.	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	63.20	300.00	18 960.000
8.	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	72.00	58.00	4 176.000
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.22	45.00	9.900
10.	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	27.00	300.00	8 100.000
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3.53	300.00	1 059.000
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.72	110.00	299.200
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.29	225.00	65.250

		Total utilaje de construcții				50 769.30
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total		lei				1 169 243.00
TVA		20.00 %				233 848.60

Total deviz:

**1 403 091.
60**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a fintinii arteziene
(sectorul Pamnintului mic), str. Al. Lapusneanu
nr. 26, statia de pompare nr. 2 mun. Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Lucrari de pregatire pentru foraj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Устройство зумпфов иотстойников)	100 m3			1 755.56 0.00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.3900	400.00	1 755.556
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3			189.29 189.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.7100	69.82	189.290
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-глина	100 m3			1 909.09 0.00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700	400.00	1 909.091
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km-подвоз глины	t			8.36 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	110.00	8.355
5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3	m3			1 498.97 157.09
	8113020070100	Sondor	h-om	2.2500	69.82	157.095
	14221022055251	Lut	kg	400.0000	3.00	1 200.000
	1212121212121	Apa	m3	0.8600	8.00	6.880
	29522700027112	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0.4500	300.00	135.000
6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM-32h/om	buc			2 234.24 2 234.24
	81130200701001	Sondor	h-om	32.0000	69.82	2 234.240
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1- обратная засыпка зупфа	100 m3			926.32 0.00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.1000	440.00	926.316

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Forarea sondei				
8	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM m adincime, in teren grupa II d=200mm	m			129.41 ----- 75.41
	8113020070100	Sondor	h-om	1.0800	69.82	75.406
	29521273442441	Sape foraj cu insertie widia d=200 mm	buc	0.0050	1.00	0.005
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0.1800	300.00	54.000
9	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa aforajelor executate cu instalatieURB-3AM hidraulica	m			39.96 ----- 16.76
	8113020070100	Sondor	h-om	0.2400	69.82	16.757
	1212121212121	Apa	m3	0.9000	8.00	7.200
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0.0400	300.00	12.000
	291234000251011	Autocisterna 5-8 t	h-ut	0.0400	100.00	4.000
10	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB- 3AM hidraulicain intervalul 0- 30m	m3			5 716.23 ----- 1 096.27
	8113020070100	Sondor	h-om	15.7000	69.82	1 096.265
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049.0000	3.50	3 671.500
	1212121212121	Apa	m3	0.7000	8.00	5.610
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	3.1400	300.00	942.857
11	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica- Montarea tevilor de tubaj cu diametrul 168mm	m			989.99 ----- 37.70
	8113020070100	Sondor	h-om	0.5400	69.82	37.703
	31343611	Bara prut 16mm	m		60.00	10.286
	27104063119261	Tevi de tubaj cu diametrul 168mm	m	1.0000	915.00	915.000
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0.0900	300.00	27.000
12	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m			39.96 ----- 16.76
	8113020070100	Sondor	h-om	0.2400	69.82	16.757
	1212121212121	Apa	m3	0.9000	8.00	7.200
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0.0400	300.00	12.000
	291234000251011	Autocisterna 5-8 t	h-ut	0.0400	100.00	4.000
13	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB- 3AM hidraulicain intervalul 0-30m	m3			5 718.27 ----- 1 096.17
	8113020070100	Sondor	h-om	15.7000	69.82	1 096.175
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049.0000	3.50	3 671.500
	1212121212121	Apa	m3	0.7000	8.00	5.600
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	3.1400	300.00	945.000
14	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapatari, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW	h-ut			58.00 ----- 0.00
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	1.0000	58.00	58.000
15		Transportarea instrumentului si instalatiei de foraj	1 km			53.00 ----- 0.00
	353566	Transportarea instrumentului si instalatiei de foraj	1 km	1.0000	53.00	53.000
		1.3. Accesorii				
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa de sens d80mm	buc			3 959.20 ----- 38.40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5500	69.82	38.401
	2874117300000166	Supapa de sens d80mm	buc	1.0000	3 770.00	3 920.800
17	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa	buc			3 045.86

1	2	3	4	5	6	7
		(Cap sonda d65mm)				55.86
	8113020070100	Sondor	h-om	0.8000	69.82	55.856
	272120411001617 7	Cap sonda d65mm	buc	1.0000	2 990.00	2 990.000
18	08-02-159-5	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			137.91 132.66
	1	Muncitor	h-om	1.9000	69.82	132.658
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	300.00	3.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	225.00	2.250
19		Mufa termocontractabila	set			1 150.00 0.00
	363619	Mufa termocontractabila	set	1.0000	1 150.00	1 150.000
20	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa (Reductie 3"x89mm)	buc			2 050.86 55.86
	8113020070100	Sondor	h-om	0.8000	69.82	55.856
	272120411001620 6	Reductie 3"x89mm	buc	1.0000	1 995.00	1 995.000
21	AcA06D	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3". Teava din otel d89mm	m			537.79 116.60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.6700	69.82	116.599
	252121670100021 6	Teava din otel d89mm	m	1.0200	384.00	395.590
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0.2300	110.00	25.555
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	45.00	0.045
		1.4. Camin				
22	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 872.56 617.08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.0000	69.82	418.920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.8400	69.82	198.156
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.2840	1 600.00	457.143
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.2100	500.00	107.143
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0860	830.00	71.143
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.2590	350.00	91.667
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.0900	39.00	3.529
	2664102101126	Var	kg	0.1470	10.32	1.523
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.0040	4 000.00	19.048
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.6800	300.00	504.286
23	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. tub fintina TF-200	buc			2 500.00 0.00
	266112643309133	Tub fintina TF-200	buc	1.0000	2 500.00	2 500.000
24	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac cu gura pentru tub din beton armat	buc			245.00 0.00
	28752742000011	Capac cu gura pentru tub din beton armat	buc	1.0000	245.00	245.000
25	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac fonta D700	buc			1 900.00 0.00
	287527420000125 6	Capac fonta D700	buc	1.0000	1 900.00	1 900.000
		2. Lucrari de montaj				
26	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil	buc			21 067.56 7 540.56
	1	Muncitor	h-om	108.0000	69.82	7 540.560

1	2	3	4	5	6	7
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0.0050	10 000.00	100.000
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0.0010	35 000.00	0.000
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0.0005	20 000.00	0.000
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3.0000	50.00	150.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5.0000	50.00	250.000
	5	Masa utilajului	t	1.5400	4 000.00	6 160.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22.8900	300.00	6 867.000
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			629.59 470.59
	1	Muncitor	h-om	6.7400	69.82	470.587
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2 000.00	2.222
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	40.00	0.800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	120.00	37.200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	50.00	40.000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	2.40	29.280
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	100.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	200.00	32.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	300.00	6.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	225.00	4.500
28		Cablu submersibil H07RN-F 1x35	m			108.00 0.00
	363659	Cablu submersibil H07RN-F 1x35	m	1.0000	108.00	108.000
29		Cureluse pentru cablu	set			100.00 0.00
	363660	Cureluse pentru cablu	set	1.0000	100.00	100.000
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			578.63 161.98
	1	Muncitor	h-om	2.3200	69.82	161.982
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1500	50.00	7.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	50.00	8.500
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	40.00	1.200
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	32 000.00	320.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	300.00	30.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	35.00	26.950
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	225.00	22.500
31	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 80 mm	buc			377.19 171.06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2.4500	69.82	171.059
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4.5000	42.00	190.680
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.2200	10.00	2.200
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0.0600	50.00	3.000
	2414317346207	Stearina	kg	0.0600	25.00	1.500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0.3500	25.00	8.750
		3. Utilaj				
32	Pret de achizitie	Pompa subm. H-200m Q-40m3/h	buc			137 000.00 0.00
	32323256	Pompa subm. H-200m Q-40m3/h	buc	1.0000	137 000.00	137 000.000
33	Pret de achizitie	Panou de comanda	buc			26 957.74 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	32323257	Panou de comanda	buc	1.0000	26 957.74	26 957.740
34	Pret de achizitie	Supapa de sens d80mm	buc			2 084.00
						0.00
	32323258	Supapa de sens d80mm	buc	1.0000	2 084.00	2 084.000
35	Pret de achizitie	Contor apa d80mm	buc			7 000.00
						0.00
	32323259	Contor apa d80mm	buc	1.0000	7 000.00	7 000.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.