

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com.Tibirica r-n.Calarasi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Tibirica r-n.Calarasi
3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale prin s.Tibirica

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Drum L-299m Capac-Ciurca | | | | |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,900 |
| 2 | TsC35A1 | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris) | 100 m3 | 1,980 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea petrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 301,400 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 8,970 |
| 2. Drum L-202,0m Ciurca-Epuras | | | | |
| 5 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,610 |
| 6 | TsC35A1 | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris) | 100 m3 | 1,300 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 200,000 |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 6,060 |
| 3. Drum L-143,0 m (cu adaos de material) Ivan Savici - Grigore | | | | |
| 9 | TsC35A1 | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris) | 100 m3 | 0,600 |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea petrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 90,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|--------|---------|
| 11 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 48,000 |
| | | 4. Drum L-235,0m | | |
| 12 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,710 |
| 13 | TsC35A1 | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris) | 100 m3 | 1,500 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 225,000 |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 7,050 |
| | | 5. Drum L-195,0m Cirlan-Farturet | | |
| 16 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,590 |
| 17 | TsC35A1 | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris) | 100 m3 | 1,310 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 197,000 |
| 19 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,850 |
| | | 6. Drum L-241,0m Boris Volodea -Galusca | | |
| 20 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,723 |
| 21 | TsC35A1 | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris) | 100 m3 | 1,480 |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 222,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-------|-------|
| 23 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 7,230 |

Primarul com.Tibirica

I.Proscurov

