

Formularul nr. 7

Obiectivul: "Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electrica si ventilatie pentru IP Liceul Teoretic "Lucian Blada", str.Puskin, 69, mun. Balti (Etapa I - Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electr

Obiectul: Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electrica si ventilatie pentru IP Liceul Teoretic "Lucian Blada", str.Puskin, 69, mun. Balti

Devizul: "Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electrica si ventilatie pentru IP Liceul Teoretic "Lucian Blada", str.Puskin, 69, mun. Balti (Etapa I - Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electrica)

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-04

Valoarea de deviz 1 304 719,82 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	1 500,0000	7,5000	11 250,00
					7,5000	11 250,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	1 500,0000	28,1900	42 285,00
					19,5000	29 250,00
TOTAL 1. Lucrari de constructie						53 535,00
Inclusiv salariul						40 500,00
2.1. Panou BZUM						
3	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou BZUM-TF-250)	buc	1,0000	256,3500	256,35
					174,5000	174,50
4	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Separator ПН2-250/160A)	buc	6,0000	96,5822	579,49
					61,5000	369,00
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	2,0000	52,2500	104,50
					43,5000	87,00
6	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiune ОПС-1-С-4Р)	set	2,0000	170,9000	341,80
					150,0000	300,00
TOTAL 2.1. Panou BZUM						1 282,14
Inclusiv salariul						930,50
2.2. ГРЩ 1						
7	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuire principal ГРЩ1 pentru 48 module)	buc	1,0000	256,3500	256,35
					174,5000	174,50
8	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor de sarcina BP32-31/125A)	buc	1,0000	244,3488	244,35
					140,5000	140,50
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat BA88-33/125A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat BA47-100/3P/C/80A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat BA47-29/3P/C/50A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	2,0000	57,1000	114,20
					56,0000	112,00
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
TOTAL 2.2. ГРЩ 1						843,30
Inclusiv salariul						651,00
2.3. ГРЩ 2						
14	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuire principal ГРЩ2 pentru 48 module)	buc	1,0000	256,3500	256,35
					174,5000	174,50
15	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar,	buc	1,0000	244,3488	244,35

		curent, pina la 250 A (intrerupator de sarcina BP32-31/125A)			140,5000	140,50
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA88-33/125A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/25A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
		TOTAL 2.3. ГРЩ 2				843,30
		Inclusiv salariul				651,00
		2.4. ГРЩ 3				
22	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuie principal ГРЩ3 pentru 36 module)	buc	1,0000	256,3500	256,35
					174,5000	174,50
23	08-03-521-15	Intrerupator cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator de sarcina BP32-31/100A)	buc	1,0000	244,3488	244,35
					140,5000	140,50
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
		TOTAL 2.4. ГРЩ 3				672,00
		Inclusiv salariul				483,00
		2.5. ЯРП-100				
27	08-03-524-7	Cutie cu un intrerupator cu pirghie, tripolar, sau cu intrerupator cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intrerupator", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A (Ящик силовой с рубильником и предохранителем ЯРП-100)	buc	1,0000	404,8494	404,85
					158,5000	158,50
		TOTAL 2.5. ЯРП-100				404,85
		Inclusiv salariul				158,50
		2.6. ABP-25				
28	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou de introducere automata de rezerva ABP-25)	buc	1,0000	245,1000	245,10
					174,5000	174,50
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	2,0000	57,1000	114,20
					56,0000	112,00
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ-22511)	buc	2,0000	57,1000	114,20
					56,0000	112,00
31	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-60А	buc	1,0000	52,2500	52,25
					43,5000	43,50
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	4,0000	57,1000	228,40
					56,0000	224,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
		TOTAL 2.6. ABP-25				868,35
		Inclusiv salariul				778,00
		2.7. ЩВ1 - ЩВ3				
35	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou cu 18 module IP54)	buc	3,0000	354,5500	1 063,65
					116,0000	348,00
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00

37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (независимый расцепитель PH 47)	buc	3,0000	57,1000	171,30
					56,0000	168,00
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	5,0000	57,1000	285,50
					56,0000	280,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	5,0000	57,1000	285,50
					56,0000	280,00
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	9,0000	57,1000	513,90
					56,0000	504,00
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
		TOTAL 2.7. ЩВ1 - ЩВ3				2 605,35
		Inclusiv salariul				1 860,00
		2.8. ЩАО1 - ЩАО4, ЩО1 - ЩО8				
45	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩАО3, ЩАО4 pentru 9 module)	buc	2,0000	354,5500	709,10
					116,0000	232,00
46	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩАО1, ЩАО2, ЩО8 pentru 12 module)	buc	3,0000	354,5500	1 063,65
					116,0000	348,00
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩО1, ЩО3-ЩО7 pentru 18 module)	buc	6,0000	354,5500	2 127,30
					116,0000	696,00
48	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩО2 pentru 24 module)	buc	1,0000	354,5500	354,55
					116,0000	116,00
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/16A)	buc	6,0000	57,1000	342,60
					56,0000	336,00
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	3,0000	57,1000	171,30
					56,0000	168,00
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/32A)	buc	3,0000	57,1000	171,30
					56,0000	168,00
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	106,0000	57,1000	6 052,60
					56,0000	5 936,00
		TOTAL 2.8. ЩАО1 - ЩАО4, ЩО1 - ЩО8				10 992,40
		Inclusiv salariul				8 000,00
		2.9. ЩР1 - ЩР10				
53	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩР10, ЩК1, ЩК2 pentru 18 module)	buc	3,0000	354,5500	1 063,65
					116,0000	348,00
54	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩР1, ЩР3, ЩР5, ЩР7 pentru 24 module)	buc	4,0000	354,5500	1 418,20
					116,0000	464,00
55	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩР2, ЩР4, ЩР6, ЩР8, ЩР9 pentru 36 module)	buc	5,0000	354,5500	1 772,75
					116,0000	580,00
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	5,0000	57,1000	285,50
					56,0000	280,00
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/50A)	buc	3,0000	57,1000	171,30
					56,0000	168,00
58	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/80A)	buc	4,0000	57,1000	228,40
					56,0000	224,00
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ34/С16/10МА)	buc	96,0000	57,1000	5 481,60
					56,0000	5 376,00
60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	12,0000	57,1000	685,20
					56,0000	672,00
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00

62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	3,0000	57,1000	171,30
					56,0000	168,00
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A)	buc	1,0000	57,1000	57,10
					56,0000	56,00
		TOTAL 2.9. ЩP1 - ЩP10				11 449,20
		Inclusiv salariul				8 448,00
		2.10. Iluminare				
65	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,3400	15 444,9000	5 251,27
					4 415,0000	1 501,10
66	Pretul furnizorului	Corp de iluminat incorporat IP54 LED 33 W	buc	34,0000	200,0000	6 800,00
					0,0000	0,00
67	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,3700	15 444,9000	5 714,61
					4 415,0000	1 633,55
68	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED 20 W	buc	26,0000	200,0000	5 200,00
					0,0000	0,00
69	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pentru perete IP54 LED 20 W	buc	11,0000	200,0000	2 200,00
					0,0000	0,00
70	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0800	15 444,9000	1 235,59
					4 415,0000	353,20
71	Pretul furnizorului	Corp iluminat perete LED ROUND 22 W IP65	buc	8,0000	720,0000	5 760,00
					0,0000	0,00
72	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,3200	6 348,8000	2 031,62
					4 910,0000	1 571,20
73	Pretul furnizorului	Corp de iluminat " EXIT "	buc	32,0000	201,0000	6 432,00
					0,0000	0,00
74	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	5,7400	15 444,9000	88 653,73
					4 415,0000	25 342,10
75	Pretul furnizorului	Corp de iluminat incorporat IP20 LED 35 W	buc	574,0000	200,0000	114 800,00
					0,0000	0,00
76	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,3100	15 496,5400	4 803,93
					5 950,0000	1 844,50
77	Pretul furnizorului	Corp iluminat incorporat LED 22 W IP20	buc	95,0000	200,0000	19 000,00
					0,0000	0,00
78	Pretul furnizorului	Corp iluminat SPORT LED 22 W IP20	buc	36,0000	250,0000	9 000,00
					0,0000	0,00
79	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,8400	15 444,9000	12 973,72
					4 415,0000	3 708,60
80	Pretul furnizorului	Corp iluminat perete LED 25 W IP20, h=2.4 m	buc	84,0000	250,0000	21 000,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.10. Iluminare				310 856,46
		Inclusiv salariul				35 954,25
		2.11. Prize si intrerupatoare				
81	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,3000	2 071,5000	2 692,95
					1 905,0000	2 476,50
82	Pretul furnizorului	Priza pentru cablaj ascuns IP20	buc	115,0000	32,0000	3 680,00
					0,0000	0,00
83	Pretul furnizorului	Priza pentru cablaj ascuns IP54	buc	15,0000	119,2000	1 788,00
					0,0000	0,00
84	Pretul furnizorului	Cutie pentru instalare prizei si intrerupatoarelor	buc	320,0000	5,5000	1 760,00
					0,0000	0,00
85	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,2000	3 917,9200	4 701,50
					3 470,0000	4 164,00
86	Pretul furnizorului	Priza dubla pentru cablaj ascuns IP20	buc	55,0000	34,0000	1 870,00
					0,0000	0,00
87	Pretul furnizorului	Cutie pentru instalare prizei cu 2 locuri	buc	55,0000	146,8000	8 074,00
					0,0000	0,00

88	Pretul furnizorului	Priza tripla pentru cablaj ascuns IP20	buc	65,0000	85,0000	5 525,00
					0,0000	0,00
89	Pretul furnizorului	Cutie pentru instalare prizei cu 3 locuri	buc	65,0000	165,0000	10 725,00
					0,0000	0,00
90	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,3500	1 814,0000	2 448,90
					1 610,0000	2 173,50
91	Pret de piata	Intreruptor pentru cablaj ascuns IP20	buc	90,0000	65,0000	5 850,00
					0,0000	0,00
92	Pret de piata	Intreruptor pentru cablaj ascuns IP54	buc	45,0000	155,0000	6 975,00
					0,0000	0,00
93	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,6500	1 865,4200	1 212,52
					1 640,0000	1 066,00
94	Pret de piata	Intreruptor pentru instalatie inchisa cu doua clape IP54	buc	65,0000	52,0000	3 380,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.11. Prize si intreruptoare				60 682,88
		Inclusiv salariul				9 880,00
		2.12. Diferite				
95	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/24В)	buc	1,0000	80,4000	80,40
					71,5000	71,50
		TOTAL 2.12. Diferite				80,40
		Inclusiv salariul				71,50
		2.13. Cabluri				
96	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	63,0000	435,6500	27 445,95
					337,0000	21 231,00
97	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 2x1.5 mm2	m	500,0000	8,8000	4 400,00
					0,0000	0,00
98	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	5 800,0000	13,0400	75 632,00
					0,0000	0,00
99	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	34,0000	542,8500	18 456,90
					393,0000	13 362,00
100	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	3 100,0000	20,5500	63 705,00
					0,0000	0,00
101	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5 mm2	m	300,0000	34,2000	10 260,00
					0,0000	0,00
102	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	4,5000	435,6500	1 960,43
					337,0000	1 516,50
103	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x4 mm2	m	250,0000	55,2000	13 800,00
					0,0000	0,00
104	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2	m	200,0000	68,0000	13 600,00
					0,0000	0,00
105	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	1,0000	629,8000	629,80
					176,0000	176,00
106	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x10 mm2	m	100,0000	110,0000	11 000,00
					0,0000	0,00
107	08-02-398-4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	2,1500	799,5000	1 718,93
					255,5000	549,33
108	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x16 mm2	m	200,0000	168,0000	33 600,00
					0,0000	0,00
109	Pret de piata	Cablu ВВГнг-hf-fr 5x16 mm2	m	15,0000	168,0000	2 520,00
					0,0000	0,00
110	08-02-398-5	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2	100 m	0,6500	1 094,9000	711,69
					352,5000	229,13
111	Pret de piata	Cablu АBBГнг-LS 5x35 mm2	m	50,0000	144,7000	7 235,00
					0,0000	0,00
112	Pret de piata	Cablu АBBГнг-LS 5x50 mm2	m	15,0000	105,0000	1 575,00
					0,0000	0,00
113	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	2,2500	4 974,8500	11 193,41
					1 915,0000	4 308,75
114	Pret de piata	Conductor din cupru, sectiunea 1*2.5 mm2 ПВ3-450	m	50,0000	6,3500	317,50

					0,0000	0,00
115	Pret de piata	Conductor din cupru, sectiunea 1*4,0 mm2 ПБ3-450	m	75,0000	11,12000	834,00
					0,0000	0,00
116	Pret de piata	Conductor din cupru, sectiunea 1*6,0 mm2 ПБ3-450	m	100,0000	16,00000	1 600,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 2.13. Cabluri				302 195,60
		Inclusiv salariul				41 372,70
		2.14. Materiale				
117	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,0000	1 844,14000	27 662,10
					1 190,00000	17 850,00
118	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	1 500,0000	5,50000	8 250,00
					0,00000	0,00
119	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm.	100 m	0,0500	9 268,97000	463,45
					2 075,00000	103,75
120	Pret de piata	Teava din otel diam. 33 mm	m	5,0000	48,00000	240,00
					0,00000	0,00
121	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3000	7 052,32000	2 115,70
					1 540,00000	462,00
122	Pret de piata	Teava din otel diam. 20 mm	m	30,0000	36,00000	1 080,00
					0,00000	0,00
123	Pretul furnizor	Cutie de distributie pentru conductor de cablu	buc	850,0000	8,00000	6 800,00
					0,00000	0,00
124	Pretul furnizor	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc	250,0000	5,50000	1 375,00
					0,00000	0,00
125	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	4,6500	4 997,12000	23 236,61
					1 470,00000	6 835,50
126	Pret de piata	Лоток оцинкованный 100x50x3000	m	105,0000	45,00000	4 725,00
					0,00000	0,00
127	Pret de piata	Лоток оцинкованный 80x50x3000	m	360,0000	42,00000	15 120,00
					0,00000	0,00
128	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t	0,2150	19 899,10000	4 278,31
					3 110,00000	668,65
129	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,1000	4 606,84500	460,68
					950,00000	95,00
		TOTAL 2.14. Materiale				95 806,84
		Inclusiv salariul				26 014,90
		3.1. Panou BZUM				
130	Pret de piata	Panou BZUM-TF-250	buc	1,0000	8 336,00000	8 336,00
					0,00000	0,00
131	Pretul furnizor	Separator ПН2-250/160А	buc	6,0000	100,00000	600,00
					0,00000	0,00
132	Pretul furnizor	Contor electronic , ТТ-20 / 5 А, 100 - 5А	buc	2,0000	820,00000	1 640,00
					0,00000	0,00
133	Pret de piata	Limitator de supratensiune ОПС-1-С-4Р	buc	2,0000	650,00000	1 300,00
					0,00000	0,00
		TOTAL 3.1. Panou BZUM				11 876,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.2. ГРЩ 1				
134	Pret de piata	Panou de distribuire principal ГРЩ1 pentru 48 module	buc	1,0000	1 285,00000	1 285,00
					0,00000	0,00
135	Pretul furnizor	Intrerupator de sarcina ВР 32-31 125А	buc	1,0000	450,00000	450,00
					0,00000	0,00
136	Pret de piata	Intrerupator automat ВА88-33/3Р/125А	buc	1,0000	1 380,00000	1 380,00
					0,00000	0,00
137	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-100/3Р/С/80А	buc	1,0000	420,00000	420,00
					0,00000	0,00
138	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/50А	buc	1,0000	150,00000	150,00
					0,00000	0,00
139	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/25А	buc	2,0000	92,00000	184,00
					0,00000	0,00
140	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/16А	buc	1,0000	102,00000	102,00
					0,00000	0,00

		TOTAL 3.2. ГРЩ 1				3 971,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.3. ГРЩ 2				
141	Pret de piata	Panou de distribuire principal ГРЩ2 pentru 48 module	buc	1,0000	1 285,0000	1 285,00
					0,0000	0,00
142	Pretul furnizor	Intrerupator de sarcina BP 32-31 125A	buc	1,0000	450,0000	450,00
					0,0000	0,00
143	Pret de piata	Intrerupator automat BA88-33/3P/125A	buc	1,0000	1 380,0000	1 380,00
					0,0000	0,00
144	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc	1,0000	420,0000	420,00
					0,0000	0,00
145	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A	buc	1,0000	126,0000	126,00
					0,0000	0,00
146	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000	92,0000	92,00
					0,0000	0,00
147	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	132,0000	132,00
					0,0000	0,00
148	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/25A	buc	1,0000	114,0000	114,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.3. ГРЩ 2				3 999,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.4. ГРЩ 3				
149	Pret de piata	Panou de distribuire principal ГРЩ3 pentru 36 module	buc	1,0000	998,0000	998,00
					0,0000	0,00
150	Pretul furnizor	Intrerupator de sarcina BP 32-31 100A	buc	1,0000	415,0000	415,00
					0,0000	0,00
151	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc	1,0000	420,0000	420,00
					0,0000	0,00
152	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000	92,0000	92,00
					0,0000	0,00
153	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	102,0000	102,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.4. ГРЩ 3				2 027,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.5. ЯРП-100				
154	Pretul furnizor	Cutie cu intreruptor de sarcina 100 A ЯРП-100, 380В, 100А	buc	1,0000	1 987,0000	1 987,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.5. ЯРП-100				1 987,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.6. ABP-25				
155	Pret de piata	Panou de introducere automata de rezerva ABP-25	buc	1,0000	7 689,6000	7 689,60
					0,0000	0,00
156	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	2,0000	92,0000	184,00
					0,0000	0,00
157	Pret de piata	Contactator КМИ 22511, Ук=220V, In=25.0 А	buc	2,0000	232,0000	464,00
					0,0000	0,00
158	Pretul furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice 380В, I - 5 - 60 А	buc	1,0000	1 004,0000	1 004,00
					0,0000	0,00
159	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000	92,0000	92,00
					0,0000	0,00
160	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	4,0000	102,0000	408,00
					0,0000	0,00
161	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000	42,0000	42,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.6. ABP-25				9 883,60
		Inclusiv salariul				0,00
		3.7. ЩР1 - ЩР3				
162	Pret de piata	Panou cu 18 module IP54	buc	3,0000	1 056,0000	3 168,00
					0,0000	0,00
163	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc	1,0000	186,0000	186,00
					0,0000	0,00

164	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	102,0000	102,00
					0,0000	0,00
165	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	1,0000	88,0000	88,00
					0,0000	0,00
166	Pret de piata	Независимый расцепитель РН 47	buc	3,0000	298,0000	894,00
					0,0000	0,00
167	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	5,0000	26,0000	130,00
					0,0000	0,00
168	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	5,0000	26,0000	130,00
					0,0000	0,00
169	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	9,0000	30,0000	270,00
					0,0000	0,00
170	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000	92,0000	92,00
					0,0000	0,00
171	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A	buc	1,0000	150,0000	150,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.7. ЩР1 - ЩР3				5 210,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.8. ЩАО1 - ЩАО4, ЩО1 - ЩО8				
172	Pret de piata	Panou ЩАО3, ЩАО4 pentru 9 module	buc	2,0000	409,0000	818,00
					0,0000	0,00
173	Pret de piata	Panou ЩАО1, ЩАО2, ЩО8 pentru 12 module	buc	3,0000	503,0000	1 509,00
					0,0000	0,00
174	Pret de piata	Panou ЩО1, ЩО3-ЩО7 pentru 18 module IP54	buc	6,0000	1 056,0000	6 336,00
					0,0000	0,00
175	Pret de piata	Panou ЩО2 pentru 24 module	buc	1,0000	906,5000	906,50
					0,0000	0,00
176	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A	buc	6,0000	54,0000	324,00
					0,0000	0,00
177	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	3,0000	54,0000	162,00
					0,0000	0,00
178	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A	buc	3,0000	72,0000	216,00
					0,0000	0,00
179	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	106,0000	42,0000	4 452,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.8. ЩАО1 - ЩАО4, ЩО1 - ЩО8				14 723,50
		Inclusiv salariul				0,00
		3.9. ЩР1 - ЩР10				
180	Pret de piata	Panou ЩР10 pentru 18 module	buc	1,0000	1 056,0000	1 056,00
					0,0000	0,00
181	Pret de piata	Panou ЩР1, ЩР3, ЩР5, ЩР7 pentru 24 module	buc	4,0000	906,5000	3 626,00
					0,0000	0,00
182	Pret de piata	Panou ЩР2, ЩР4, ЩР6, ЩР8, ЩР9 pentru 36 module	buc	5,0000	1 480,0000	7 400,00
					0,0000	0,00
183	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	5,0000	54,0000	270,00
					0,0000	0,00
184	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/50A	buc	3,0000	102,0000	306,00
					0,0000	0,00
185	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/80A	buc	4,0000	162,0000	648,00
					0,0000	0,00
186	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ34/С16/10мА	buc	96,0000	350,0000	33 600,00
					0,0000	0,00
187	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	12,0000	42,0000	504,00
					0,0000	0,00
188	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,0000	32,0000	32,00
					0,0000	0,00
189	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	3,0000	92,0000	276,00
					0,0000	0,00
190	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	102,0000	102,00
					0,0000	0,00
191	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A	buc	1,0000	126,0000	126,00
					0,0000	0,00

		TOTAL 3.9. ЦП1 - ЦП10				47 946,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3.10. Diferite				
192	Pretul furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 220/24 В	buc	1,0000	920,0000	920,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3.10. Diferite				920,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	3 305,0670
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		955 661,16
Asigurari sociale	24,0000%	42 180,80
Total		997 841,97
Cheltuieli de transport	2,0000%	13 505,50
Total		1 011 347,47
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	13 505,50
Total		1 024 852,97
Cheltuieli de regie	3,0000%	30 745,59
Total		1 055 598,56
Beneficiu de deviz	3,0000%	31 667,96

Total General fara TVA	1 087 266,51
TVA (20%)	217 453,30
TOTAL GENERAL	1 304 719,82
Inclusiv salariul	175 753,35

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)