

**Reparatia capitala a Centrului
de Sanatate S+P+1E cu nr. cad.
1027112094.01 din str.
Chisinaului 17, sat. Floreni, r-nul
Anenii Noi**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire (01/01-25-IVC)**

Valoarea de deviz 128 930,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / радиаторный узел ~10 секц	buc	25,0000	11,35 11,35	283,80 283,80
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 50 mm	m	100,0000	57,91 39,73	5 791,00 3 973,20
3	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,2500	257,31 257,31	578,95 578,95
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,2500	42,57 42,57	95,78 95,78
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,2500	116,10 0,00	261,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 010,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 183,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			72,71
		<i>Total</i>				8 267,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			661,37
		<i>Beneficiu</i>	2 %			178,57
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 107,02 4 931,73
		2. Lucrari de montare				
6	IB02C	Convect radiator tip panou	buc	30,0000	22,77 21,76	682,98 652,74
		<i>Total</i>	lei			682,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			156,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			234,99
		<i>Beneficiu</i>	2 %			21,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 097,35 652,74
		3. Utilaj				
7		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 05 N=500 Вт sau analog	buc	3,0000	2 633,00 0,00	7 899,00 0,00
8		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 07 N=750 Вт sau analog	buc	8,0000	2 800,00 0,00	22 400,00 0,00
9		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 10 N=1000 Вт sau analog	buc	7,0000	3 066,00 0,00	21 462,00 0,00
10		Электроконвектор высотой	buc	2,0000	3 400,00	6 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1250 Вт sau analog			0,00	0,00
11		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1500 Вт sau analog	buc	8,0000	3 633,00 0,00	29 064,00 0,00
12		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 20 N=2000 Вт sau analog	buc	2,0000	4 230,00 0,00	8 460,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 085,00
		<i>Cheltuieli de manipulare depozitare</i>	1,2 %			1 153,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				97 238,02

		Total	lei			107 442,39
		TVA	20 %			21 488,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				128 930,87 5 584,47

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.M.S.P. Centrul de Sanatate Floreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a Centrului
de Sanatate S+P+1E cu nr. cad.
1027112094.01 din str.
Chisinaului 17, sat. Floreni, r-nul
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Incalzire (01/01-25-IVC)**

Valoarea de deviz 128 930,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,9000	94,60	652,74
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	45,0000	94,60	4 257,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1325	94,60	674,73
		Total manopera				5 584,47

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,4200	210,00	718,20
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,0000	18,00	198,00
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	20,2000	34,00	686,80
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	21,00	5,04
5.	2875274123510	Dop din fonta	buc	30,0000	8,00	240,00
6.	70010	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках тип NOBO NFK 4S 15 N=1500 Вт	buc	8,0000	3 633,00	29 064,00
7.	70011	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках тип NOBO NFK 4S 20 N=2000 Вт	buc	2,0000	4 230,00	8 460,00
8.	7006	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках тип NOBO NFK 4S 05 N=500 Вт	buc	3,0000	2 633,00	7 899,00
9.	7007	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках тип NOBO NFK 4S 07 N=750 Вт	buc	8,0000	2 800,00	22 400,00
10.	7008	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S,	buc	7,0000	3 066,00	21 462,00

		классом защиты IP24, на ножках тип NOBO NFK 4S 10 N=1000 Вт				
11.	7009	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках тип NOBO NFK 4S 15 N=1250 Вт	buc	2,0000	3 400,00	6 800,00
Total materiale de construcții						97 933,04

Utilaje de construcții:

1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5805	450,00	261,22
Total utilaje de construcții						261,22

Total	lei	107 442,39
TVA	20 %	21 488,48

Total deviz:

128 930,87

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.M.S.P. Centrul de Sanatate Floreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a Centrului de Sanatate
S+P+1E cu nr. cad. 1027112094.01 din str.
Chisinaului 17, sat. Floreni, r-nul Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / радиаторный узел ~10 секц	buc			11,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,80
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 50 mm	m			57,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	18,00	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	34,00	6,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	210,00	6,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 791,00
3	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			257,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	94,60	257,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			578,95
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,78
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			261,22
		2. Lucrari de montare				
6	IB02C	Convect radiator tip panou	buc			22,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	210,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	21,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			682,98
		3. Utilaj				
7		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках тип NOBO NFK 4S 05 N=500 Вт sau analog	buc			2 633,00
	7006	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках тип	buc	1,0000	2 633,00	2 633,00

1	2	3	4	5	6	7
		NOBO NFK 4S 05 N=500 Вт				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 899,00
8		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 07 N=750 Вт sau analog	buc			2 800,00 0,00
	7007	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 07 N=750 Вт	buc	1.0000	2 800,00	2 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 400,00
9		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 10 N=1000 Вт sau analog	buc			3 066,00 0,00
	7008	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 10 N=1000 Вт	buc	1.0000	3 066,00	3 066,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 462,00
10		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1250 Вт sau analog	buc			3 400,00 0,00
	7009	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1250 Вт	buc	1.0000	3 400,00	3 400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 800,00
11		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1500 Вт sau analog	buc			3 633,00 0,00
	70010	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1500 Вт	buc	1.0000	3 633,00	3 633,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 064,00
12		Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 20 N=2000 Вт sau analog	buc			4 230,00 0,00
	70011	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 20 N=2000 Вт	buc	1.0000	4 230,00	4 230,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 460,00

APROBAT:

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

I.M.S.P. Centrul de Sanatate Floreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.