

Reconstructia Gradinitei de copii

Nr. 24 IZVORAS

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Incalzirea (IVC)

Valoarea de deviz 279 012,82 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	175,6800	6,240 6,240	1 096,243 1 096,243
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	250,0000	25,727 16,380	6 431,665 4 095,000
3	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Karol (3)TERMO 500x160 VIADRUS "sau echivalent"	m2	175,6800	16,132 15,600	2 834,070 2 740,608
4	Pretul furnizorului	Радиаторы чугунные Kalor (3) TERMO 500x160 VIADRUS "sau echivalent"	sectie	549,0000	160,000 0,000	87 840,000 0,000
5	IC35B Kmat=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm/Полипропиленовая труба композитная D20x2,8	m	450,0000	27,040 13,650	12 168,000 6 142,500

6	IC35C Kmat=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Полипропиленовая труба композитная D25x3.5	m	140,0000	$\frac{37,359}{15,600}$	$\frac{5\,230,225}{2\,184,000}$
7	IC35D Kmat=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Полипропиленовая труба композитная D32x4.4	m	30,0000	$\frac{56,046}{17,550}$	$\frac{1\,681,388}{526,500}$
8	IC36D Kmat=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Полипропиленовая труба композитная D40x5,5	m	90,0000	$\frac{71,110}{17,550}$	$\frac{6\,399,900}{1\,579,500}$
9	IC36E Kmat=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Полипропиленовая труба композитная D50x5,5	m	60,0000	$\frac{112,119}{19,500}$	$\frac{6\,727,118}{1\,170,000}$
10	IC36F Kmat=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Полипропиленовая труба композитная D63x8,6	m	30,0000	$\frac{179,907}{21,450}$	$\frac{5\,397,218}{643,500}$
11	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	620,0000	$\frac{4,510}{3,510}$	$\frac{2\,796,200}{2\,176,200}$
12	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	180,0000	$\frac{5,540}{4,290}$	$\frac{997,200}{772,200}$

		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm/Polyzol 22x6	m	10,0000	$\frac{16,354}{13,650}$	$\frac{163,537}{136,500}$
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Polyzol 28x6	m	10,0000	$\frac{19,538}{16,380}$	$\frac{195,380}{163,800}$
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Изоляционные цилиндры навивные D45 gr.=30 мм	m	40,0000	$\frac{41,168}{16,380}$	$\frac{1\ 646,719}{655,200}$
16	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,0000	$\frac{22,620}{22,620}$	$\frac{2\ 262,000}{2\ 262,000}$
17	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Гильза для прохода через стену - 100 buc.)	kg	50,0000	$\frac{22,470}{8,970}$	$\frac{1\ 123,500}{448,500}$
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	70,0000	$\frac{21,470}{8,970}$	$\frac{1\ 502,900}{627,900}$
		<i>Total</i>	Lei			146 493,263
		<i>Fondul social si medicina (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			6 169,534
		<i>Transportarea (ПЗ) * 2 %</i>	2,00 %			2 364,562
		<i>Total ПЗ+Fondul+Transp</i>	100,00 +			155 027,359
		<i>Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 2 %</i>	2,00 %			3 100,547
		<i>Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			158 127,906

		Beneficiu de deviz (PI3+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %			3 162,558
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				161 290,464 27 420,151
		2. Lucrari de montare				
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" воздушный клапан, заглушка	buc	70,0000	7,296 7,020	510,720 491,400
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/Клапан запорный угловой RLV dn15mm "Danfoss", "sau echivalent"	buc	140,0000	7,296 7,020	1 021,440 982,800
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/Дисковый поворотный затвор типа Syлах Ду 50 с электроприводом Danfoss ER 100	buc	2,0000	7,296 7,020	14,592 14,040
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Автоматический балансировочный клапан ASV-P (обрат.) в комбинации с запорным клапаном ASV-M (подача) dn 20mm "Danfoss", "sau echivalent"	buc	8,0000	7,296 7,020	58,368 56,160
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Автоматический балансировочный клапан ASV-P (обрат.) в комбинации с запорным клапаном ASV-M (подача) dn 25mm "Danfoss", "sau echivalent"	buc	4,0000	7,296 7,020	29,184 28,080
24	IC46A	Смесительный узел RMG3-2,5- 4/VXP45.15-2.5в комплекте с сервоприводом SSB	buc	2,0000	134,320 132,600	268,640 265,200
		Total	Lei			1 902,944

		Fondul social si medicina (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			413,478
		Transportarea (ПЗ) * 2 %	2,00 %			1,305
		Total ПЗ+Fondul+Transp	100,00 +			2 317,727
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 10 %	10,00 %			183,768
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +			2 501,495
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %			50,030
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 551,525 1 837,680
		3. Utilaj				
25	Pretul furnizorului	Воздушный клапан, заглушка	buc	70,0000	49,500 0,000	3 465,000 0,000
26	Pretul furnizorului	Клапан запорный угловой RLV dn15mm "Danfoss", "sau echivalent"	buc	140,0000	202,500 0,000	28 350,000 0,000
27	Pretul furnizorului	Дисковый поворотный затвор типа Sylax Ду 50 с электроприводом Danfoss ER 100	buc	2,0000	8 000,000 0,000	16 000,000 0,000
28	Pretul furnizorului	Автоматический балансировочный клапан ASV-P (обрат.) в комбинации с запорным клапаном ASV-	buc	8,0000	600,000 0,000	4 800,000 0,000
29	Pretul furnizorului	Автоматический балансировочный клапан ASV-P (обрат.) в комбинации с запорным клапаном ASV-M (подача) dn 25mm "Danfoss", "sau echivalent"	buc	4,0000	600,000 0,000	2 400,000 0,000
30	Pretul furnizorului	Смесительный узел RMG3-2,5- 4/VXP45.15-2.5в комплекте с сервоприводом SSB	buc	2,0000	6 826,840 0,000	13 653,680 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				68 668,680

		Total	Lei	232 510,68
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	46 502,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		279 012,82 29 257,83

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)