

Constructia complexului sportiv cu acoperire artificiala din s.Mihaileni r.Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 6 525 184,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Perete de sprijin				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,060	1 332,50 0,00	1 412,45 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,880	1 462,50 0,00	1 287,00 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	139,920	19,00 0,00	2 658,50 0,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	21,500	65,30 65,30	1 403,96 1 403,96
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,060	272,41 0,00	288,75 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	21,500	15,34	329,72

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			15,34	329,72
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,060	860,68 436,32	912,32 462,50
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,000	460,16 48,98	1 380,47 146,93
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, B15	m3	88,000	2 302,94 217,67	202 658,76 19 154,78
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 467,00 0	18,28 3,31	26 823,35 4 862,36
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	508,800	17,59 2,62	8 950,75 1 334,01
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	388,800	89,35 59,36	34 738,61 23 080,72
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	170,100	10,20 1,98	1 734,53 336,59
Total Perete de sprijin						284 579,17
Incluziv salariu						51 111,57
		1.2. Bloc vestiare cu tribune				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270	1 331,30 0,00	359,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,010	65,30 65,30	196,54 196,54
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,270	272,22 0,00	73,50 0,00
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,010	15,34 15,34	46,16 46,16
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,110	1 462,40 0,00	4 548,05 0,00
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	494,490	19,00 0,00	9 395,25 0,00
20	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,490	1 556,11 250,81	3 874,71 624,51
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,620	860,68 436,29	533,62 270,50
Total Lucrari de terasament						19 027,28
Incluziv salariu						1 137,71
		1.2.2. Fundatii				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,110	460,07	970,75

1	2	3	4	5	6	7
					48,98	103,34
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, B15	m3	14,470	2 302,91 217,67	33 323,10 3 149,65
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	66,930	18,28 3,31	1 223,80 221,87
25	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	619,560	17,59 2,62	10 899,27 1 624,44
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,180	89,38 59,36	3 233,82 2 147,79
27	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	19,300	1 566,54 183,04	30 234,20 3 532,65
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	96,480	89,35 59,36	8 620,95 5 727,44
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Briu monolit cota -0,400, B15	m3	9,650	2 303,02 217,67	22 224,13 2 100,49
30	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	107,270	18,28 3,31	1 961,39 355,54
31	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	214,190	17,59 2,62	3 768,06 561,63
32	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,240	89,35 59,36	4 310,45 2 863,71

1	2	3	4	5	6	7
33	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	52,080	10,20 1,98	531,20 103,05
Total Fundatii						121 301,12
Incluziv salariu						22 491,60
		1.2.3. Peretii parter				
34	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	24,120	145,34 18,80	3 505,64 453,44
35	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	53,110	1 290,09 207,58	68 516,74 11 024,34
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,440	19,52 2,23	926,18 105,61
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (coloane monolite STM-1-3un. STM-2 -3un. STM3-3un.) C16/20	m3	7,290	2 660,02 262,18	19 391,53 1 911,32
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,690	20,38 4,90	2 214,95 532,35
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	288,190	18,94 3,46	5 459,10 997,96
40	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	72,960	81,77 47,00	5 965,87 3 428,87
41	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	62,720	81,81	5 131,10

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			47,00	2 947,62
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (briu monolit la niv. 2.100 - 3,80m) B15	m3	9,650	2 449,01 262,19	23 632,96 2 530,14
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	107,270	20,38 4,90	2 185,86 525,37
44	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	214,190	18,94 3,46	4 057,32 741,70
45	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	190,620	28,31 5,19	5 396,40 990,14
46	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	48,240	81,73 47,00	3 942,44 2 267,11
Total Peretii parter						150 326,09
Incluziv salariu						28 455,97
		1.2.4. Tribune				
47	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,180	1 332,50 0,00	239,85 0,00
48	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,740	65,30 65,30	244,23 244,23

1	2	3	4	5	6	7
49	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,180	272,22 0,00	49,00 0,00
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,740	15,33 15,33	57,34 57,34
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,520	460,06 49,00	239,23 25,48
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, B15	m3	15,300	2 302,97 217,67	35 235,51 3 330,32
53	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	255,040	18,28 3,31	4 663,27 845,34
54	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	88,480	17,59 2,62	1 556,52 231,97
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	67,590	89,38 59,36	6 041,36 4 012,47
56	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	29,570	10,19 1,98	301,22 58,52
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	11,630	2 448,94 262,19	28 481,13 3 049,29
58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	85,040	20,38 4,90	1 732,88 416,49

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
59	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 035,87 0	18,94 3,46	19 622,44 3 587,12
60	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	53,380	92,75 59,36	4 950,90 3 168,85
Total Tribune						103 414,88
Incluziv salariu						19 027,42
		1.2.5. Acoperis				
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	3,770	34 878,23 1 978,80	131 490,91 7 460,08
62	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	3,770	174,89 118,23	659,32 445,72
63	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,770	533,45 188,97	2 011,11 712,42
64	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	195,150	600,29 74,20	117 146,12 14 481,10
Total Acoperis						251 307,46
Incluziv salariu						23 099,32
		1.2.6. Pereti despartitori				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,230	2 152,34 222,61	4 799,72 496,43

1	2	3	4	5	6	7
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	51,210	18,78 1,48	961,97 75,98
67	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	7,990	145,39 18,80	1 161,64 150,19
68	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,960	44 717,99 8 418,30	42 929,27 8 081,57
Total Pereti despartitori						49 852,60
Incluziv salariu						8 804,17
		1.2.7. Timplarie				
69	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (G-02 0.90x0.90h - 4un.)	m2	3,240	2 619,90 46,51	8 488,49 150,69
70	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (G01 3.6x0.9m/h 2un.)	m2	6,480	2 547,60 27,71	16 508,44 179,53
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre su usi PVC (B=400mm)	m	10,800	158,29 17,81	1 709,52 192,34
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	10,800	180,27 19,79	1 946,89 213,71
73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U01, U02, U04, 0.9x2.1m/h - 4un.	m2	7,560	2 900,44 47,00	21 927,29 355,29
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF (U05, 0.9 2.1m/h, - 2un., U06 0.7x2.1m/h - 7un.)	m2	14,070	1 154,01 89,05	16 236,91 1 252,93
75	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn	m	44,500	66,33	2 951,79

1	2	3	4	5	6	7
		montate la usi sau ferestre			3,96	176,11
Total Timplarie						69 769,33
Incluziv salariu						2 520,60
		1.2.8. Pardosele				
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr=50mm	m3	4,520	460,14 48,98	2 079,85 221,38
77	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 gr=60mm	m2	49,000	251,70 44,52	12 333,42 2 181,62
78	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15 gr=60mm	m2	41,500	259,16 51,94	10 754,95 2 155,65
79	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (K=4) B15	m2	-90,500	83,99 1,98	-7 601,08 -179,08
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	90,500	89,76 34,63	8 123,34 3 133,92
81	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	25,230	267,43 54,42	6 747,38 1 372,94
82	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m2	72,280	49,43 19,79	3 573,05 1 430,28
Total Pardosele						36 010,91
Incluziv salariu						10 316,71
		1.2.9. Finisarea interioara				
83	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	312,990	68,90 60,40	21 565,67 18 905,50

1	2	3	4	5	6	7
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	29,600	280,91 81,63	8 314,97 2 416,11
85	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltar perforat)	m	124,000	7,63 4,95	945,75 613,43
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	283,390	89,69 60,35	25 415,96 17 103,56
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	283,390	32,51 27,21	9 211,83 7 710,59
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „supraton” (pe tencuieli amestec uscat si pe chit eurofin)	m2	283,390	2,70 1,48	764,90 420,59
89	RCsR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita	m2	283,390	56,89 51,45	16 120,76 14 580,10
Total Finisarea interioara						82 339,84
Incluziv salariu						61 749,88
		1.2.10. Finisarea exterioara				
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	142,180	116,15 59,36	16 514,79 8 440,37
91	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	22,840	376,87 108,83	8 607,61 2 485,77
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	119,340	18,40 5,94	2 196,03 708,46
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	119,340	113,34 60,35	13 526,40 7 202,58

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisarea exterioara						40 844,83
Incluziv salariu						18 837,18
Total Bloc vestiare cu tribune						924 194,34
Incluziv salariu						196 440,56
		1.3. Mini-stadion multifunctional				
94	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	56,430	418,70 44,52	23 627,46 2 512,43
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	56,430	460,15 48,98	25 966,48 2 763,69
96	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr3 150x150mm	kg	674,360	19,53 2,23	13 167,76 1 501,21
97	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.180mm) B15	m2	875,790	246,86 41,06	216 196,62 35 959,99
98	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (K=8) B15	m2	875,790	25,35 4,95	22 198,53 4 332,53
99	CG08B2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Placi din cauciuc 30mm)	m2	915,790	605,25 84,10	554 285,97 77 017,02
100	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (650x300x150)	m	123,130	226,12 33,15	27 842,53 4 081,18

1	2	3	4	5	6	7
101	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x25x8cm)	m	158,130	185,92 33,15	29 399,92 5 241,25
102	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	231,060	261,71 29,48	60 471,67 6 812,61
103	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,640	65,30 65,30	564,21 564,21
104	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,640	15,33 15,33	132,48 132,48
105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 80x80x4mm L=4.00ml - 29un, L=5m - 25un. Teava profilata 40x20x3mm - 315m)	kg	2 984,32 0	32,69 9,89	97 557,46 29 526,86
106	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (gard) (plasa rabita zincata 55x55x3mm - 450m2, Ar-ra d12-183 ml)	kg	1 085,00 0	34,83 22,26	37 794,33 24 153,72
107	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	3,150	174,90 118,24	550,92 372,46
108	IzD04A	Vopsirea conformațiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,150	533,45 188,97	1 680,38 595,27
Total Mini-stadion multifunctional						1 111 436,72
Incluziv salariu						195 566,91
		1.4. Amenajarea teritoriului				
		1.4.1. Gard din plasa zincata				

1	2	3	4	5	6	7
		ECO				
109	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	25,600	58,87 58,87	1 507,05 1 507,05
110	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,600	15,34 15,34	392,59 392,59
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,640	460,18 48,99	754,70 80,34
112	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, B15	m3	19,200	2 275,71 190,46	43 693,65 3 656,82
113	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (stilipi teava profilata 60x60x3.5mm H=2.5m -200buc.	kg	2 965,10 0	32,69 9,89	96 929,06 29 336,69
114	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	497,500	226,12 33,14	112 494,48 16 489,59
115	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Panou gard zincat ECO h=1.55m, l=2.5m, d=3.7mm - 199sectii	kg	2 053,08 0	42,63 22,26	87 529,97 45 704,64
116	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (poarta 4x1.8h - 1buc)	kg	89,930	67,83 22,26	6 100,29 2 002,00
117	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (portita 0.8x1.8h - 1buc)	kg	30,050	67,83 22,26	2 038,39 668,99
118	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,960	174,89 118,23	517,68 349,95
119	IzD04A	Vopsirea conformațiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8	t	2,960	533,46	1 579,03 559,36

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			188,97	
Total Gard din plasa zincata ECO						353 536,89
Incluziv salariu						100 748,02
		1.4.2. Pavaj pietonal				
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	56,890	460,15 48,98	26 178,12 2 786,20
121	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (650x300x150)	m	304,000	226,12 33,14	68 740,75 10 076,05
122	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x25x8cm)	m	94,000	185,92 33,14	17 476,56 3 115,62
123	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	568,940	261,71 29,48	148 899,63 16 774,69
124	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	28,000	2 923,23 356,18	81 850,55 9 973,15
125	TsH91B	Instalarea urne	buc	7,000	1 645,32 291,87	11 517,26 2 043,11
Total Pavaj pietonal						354 662,87
Incluziv salariu						44 768,82
		1.4.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
126	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	570,000	577,21 39,58	329 010,27 22 558,32
127	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	m2	3 800,00 0	11,70 1,06	44 454,70 4 041,70

1	2	3	4	5	6	7
128	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3 800,00 0	164,32 5,94	624 428,92 22 558,32
129	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3 800,00 0	164,34 5,94	624 485,92 22 558,32
Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic						1 622 379,81
Incluziv salariu						71 716,66
		1.4.4. teren de fotbal				
130	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	7,200	610,26 128,62	4 393,89 926,08
131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	47,26 0,00	340,25 0,00
132	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruloa compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	7,200	641,71 446,71	4 620,34 3 216,34
133	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,200	65,02 32,65	468,13 235,08
134	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,200	575,05 238,45	4 140,33 1 716,81
Total teren de fotbal						13 962,94
Incluziv salariu						6 094,31
Total Amenajarea teritoriului						2 344 542,51
Incluziv salariu						223 327,81
Total Lucrari de constructie						4 664 752,74

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						666 446,85
		2. Retea de apa si canalizare				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Retele exterioare de apa si canalizare				
135	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,070	1 327,86 0,00	92,95 0,00
136	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,840	65,31 65,31	54,86 54,86
137	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,600	317,17 30,17	507,48 48,28
138	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,840	15,31 15,31	12,86 12,86
139	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,840	38,61 37,11	32,43 31,17
140	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,050	275,00 0,00	13,75 0,00
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,020	1 462,50 0,00	29,25 0,00
142	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 3 km	t	2,400	18,96 0,00	45,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
143	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	117,50 17,50	2,35 0,35
144	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE100 SDR13,6 PN10 d=32x2.4mm	m	16,000	39,82 2,67	637,10 42,74
145	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Piesa de bransare PE d=32mm	buc	1,000	95,86 39,58	95,86 39,58
146	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	16,000	4,83 1,98	77,26 31,66
147	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet apa d=25mm	buc	1,000	131,21 27,21	131,21 27,21
148	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	16,000	0,22 0,20	3,53 3,27
149	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	43,04 43,04	43,04 43,04
150	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm(Teava polietilena PE100 PN16 d=125x11.4. L=200mm)	buc	1,000	183,51 32,16	183,51 32,16
151	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,090	1 328,89 0,00	119,60 0,00
152	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,040	101,88 101,88	105,96 105,96

1	2	3	4	5	6	7
153	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,090	272,22 0,00	24,50 0,00
154	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,040	15,32 15,32	15,93 15,93
155	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,040	38,60 37,10	387,57 372,51
156	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Teava PVC SN4 d=160mm)	m	11,000	183,32 18,30	2 016,56 201,34
157	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	63,33 63,33	126,65 126,65
158	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm	buc	2,000	92,36 32,16	184,73 64,31
159	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,100	3,95 3,95	4,35 4,35
160	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put	1,000	3 700,00 0,00	3 700,00 0,00
161	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Tip T	buc	1,000	189,27 40,57	189,27 40,57
162	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,310	1 690,00	523,90

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III			0,00	0,00
163	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	47,340	26,50 0,00	1 254,50 0,00
164	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,300	118,80 17,80	35,64 5,34
165	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,520	317,17 30,17	2 067,98 196,74
166	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip si ciment	m3	9,550	945,08 30,17	9 025,53 288,16
Total Retele exterioare de apa si canalizare						21 745,61
Incluziv salariu						1 789,04
		2.1.2. Retele interioare de apa si canalizare, obiecte sanitare				
167	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	22,000	83,40 15,34	1 834,77 337,39
168	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	20,000	83,48 16,32	1 669,56 326,50
169	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	9,000	50,01 17,81	450,05 160,28
170	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	22,000	23,47 14,35	516,24 315,62
171	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,000	25,44 16,32	305,28 195,90

1	2	3	4	5	6	7
172	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	6,000	27,42 18,30	164,51 109,82
173	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" d=15mm	buc	10,000	125,84 20,78	1 258,37 207,77
174	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" d=20mm	buc	6,000	130,76 26,22	784,58 157,31
175	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" d=25mm	buc	2,000	135,19 31,16	270,39 62,33
176	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Clapeta de retinere d25mm	buc	1,000	93,02 13,85	93,02 13,85
177	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" d=25mm	buc	1,000	366,28 113,78	366,28 113,78
178	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	24,000	38,19 12,37	916,45 296,82
179	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	23,04 10,88	69,11 32,65
180	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu PP avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	29,04 10,88	290,35 108,83
181	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Dop PP avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	23,04 10,88	69,11 32,65
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	103,61 15,83	1 657,69 253,29
183	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP avind diametrul de	buc	5,000	32,36 13,85	161,78 69,26

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu PPavind diametrul de 110 mm	buc	12,000	39,36 13,85	472,28 166,22
185	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu PPavind diametrul de 110/50 mm	buc	4,000	39,36 13,85	157,43 55,41
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Reductie PPavind diametrul de 110/50 mm	buc	2,000	29,36 13,85	58,71 27,70
187	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Dop PPavind diametrul de 110 mm	buc	3,000	39,35 13,85	118,06 41,55
188	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Revizie avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	39,35 13,85	39,35 13,85
189	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	78,08 12,37	234,23 37,10
190	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,000	1 720,85 93,99	10 325,07 563,96
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	647,62 81,62	3 885,75 489,75
192	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	810,64 56,89	3 242,56 227,56
193	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,000	3 146,33 207,77	22 024,30 1 454,42

1	2	3	4	5	6	7
194	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	4,000	1 991,87 91,52	7 967,48 366,08
195	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	2,000	688,51 22,26	1 377,02 44,52
Total Retele interioare de apa si canalizare, obiecte sanitare						60 779,78
Incluziv salariu						6 282,17
Total Lucrari de constructie						82 525,39
Incluziv salariu						8 071,21
		2.2. Montarea utilajului				
196	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,540	59,83 14,83	32,31 8,01
197	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,000	158,31 158,31	316,61 316,61
198	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	12,37 12,37	12,37 12,37
Total Montarea utilajului						361,29
Incluziv salariu						336,99
		2.3. valoarea utilajului				
199		Rezervor cilindric V=5.00m3	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
200		Preparator de apa calda menajera Thermex Round Plus IR 150V, 6kv	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
201		Contor de apa rece d=15mm	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
Total valoarea utilajului						20 350,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Retea de apa si canalizare						103 236,68
Incluziv salariu						8 408,20
		3. Reteaua de curent electric				
		3.1. Lucrari de constructie				
202	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,300	2 822,99 327,99	6 492,87 754,37
203	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,300	2 442,05 322,05	5 616,71 740,71
204	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,600	1 748,38 410,10	1 049,03 246,06
205	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,150	3 145,40 761,87	471,81 114,28
206	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,300	2 270,83 826,15	5 222,92 1 900,14
Total Lucrari de constructie						18 853,34
Incluziv salariu						3 755,56
		3.2. Lucrari de montare				
207	08-02-374-3	Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 4	buc	1,000	1 050,50 264,17	1 050,50 264,17
208	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	2,300	1 354,52 677,74	3 115,40 1 558,80
209	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	1,000	593,64 593,64	593,64 593,64
210	08-02-406-2	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "I"	t	0,500	31 593,72 14 296,82	15 796,86 7 148,41
211	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau	100 m	1,800	2 699,43	4 858,98

1	2	3	4	5	6	7
		cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor			989,40	1 780,92
212	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,300	2 450,84 277,53	5 636,93 638,31
213	08-03-596-7	Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,080	59 210,38 18 947,00	4 736,83 1 515,76
214	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	1 326,04 117,24	1 326,04 117,24
215	08-03-527-1	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A	buc	1,000	4 484,30 176,61	4 484,30 176,61
216	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	1,000	2 094,96 117,24	2 094,96 117,24
217	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	8 342,90 1 592,90	834,29 159,29
218	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	10 024,75 1 884,75	801,98 150,78
219	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	17 251,50 4 368,17	2 070,18 524,18
220	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane	100 buc	0,070	54 158,71 5 639,57	3 791,11 394,77
Total Lucrari de montare						51 192,00
Incluziv salariu						15 140,12
Total Reteaua de curent electric						70 045,34
Incluziv salariu						18 895,68
Cheltuieli directe			lei			4 838 034,76

Fondul social	24,00 %	166 500,18
Transportarea materialelor	3,00 %	120 975,50
Total	100,00 +	5 125 510,44
Cheltuieli de regie	3,00 %	153 765,31
Total	100,00 +	5 279 275,75
Beneficiu	3,00 %	158 378,27
Total	100,00 +	5 437 654,02
TVA	20,00 %	1 087 530,80

Total deviz:
Incluziv salariu

6 525 184,82
693 750,73

Intocmit

(Seralcon ARL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Mihaileni)

(funcția, semnătura)