

**Lucrari de reparatie capitala a
coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT
"O. Ghibu", mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 2 021 799 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1.1. Blocul claselor V-XII - Hol et. 1 1.1.1. Capitolul 1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	82,3000	282,30 130,86	23 233,38 10 769,45
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2	13,7800	110,37 91,00	1 520,92 1 254,04
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	9,6200	22,32 18,44	214,76 177,38
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,0000	21,19 15,46	529,79 386,62

1	2	3	4	5	6	7
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,7800	27,08 11,90	373,22 163,93
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,7800	39,81 32,71	548,54 450,80
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,7800	5,18 1,78	71,44 24,59
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	13,7800	48,93 32,71	674,22 450,80
		<i>Total</i>	lei			27 166,27
		Total Capitolul 1.1.1. Tavan Inclusiv salariu				27 166,27 13 677,61
		1.1.2. Capitolul 1.1.2. Pereti				
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,1700	222,12 203,41	37,76 34,58
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	105,9500	14,87 14,87	1 575,48 1 575,48
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	205,4300	16,71 16,06	3 432,65 3 299,12
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,4300	5,18 1,78	1 065,03 366,57
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	205,4300	104,26 71,38	21 417,92 14 662,77
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	86,6300	91,88 72,57	7 959,62 6 286,36

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
15	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,9000	21,19 15,46	548,86 400,54
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,6300	27,08 11,90	2 346,29 1 030,55
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,6300	39,81 32,71	3 448,46 2 834,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,6300	5,18 1,78	449,12 154,58
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	86,6300	48,93 32,71	4 238,59 2 834,01
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	118,8000	400,62 145,73	47 594,13 17 312,25
21	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	63,0000	43,21 30,93	2 722,52 1 948,56
22	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	19,0000	23,10 7,14	438,95 135,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			97 275,38
		Total Capitolul 1.1.2. Pereti Inclusiv salariu				97 275,38 52 874,99
		1.1.3. Capitolul 1.1.3. Pardoseli				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	97,7000	18,41 8,33	1 798,92 813,57
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	97,7000	109,62 13,92	10 709,93 1 359,82
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2	97,7000	174,58 148,70	17 056,46 14 527,99
		<i>Total</i>	lei			29 565,31
		Total Capitolul 1.1.3. Pardoseli Inclusiv salariu				29 565,31 16 701,38
		1.1.4. Capitolul 1.1.4. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,1100	24,98 24,98	252,56 252,56
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	2,2300	2 148,21 48,18	4 790,50 107,44
28	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,8900	2 644,24 107,06	4 997,62 202,35

1	2	3	4	5	6	7
		(Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)				
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	410,50 148,70	821,00 297,40
		<i>Total</i>	lei			10 861,68
		Total Capitolul 1.1.4. Timplarie Inklusiv salariu				10 861,68 859,75
		1.1.5. Capitolul 1.1.5. Incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	1,5000	9,52 9,52	14,28 14,28
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	2,0000	58,13 38,66	116,26 77,32
32	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000	28,39 11,90	227,09 95,17
		<i>Total</i>	lei			357,63
		Total Capitolul 1.1.5. Incalzire Inklusiv salariu				357,63 186,77
		<i>Total</i>	lei			165 226,27
		Total Capitolul 1.1. Blocul claselor V-XII - Hol et. 1 Inklusiv salariu				165 226,27 84 300,50
		1.2. Capitolul 1.2. Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
		1.2.1. Capitolul 1.2.1. Tavan				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	19,3000	282,30 130,86	5 448,41 2 525,52
34	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pına la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	19,3000	55,56 35,69	1 072,27 688,78
		<i>Total</i>	lei			6 520,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2.1. Tavan Inclusiv salariu				6 520,68 3 214,30
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. Scara pardoseli				
35	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg	80,4000	6,16 5,95	494,91 478,22
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,5000	18,41 8,33	377,46 170,71
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,0000	109,62 13,92	986,58 125,26
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm)	m2	11,5000	203,75 145,13	2 343,17 1 669,01
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte si contratrepte din placi gresie portelanata cu suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,5000	424,97 172,49	8 711,93 3 536,09
40	CH06B	Mina curenta din INOX montata pe suport, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (cu rezistenta sporita)	m	13,4000	1 282,02 71,38	17 179,07 956,44
		<i>Total</i>	lei			30 093,12
		Total Capitolul 1.2.2. Scara pardoseli Inclusiv salariu				30 093,12 6 935,73
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. Scara partea de jos				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,8000	16,71 16,06	380,98 366,16
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,8000	5,18 1,78	118,20 40,68

1	2	3	4	5	6	7
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,8000	110,37 91,00	2 516,48 2 074,90
44	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,0000	21,19 15,46	381,45 278,37
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,8000	27,08 11,90	617,52 271,23
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,8000	39,81 32,71	907,59 745,88
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,8000	5,18 1,78	118,20 40,68
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	22,8000	48,93 32,71	1 115,55 745,88
		<i>Total</i>	lei			6 155,97
		Total Capitolul 1.2.3. Scara partea de jos Inclusiv salariu				6 155,97 4 563,78
		1.2.4. Capitolul 1.2.4. Pereti				
49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	26,1000	14,87 14,87	388,11 388,11
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,0000	16,71 16,06	1 169,67 1 124,17
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	5,18 1,78	362,91 124,91
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	70,0000	104,26 71,38	7 298,13 4 996,32

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,9000	91,88 72,57	4 033,56 3 185,63
54	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,0000	21,19 15,46	254,30 185,58
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,9000	27,08 11,90	1 188,98 522,23
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,9000	39,81 32,71	1 747,52 1 436,14
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,9000	5,18 1,78	227,60 78,34
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	43,9000	48,93 32,71	2 147,92 1 436,14
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	26,1000	400,62 145,73	10 456,29 3 803,45
60	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	19,9000	43,21 30,93	859,97 615,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 134,96
		Total Capitolul 1.2.4. Pereti Inclusiv salariu				30 134,96 17 896,52
		1.2.5. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2600	24,98 24,98	81,44 81,44
		<i>Total</i>	lei			81,44
		Total Capitolul 1.2.5. Timplarie Inclusiv salariu				81,44 81,44
		<i>Total</i>	lei			72 986,17
		Total Capitolul 1.2. Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2 Inclusiv salariu				72 986,17 32 691,77
		1.3. Capitolul 1.3. Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. Tavan				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	73,0000	282,30 130,86	20 607,98 9 552,49
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	12,5000	110,37 91,00	1 379,66 1 137,56
64	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	12,5000	111,62 92,19	1 395,24 1 152,43
65	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,0000	21,19 15,46	529,79 386,62
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,5000	27,08 11,90	338,55 148,70

1	2	3	4	5	6	7
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,5000	39,81 32,71	497,59 408,93
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,5000	5,18 1,78	64,81 22,31
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	12,5000	48,93 32,71	611,60 408,93
		<i>Total</i>	lei			25 425,22
		Total Capitolul 1.3.1. Tavan Inklusiv salariu				25 425,22 13 217,97
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	169,4300	16,71 16,06	2 831,11 2 720,98
71	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0480	53 552,50 10 504,79	2 570,52 504,23
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,4300	5,18 1,78	878,39 302,33
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	169,4300	104,26 71,38	17 664,60 12 093,24
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,3700	91,88 72,57	6 557,52 5 179,01
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	48,0000	21,19 15,46	1 017,19 742,31
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	71,3700	27,08	1 932,99

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,90	849,02
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,3700	39,81 32,71	2 841,01 2 334,80
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,3700	5,18 1,78	370,01 127,35
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	71,3700	48,93 32,71	3 491,96 2 334,80
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	98,0600	400,62 145,73	39 285,19 14 289,89
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	70,0000	43,21 30,93	3 025,02 2 165,07
82	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	30,0000	23,10 7,14	693,08 214,13
		<i>Total</i>	lei			83 158,59
		Total Capitolul 1.3.2. Pereti Inclusiv salariu				83 158,59 43 857,16
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Pardoseli				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	74,5000	18,41	1 371,75

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli			8,33	620,38
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	74,5000	109,62 13,92	8 166,73 1 036,91
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2	74,5000	174,58 148,70	13 006,21 11 078,15
		<i>Total</i>	lei			22 544,69
		Total Capitolul 1.3.3. Pardoseli Inklusiv salariu				22 544,69 12 735,44
		1.3.4. Capitolul 1.3.4. Timplarie				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,0200	24,98 24,98	175,37 175,37
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	3,9600	2 148,20 48,18	8 506,89 190,79
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	410,50 148,70	410,50 148,70
		<i>Total</i>	lei			9 092,76
		Total Capitolul 1.3.4. Timplarie Inklusiv salariu				9 092,76 514,86
		1.3.5. Capitolul 1.3.5. Incalzire				
89	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	2,2000	9,52 9,52	20,94 20,94
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	4,0000	58,13 38,66	232,53 154,65
91	IB20B	Elemente de sustinere pentru	buc	16,0000	28,39	454,18

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de incalzire, montat pe zid de beton			11,90	190,34
		<i>Total</i>	lei			707,65
		Total Capitolul 1.3.5. Incalzire Inklusiv salariu				707,65 365,93
		<i>Total</i>	lei			140 928,91
		Total Capitolul 1.3. Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1 Inklusiv salariu				140 928,91 70 691,36
		1.4. Capitolul 1.4. Blocul claselor primare - Hol clase et. 1 1.4.1. Capitolul 1.4.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	138,0000	282,30 130,86	38 957,54 18 058,13
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	21,8500	110,37 91,00	2 411,63 1 988,45
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	21,8500	111,62 92,19	2 438,88 2 014,44
95	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	43,7000	21,19 15,46	926,07 675,81
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,8500	27,08 11,90	591,79 259,93
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8500	39,81 32,71	869,78 714,80
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,8500	5,18	113,28

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,78	38,99
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	21,8500	48,93 32,71	1 069,07 714,80
		<i>Total</i>	lei			47 378,04
		Total Capitolul 1.4.1. Tavan Inklusiv salariu				47 378,04
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Pereti				
100	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,2300	222,17 203,43	51,10 46,79
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	121,7200	14,87 14,87	1 809,98 1 809,98
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	237,5700	16,71 16,06	3 969,71 3 815,28
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,5700	5,18 1,78	1 231,66 423,92
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	237,5700	104,26 71,38	24 768,81 16 956,80
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,3500	91,88 72,57	9 312,09 7 354,52
106	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	106,6000	21,19 15,46	2 259,02 1 648,55
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,3500	27,08 11,90	2 744,96 1 205,66

1	2	3	4	5	6	7
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,3500	39,81 32,71	4 034,42 3 315,56
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,3500	5,18 1,78	525,44 180,85
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	101,3500	48,93 32,71	4 958,81 3 315,56
111	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	136,2200	400,62 145,73	54 573,01 19 850,80
112	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	88,2000	43,21 30,93	3 811,53 2 727,99
113	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	42,0000	23,10 7,14	970,31 299,78
		<i>Total</i>	lei			115 020,85
		Total Capitolul 1.4.2. Pereti Inclusive salariu				115 020,85 62 952,04
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Pardoseli				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	140,0000	18,41 8,33	2 577,78 1 165,81
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,0000	109,62 13,92	15 346,88 1 948,56

1	2	3	4	5	6	7
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2	140,0000	174,58 148,70	24 441,20 20 818,00
		<i>Total</i>	lei			42 365,86
		Total Capitolul 1.4.3. Pardoseli Inklusiv salariu				42 365,86
		1.4.4. Capitolul 1.4.4. Timplarie				23 932,37
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,9500	24,98 24,98	198,60 198,60
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	1,6500	2 148,21 48,18	3 544,55 79,50
119	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	410,50 148,70	410,50 148,70
		<i>Total</i>	lei			4 153,65
		Total Capitolul 1.4.4. Timplarie Inklusiv salariu				4 153,65
		1.4.5. Capitolul 1.4.5. Incalzire				426,80
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,2000	9,52 9,52	11,42 11,42
121	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	3,0000	58,13 38,66	174,40 115,99
122	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000	28,39 11,90	340,63 142,75
		<i>Total</i>	lei			526,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.4.5. Incalzire Inclusiv salariu				526,45 270,16
		<i>Total</i>	lei			209 444,85
		Total Capitolul 1.4. Blocul claselor primare - Hol clase et. 1 Inclusiv salariu				209 444,85 112 046,72
		1.5. Capitolul 1.5. Blocul claselor primare - Hol et. 2				
		1.5.1. Capitolul 1.5.1. Tavan				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	156,6000	282,30 130,86	44 208,34 20 492,05
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	24,0000	110,37 91,00	2 648,93 2 184,11
125	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	24,0000	111,62 92,19	2 678,86 2 212,66
126	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	48,0000	21,19 15,46	1 017,19 742,31
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,0000	27,08 11,90	650,01 285,50
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	39,81 32,71	955,37 785,14
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,0000	5,18 1,78	124,43 42,83
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	24,0000	48,93 32,71	1 174,27 785,14

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila)				
		<i>Total</i>	lei			53 457,40
		Total Capitolul 1.5.1. Tavan Inclusiv salariu				53 457,40 27 529,74
		1.5.2. Capitolul 1.5.2. Pereti				
131	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,2100	222,14 203,43	46,65 42,72
132	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	168,6000	14,87 14,87	2 507,08 2 507,08
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	330,0700	16,71 16,06	5 515,34 5 300,79
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	330,0700	5,18 1,78	1 711,22 588,98
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	330,0700	104,26 71,38	34 412,77 23 559,08
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,7900	91,88 72,57	13 027,75 10 289,08
137	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	124,0000	21,19 15,46	2 627,76 1 917,64
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,7900	27,08 11,90	3 840,24 1 686,73
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,7900	39,81 32,71	5 644,22 4 638,52
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	141,7900	5,18	735,10

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,78	253,01
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	141,7900	48,93 32,71	6 937,45 4 638,52
142	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	188,2900	400,62 145,73	75 433,50 27 438,75
143	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	84,4000	43,21 30,93	3 647,31 2 610,46
144	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	28,0000	23,10 7,14	646,87 199,85
		<i>Total</i>	lei			156 733,26
		Total Capitolul 1.5.2. Pereti Inclusive salariu				156 733,26 85 671,21
		1.5.3. Capitolul 1.5.3. Timplarie				
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,1000	24,98 24,98	377,22 377,22
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa	m2	1,6800	2 148,20 48,18	3 608,98 80,94

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.				
147	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	4,2800	2 644,24 107,06	11 317,36 458,23
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000	410,50 148,70	1 231,50 446,10
		<i>Total</i>	lei			16 535,06
		Total Capitolul 1.5.3. Timplarie Inklusiv salariu				16 535,06 1 362,49
		1.5.4. Capitolul 1.5.4. Incalzire				
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,52 9,52	9,52 9,52
150	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	2,0000	58,13 38,66	116,26 77,32
151	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000	28,39 11,90	227,09 95,17
		<i>Total</i>	lei			352,87
		Total Capitolul 1.5.4. Incalzire Inklusiv salariu				352,87 182,01
		<i>Total</i>	lei			227 078,59
		Total Capitolul 1.5. Blocul claselor primare - Hol et. 2 Inklusiv salariu				227 078,59 114 745,45
		1.6. Capitolul 1.6. Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Capitolul 1.6.1. Tavan				
152	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	20,0000	244,82 118,96	4 896,45 2 379,20
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,6000	110,37 91,00	949,20 782,64
154	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	4,6000	111,62 92,19	513,45 424,09
155	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,2000	21,19 15,47	194,97 142,28
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,6000	27,08 11,90	232,93 102,31
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,6000	39,81 32,71	342,34 281,34
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,6000	5,18 1,78	44,59 15,35
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	8,6000	48,93 32,71	420,78 281,34
		<i>Total</i>	lei			7 594,71
		Total Capitolul 1.6.1. Tavan Inclusiv salariu				7 594,71 4 408,55
		1.6.2. Capitolul 1.6.2. Pereti				
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	5,2200	24,98	130,40

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre)			24,98	130,40
161	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,0200	237,34 234,95	479,43 474,59
162	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0300	53 552,33 10 504,67	1 606,57 315,14
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,8000	16,71 16,06	665,04 639,17
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8000	5,18 1,78	206,34 71,02
165	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,8000	104,26 71,38	4 149,50 2 840,76
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,2000	91,88 72,57	1 396,59 1 103,00
167	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,3000	21,19 15,46	69,93 51,03
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,2000	27,08 11,90	411,68 180,82
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,2000	39,81 32,71	605,06 497,25
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2000	5,18 1,78	78,80 27,12

1	2	3	4	5	6	7
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	15,2000	48,93 32,71	743,70 497,25
172	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	24,6000	400,62 145,73	9 855,35 3 584,86
173	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	5,4000	43,21 30,93	233,36 167,02
		<i>Total</i>	lei			20 631,75
		Total Capitolul 1.6.2. Pereti Inclusive salariu				20 631,75 10 579,43
		1.6.3. Capitolul 1.6.3. Pardoseli				
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	21,2000	47,64 46,39	1 010,06 983,56
175	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,2000	18,94 17,84	401,61 378,29
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,2000	5,18 1,78	109,91 37,83
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,2000	89,50 41,64	1 897,31 882,68
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	21,2000	30,05 14,28	637,08 302,63

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)				
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	21,5000	401,18 148,70	8 625,37 3 197,05
		<i>Total</i>	lei			12 681,34
		Total Capitolul 1.6.3. Pardoseli Inklusiv salariu				12 681,34 5 782,04
		1.6.4. Capitolul 1.6.4. Instalatii sanitare				
180	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	11,1000	43,80 42,83	486,13 475,36
181	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,5000	53,53 53,53	1 097,41 1 097,41
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,5000	22,25 14,28	456,06 292,64
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	56,51 56,51	282,53 282,53
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,0000	50,56 50,56	252,79 252,79
185	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,2000	17,84 17,84	217,70 217,70
186	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,0000	98,51 37,47	492,54 187,36
187	SA15B	Teava din material plastic	m	18,0000	106,28	1 913,13

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm			37,47	674,50
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,0000	39,48 14,87	276,36 104,09
189	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,0000	31,30 13,09	469,43 196,28
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,0000	178,21 17,84	1 782,14 178,44
191	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc	1,0000	201,85 10,71	201,85 10,71
		<i>Total</i>	lei			7 928,07
		Total Capitolul 1.6.4. Instalatii sanitare Inclusiv salariu				7 928,07 3 969,81
		<i>Total</i>	lei			48 835,87
		Total Capitolul 1.6. Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2 Inclusiv salariu				48 835,87 24 739,83
		1.7. Capitolul 1.7. Blocul claselor primare - Hol et. 3 1.7.1. Capitolul 1.7.1. Tavan				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	259,5000	282,30 130,86	73 257,11 33 957,13
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	61,6000	110,37 91,00	6 798,90 5 605,87

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului - grinzi				
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	61,6000	111,62 92,19	6 875,73 5 679,15
195	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	123,2000	21,19 15,46	2 610,80 1 905,26
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,6000	27,08 11,90	1 668,37 732,79
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,6000	39,81 32,71	2 452,09 2 015,18
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	5,18 1,78	319,36 109,92
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	61,6000	48,93 32,71	3 013,94 2 015,18
		<i>Total</i>	lei			96 996,30
		Total Capitolul 1.7.1. Tavan Inklusiv salariu				96 996,30
		1.7.2. Capitolul 1.7.2. Pereti				52 020,48
200	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,1600	222,12 203,44	35,54 32,55
201	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	270,0000	14,87 14,87	4 014,90 4 014,90
202	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,	100m2	0,0300	53 552,33 10 504,67	1 606,57 315,14

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea etajului pina la 4 m				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	540,2900	16,71 16,06	9 028,03 8 676,84
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	540,2900	5,18 1,78	2 801,08 964,09
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	540,2900	104,26 71,38	56 330,10 38 563,74
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	228,9600	91,88 72,57	21 036,98 16 614,62
207	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	216,0000	21,19 15,46	4 577,38 3 340,40
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	228,9600	27,08 11,90	6 201,15 2 723,71
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	228,9600	39,81 32,71	9 114,17 7 490,20
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	228,9600	5,18 1,78	1 187,02 408,56
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	228,9600	48,93 32,71	11 202,47 7 490,20
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	311,3300	400,62 145,73	124 726,28 45 368,88

1	2	3	4	5	6	7
		muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	138,0000	43,21 30,93	5 963,61 4 268,28
214	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	30,0000	23,10 7,14	693,08 214,13
		<i>Total</i>	lei			258 518,36
		Total Capitolul 1.7.2. Pereti Inclusive salariu				258 518,36 140 486,24
		1.7.3. Capitolul 1.7.3. Timplarie				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	35,4600	24,98 24,98	885,85 885,85
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	10,0900	2 148,20 48,18	21 675,38 486,12
217	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	8,4000	2 644,24 107,06	22 211,65 899,34

1	2	3	4	5	6	7
		(Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)				
218	CK03A	Usi DUBLE pentru sala de festivitati din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,4700	2 644,24 107,06	6 531,28 264,45
219	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,0000	410,50 148,70	3 694,50 1 338,30
		<i>Total</i>	lei			54 998,66
		Total Capitolul 1.7.3. Timplarie Inclusiv salariu				54 998,66 3 874,06
		1.7.4. Capitolul 1.7.4. Incalzire				
220	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	1,2000	9,52 9,52	11,42 11,42
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	3,0000	58,13 38,66	174,40 115,99
222	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000	28,39 11,90	340,63 142,75
		<i>Total</i>	lei			526,45
		Total Capitolul 1.7.4. Incalzire Inclusiv salariu				526,45 270,16
		1.7.5. Capitolul 1.8. Lucrari diverse				
223	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t	69,8000	74,35 74,35	5 189,63 5 189,63

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala)				
224	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	69,8000	66,02 66,02	4 608,39 4 608,39
225	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	69,8000	129,00 0,00	9 004,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 802,22
		Total Capitolul 1.8. Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 802,22 9 798,02
		<i>Total</i>	lei			429 841,99
		Total Capitolul 1.7. Blocul claselor primare - Hol et. 3 Inclusiv salariu				429 841,99 206 448,96
		<i>Total</i>	lei			1 294 342,65
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 294 342,65 645 664,59
		2. Capitolul 2. Lucrari de montaj				
		2.1. Capitolul 2.1. Electricitatea				
		Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	13,08 13,08	104,68 104,68
227	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	13,0000	3,57 3,57	46,39 46,39
228	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	28,0000	53,53 53,53	1 498,90 1 498,90
229	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28,0000	22,25 14,28	622,93 399,71
230	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	30,0000	39,70 20,22	1 191,09 606,70

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng				
231	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	20,0000	45,11 20,22	902,20 404,46
232	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	45,0000	45,06 39,85	2 027,55 1 793,32
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,0000	57,64 16,06	576,38 160,60
234	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	49,93 18,44	149,78 55,32
235	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	8,0000	320,34 16,66	2 562,68 133,24
236	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	32,0000	61,42 8,92	1 965,50 285,50
237	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	2,0000	34,38 30,93	68,77 61,86

1	2	3	4	5	6	7
238	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	2,0000	46,46 28,55	92,92 57,10
239	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	349,74 349,74	699,48 699,48
240	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	2,0000	539,64 61,86	1 079,27 123,72
241	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	24,0000	88,71 42,83	2 129,05 1 027,81
242	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	2,0000	65,43 65,43	130,86 130,86
		<i>Total</i>	lei			15 848,43
		Total Capitolul 2.1. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Hol et. 1 Inclusiv salariu				15 848,43 7 589,65
		2.2. Capitolul 2.2. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,09 13,09	13,09 13,09
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	1,0000	356,73 16,65	356,73 16,65
		<i>Total</i>	lei			369,82
		Total Capitolul 2.2. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2 Inclusiv salariu				369,82 29,74
		2.3. Capitolul 2.3. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala et. 1				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,0000	13,09 13,09	65,43 65,43
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	10,0000	3,57 3,57	35,69 35,69

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
247	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	36,0000	53,53 53,53	1 927,15 1 927,15
248	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	36,0000	22,25 14,28	800,90 513,91
249	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	40,0000	39,70 20,22	1 588,11 808,93
250	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	30,0000	45,11 20,22	1 353,31 606,70
251	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	60,0000	45,06 39,85	2 703,41 2 391,10
252	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,0000	57,64 16,06	345,83 96,36
253	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	49,92 18,44	299,54 110,63
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	7,0000	320,33	2 242,34

1	2	3	4	5	6	7
		echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)			16,65	116,58
255	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	28,0000	61,42 8,92	1 719,82 249,82
256	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	1,0000	34,38 30,93	34,38 30,93
		<i>Total</i>	lei			13 115,91
		Total Capitolul 2.3. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala et. 1 Inklusiv salariu				13 115,91 6 953,23
		2.4. Capitolul 2.4. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	17,0000	13,09 13,09	222,46 222,46
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	3,57 3,57	42,83 42,83
259	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	48,0000	53,53 53,53	2 569,54 2 569,54
260	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	48,0000	22,25 14,28	1 067,87 685,21
261	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,0000	39,70 20,22	3 176,23 1 617,86

1	2	3	4	5	6	7
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50,0000	45,11 20,22	2 255,52 1 011,16
263	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	120,0000	45,06 39,85	5 406,81 4 782,19
264	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,0000	57,64 16,06	461,10 128,48
265	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	49,92 18,44	199,70 73,76
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	17,0000	320,33 16,65	5 445,68 283,12
267	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	68,0000	61,42 8,92	4 176,70 606,70
268	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	3,0000	34,38 30,93	103,15 92,79
269	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa	buc	3,0000	46,46 28,55	139,37 85,65

1	2	3	4	5	6	7
		reparatie				
270	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	349,74 349,74	349,74 349,74
271	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	1,0000	539,63 61,86	539,63 61,86
272	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	12,0000	88,71 42,83	1 064,53 513,91
273	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	1,0000	65,43 65,43	65,43 65,43
		<i>Total</i>	lei			27 286,29
		Total Capitolul 2.4. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1 Inklusiv salariu				27 286,29 13 192,69
		2.5. Capitolul 2.5. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,0000	13,09 13,09	183,20 183,20
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	3,57 3,57	42,83 42,83
276	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42,0000	53,53 53,53	2 248,34 2 248,34
277	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	42,0000	22,25 14,28	934,38 599,56
278	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,0000	39,70 20,22	3 176,23 1 617,86
279	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	50,0000	45,11 20,22	2 255,52 1 011,16

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng				
280	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	120,0000	45,06 39,85	5 406,81 4 782,19
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,0000	57,64 16,06	518,74 144,54
282	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	49,93 18,44	149,78 55,32
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	14,0000	320,33 16,65	4 484,68 233,16
284	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	56,0000	61,42 8,92	3 439,63 499,63
285	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	3,0000	34,38 30,93	103,15 92,79
286	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	4,0000	46,46 28,55	185,83 114,20

1	2	3	4	5	6	7
287	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000	349,74 349,74	1 049,23 1 049,23
288	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	3,0000	539,63 61,86	1 618,90 185,58
289	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	36,0000	88,71 42,83	3 193,58 1 541,72
290	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	3,0000	65,43 65,43	196,28 196,28
		<i>Total</i>	lei			29 187,11
		Total Capitolul 2.5. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2 Inklusiv salariu				29 187,11 14 597,59
		2.6. Capitolul 2.6. Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2				
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,08 13,08	26,17 26,17
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,57 3,57	17,84 17,84
293	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,0000	53,53 53,53	1 070,64 1 070,64
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,0000	22,25 14,28	444,94 285,50
295	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	30,0000	39,70 20,22	1 191,09 606,70
296	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	20,0000	45,11 20,22	902,20 404,46

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng				
297	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	45,0000	45,06 39,85	2 027,55 1 793,32
298	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	57,64 16,06	57,64 16,06
299	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	49,92 18,44	199,70 73,76
300	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	2,0000	356,74 16,66	713,47 33,31
301	RpEE16A	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	1,0000	46,46 28,55	46,46 28,55
		<i>Total</i>	lei			6 697,70
		Total Capitolul 2.6. Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2 Inklusiv salariu				6 697,70 4 356,31
		2.7. Capitolul 2.7. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,0000	13,09 13,09	235,54 235,54
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	13,0000	3,57 3,57	46,39 46,39

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
304	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	48,0000	53,53 53,53	2 569,54 2 569,54
305	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	48,0000	22,25 14,28	1 067,87 685,21
306	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,0000	39,70 20,22	3 176,23 1 617,86
307	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50,0000	45,11 20,22	2 255,52 1 011,16
308	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	50,0000	45,06 39,85	2 252,84 1 992,58
309	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	11,0000	57,64 16,06	634,02 176,66
310	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	49,92 18,44	99,85 36,88
311	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	18,0000	320,33 16,65	5 766,02 299,78

1	2	3	4	5	6	7
312	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	72,0000	61,42 8,92	4 422,38 642,38
313	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	4,0000	34,38 30,93	137,53 123,72
314	RpEE16A	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	6,0000	46,46 28,55	278,75 171,30
315	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	349,74 349,74	699,48 699,48
316	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	2,0000	539,64 61,86	1 079,27 123,72
317	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	24,0000	88,71 42,83	2 129,05 1 027,81
318	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	2,0000	65,43 65,43	130,86 130,86
		<i>Total</i>	lei			26 981,14
		Total Capitolul 2.7. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3 Inclusiv salariu				26 981,14 11 590,87
		<i>Total</i>	lei			119 486,40
		Total Capitolul 2. Lucrari de montaj Inclusiv salariu				119 486,40 58 310,08

		Total	lei	1 413 835
		Asigurarea medicala	24 %	168 955
		Transportarea materialelor	3 %	20 896
		Total		1 603 686
		Cheltuieli de regie	3 %	48 111
		Total		1 651 797

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	2 %			33 036
		TOTAL				1 684 833
		TVA	20 %			336 967
						2 021 799
		Total deviz: Inclusiv salariu				703 980

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT
"O. Ghibu", mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 2 021 799 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0000	59,48	59,48
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 032,3612	59,48	120 884,85
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	384,4485	59,48	22 867,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 317,5676	59,48	78 368,92
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,6170	59,48	96,18
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,9432	59,48	769,86
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,4500	59,48	1 037,93
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	258,1433	59,48	15 354,36
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 032,6500	59,48	120 902,02
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	896,4508	59,48	53 320,89
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,4480	59,48	680,93

12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,3800	59,48	2 104,40
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,3000	59,48	1 207,44
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1360	59,48	67,57
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,9920	59,48	475,36
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	727,2500	59,48	43 256,83
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	562,4891	59,48	33 456,85
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	46,5780	59,48	2 770,46
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,0200	59,48	239,11
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,0800	59,48	956,44
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 916,5311	59,48	113 995,27
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,4780	59,48	4 608,39
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 082,4757	59,48	64 385,65
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	368,5696	59,48	21 922,52
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1244	59,48	185,84
		Total manopera				703 980

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6800	12,00	32,16
2.	1111000100020	Intrerupator automat monopolar 32A	buc	96,0000	45,00	4 320,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	45,4500	35,00	1 590,75
4.	1111000100031	Senzor de miscare (existent)	buc	16,0000	0,00	0,00
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 12 grupe	buc	8,0000	470,00	3 760,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8279	290,00	240,09
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,5306	290,00	11 463,88
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3002	290,00	87,07
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,3865	5,00	241,93
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3330	5,00	1,66
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0560	325,00	18,20
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0097	5 000,00	48,25
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0097	5 000,00	48,25
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0019	5 000,00	9,65
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0017	5 000,00	8,64
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0077	5 000,00	38,60
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	25 152,000 0	0,10	2 515,20
18.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	17,0400	2 500,00	42 600,00
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,6100	2 000,00	39 220,00
20.	2051142950700	Dibluri	buc	102,0000	1,00	102,00
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	192,0000	0,13	24,96
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7240	5,00	3,62
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1110	22,00	2,44
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0804	20,00	1,61
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0643	22,00	1,42
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,8050	107,00	1 049,14
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	373,6380	21,00	7 846,40
28.	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	341,7320	33,00	11 277,16
29.	2430116104160	Email alchidic	kg	22,3500	100,00	2 235,00
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1120	215,00	24,08
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3350	87,00	29,14
32.	24302261000001	Fuga	kg	404,3820	19,00	7 683,26
33.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	1,3410	50,00	67,05
34.	2430226101010.	Grundului cu cuart "Betoncontact"	kg	138,0705	23,70	3 272,27

35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,0525	29,00	842,52
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,4318	223,00	765,28
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3410	35,00	46,94
38.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1780	215,00	38,27
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	128,1495	18,00	2 306,69
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 613,6000	3,50	12 647,60
41.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0460	215,00	9,89
42.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	6,4500	0,90	5,80
43.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	492,3450	11,70	5 760,44
44.	25212167170501	Teava din material plastic D20	m	5,1000	14,60	74,46
45.	25212167170502	Teava din material plastic D25	m	18,3600	22,00	403,92
46.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare DN50	m	7,2100	23,00	165,83
47.	25231567194301	Cot din material plastic D20	buc	3,5000	2,50	8,75
48.	25231567194302	Cot din material plastic D25	buc	12,6000	2,70	34,02
49.	25231567194501	Teu din material plastic D20	buc	2,2500	2,50	5,62
50.	25231567194502	Teu din material plastic D25	buc	8,1000	2,70	21,87
51.	25231567194601	Reductie din material plastic D20	buc	0,5000	4,00	2,00
52.	25231567194602	Reductie din material plastic D25	buc	1,8000	4,00	7,20
53.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	23,0000	40,00	920,00
54.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare DN50	buc	15,0000	16,00	240,00
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	939,7630	11,35	10 666,31
56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	544,3200	7,00	3 810,24
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	361,3600	2,67	964,83
58.	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 978,298 5	2,67	34 652,06
59.	26511221004022	Ciment M-400	kg	55,1448	2,67	147,24
60.	2652102100737	Var hidratat	kg	969,2657	7,60	7 366,42
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	318,7800	3,50	1 115,73
62.	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	4 938,9318	6,00	29 633,59
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	470,5198	4,06	1 910,31
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 004,2053	2,50	17 510,51
65.	2653102100831.	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	164,2200	3,90	640,46
66.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	901,2327	6,70	6 038,26
67.	2661112800700	Placi de gresie 60x60cm, gr.9mm	m2	43,2600	220,00	9 517,20
68.	26611128007001	Placi de gresie (oferite de beneficiar)	m2	321,5660	0,00	0,00
69.	2661122803601	Tub gofrat 20mm	m	493,6800	4,60	2 270,93
70.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,0000	143,75	1 006,25
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9328	0,00	0,00
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 434,5100	3,50	5 020,78
73.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	33,4444	0,00	0,00
74.	2670112203000	Placi faianta 60x60cm, gr.8mm	m2	948,5700	220,00	208 685,40
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	440,4210	5,00	2 202,10
76.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,6680	35,00	268,38
77.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,7488	35,00	131,21
78.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	9,7200	18,00	174,96
79.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	765,1350	142,00	108 649,17
80.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	869,2950	3,40	2 955,60

81.	2746167335100	Priza	buc	22,4400	22,00	493,68
82.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	303,6800	2,00	607,36
83.	28112363110021	Doze pentru aparate	buc	16,0000	17,50	280,00
84.	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	67,0000	6,00	402,00
85.	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	147,0000	15,00	2 205,00
86.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7000	80,00	56,00
87.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	13,4000	1 200,00	16 080,00
88.	2822115700000	Radiator (existente)	buc	14,0000	0,00	0,00
89.	2822115708000	Element de sustinere	buc	24,0000	1,70	40,80
90.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	56,0000	12,00	672,00
91.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	17,2000	41,70	717,24
92.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,4000	25,00	135,00
93.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	16,0000	260,00	4 160,00
94.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2484	20,00	4,97
95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7379	158,00	274,59
96.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,8040	65,00	52,26
97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5 141,8400	0,30	1 542,55
98.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	900,0000	0,10	90,00
99.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	400,0000	0,11	44,00
100.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	102,0000	0,50	51,00
101.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	192,0000	0,30	57,60
102.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 914,8000	0,53	1 544,84
103.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	112,0000	0,37	41,44
104.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	69,6800	5,00	348,40
105.	28752744005011	Corp de iluminat (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	66,5600	285,00	18 969,60
106.	28752744005012	Corp de iluminat (cu 2 lampi LED lungimea -1200mm)	buc	3,1200	320,00	998,40
107.	2875276305105	Conector	buc	88,8000	5,45	483,96
108.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	56,0000	1,55	86,80
109.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	10,1500	158,00	1 603,70
110.	29131242021001	Robinet 1"	buc	1,0060	160,00	160,96
111.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0060	30,00	30,18
112.	2913124504201	Sonerie (existenta)	buc	13,0000	0,00	0,00
113.	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp VVGng	m	367,7100	13,40	4 927,31
114.	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp VVGng	m	237,9300	18,40	4 377,91
115.	3150145100143	Lampa tip: LED pentru corpuri 600x600mm	buc	268,8000	50,00	13 440,00
116.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	69,6800	2,00	139,36
117.	3220137315778	Decapant	kg	0,1380	215,00	29,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,9500	3,00	62,85

118.						
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	107,2155	10,00	1 072,15
120.	4100126202818	Apa	m3	4,6174	10,00	46,17
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	141,1810	5,00	705,90
		Total materiale de construcții				696 544

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	193,0000	1,00	193,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2233	25,00	5,58
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9623	15,00	14,43
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,9119	15,00	343,68
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4439	700,00	310,72
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,9637	25,00	24,09
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	125,5238	15,00	1 882,86
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	53,3148	15,00	799,72
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2233	30,00	6,70
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,9185	35,00	417,15
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,9000	25,00	297,50
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4020	25,00	10,05
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,0084	500,00	9 004,20
		Total utilaje de construcții				13 311

Total	lei	1 413 835
Asigurarea medicala	24 %	168 955
Transportarea materialelor	3 %	20 896
Total		1 603 686
Cheltuieli de regie	3 %	48 111
Total		1 651 797
Beneficiu	2 %	33 036
TOTAL		1 684 833
TVA	20 %	336 967

Total deviz:

2 021 799

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
		1.1.1. Capitolul 1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			282,30
						130,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	59,48	121,93
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,10
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,53	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			23 233,38
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2			110,37
						91,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	59,48	91,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 520,92
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			22,32
						18,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	59,48	18,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	3,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			214,76
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19
						15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			529,79
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08
						11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			373,22
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81
						32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			548,54
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			71,44
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			48,93
						32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			674,22
		1.1.2. Capitolul 1.1.2. Pereti				
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			222,12
						203,41
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	59,48	124,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	59,48	78,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			37,76
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14,87
						14,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	59,48	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	59,48	7,14
		<i>Total</i>	lei			1 575,48
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71
						16,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,48	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 432,65
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 065,03
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			104,26
						71,38

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	59,48	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,67	21,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			21 417,92
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,88 72,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,48	72,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			7 959,62
15	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19 15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			548,86
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 346,29
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 448,46
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			449,12
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93 32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 238,59
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400,62 145,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2670112203000	Placi faianta 60x60cm, gr.8mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,67	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			47 594,13
21	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,21 30,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,70	12,28
		<i>Total</i>	lei			2 722,52
22	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			23,10 7,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	59,48	7,14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	50,00	0,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	100,00	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			438,95
		1.1.3. Capitolul 1.1.3. Pardoseli				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,41 8,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	59,48	8,33
	2430226101010.	Grundului cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,70	9,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 798,92
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,62 13,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	59,48	13,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			10 709,93
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2			174,58 148,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,48	14,87
	26611128007001	Placi de gresie (oferite de beneficiar)	m2	1,0300	0,00	0,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			17 056,46
		1.1.4. Capitolul 1.1.4. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,98
						24,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,48	12,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,48	12,49
		<i>Total</i>	lei			252,56
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 148,21
						48,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	59,48	43,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,00	53,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	223,00	39,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 790,50
28	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 644,24
						107,06
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	59,48	87,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	59,48	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,48	14,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	158,00	13,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 997,62
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			410,50
						148,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	59,48	143,94
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	260,00	260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			821,00
		1.1.5. Capitolul 1.1.5. Incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			9,52
						9,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	59,48	9,52
		<i>Total</i>	lei			14,28
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare	buc			58,13

1	2	3	4	5	6	7
		existente)				38,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	59,48	38,66
	2822115700000	Radiator (existente)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	325,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	215,00	1,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,55	6,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			116,26
32	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			28,39
						11,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,37	0,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			227,09
		1.2. Capitolul 1.2. Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
		1.2.1. Capitolul 1.2.1. Tavan				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			282,30
						130,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	59,48	121,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,53	2,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			5 448,41
34	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,56
						35,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	59,48	35,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 000,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	158,00	2,37
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 072,27
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. Scara pardoseli				
35	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg			6,16
						5,95
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	59,48	2,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	59,48	2,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			494,91
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,41
						8,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	59,48	8,33
	2430226101010.	Grundului cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,70	9,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			377,46
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,62
						13,92

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	59,48	13,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			986,58
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm)	m2			203,75 145,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,48	145,13
	2653102100831.	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,90	55,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			2 343,17
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte si contratrepte din placi gresie portelanata cu suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			424,97 172,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	59,48	155,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	59,48	17,25
	2661112800700	Placi de gresie 60x60cm, gr.9mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			8 711,93
40	CH06B	Mina curenta din INOX montata pe suport, prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (cu rezistenta sporita)	m			1 282,02 71,38
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	59,48	71,38
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,67	1,87
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	87,00	2,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			17 179,07
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. Scara partea de jos				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71 16,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,48	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			380,98
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			118,20
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,37 91,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	59,48	91,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 516,48
44	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19
						15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			381,45
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08
						11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			617,52
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81
						32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			907,59
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			118,20
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			48,93
						32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 115,55
		1.2.4. Capitolul 1.2.4. Pereti				
49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14,87
						14,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	59,48	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	59,48	7,14
		<i>Total</i>	lei			388,11
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71
						16,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,48	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 169,67

1	2	3	4	5	6	7
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			362,91
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			104,26 71,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	59,48	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,67	21,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		Total	lei			7 298,13
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,88 72,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,48	72,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			4 033,56
54	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19 15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			254,30
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			1 188,98
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			1 747,52
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			227,60
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			48,93

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			2 147,92
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400,62 145,73
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2670112203000	Placi faianta 60x60cm, gr.8mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,67	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			10 456,29
60	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,21 30,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,70	12,29
		Total	lei			859,97
		1.2.5. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,98 24,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,48	12,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,48	12,49
		Total	lei			81,44
		1.3. Capitolul 1.3. Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. Tavan				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			282,30 130,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	59,48	121,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,53	2,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			20 607,98
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2			110,37 91,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	59,48	91,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 379,66
64	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			111,62 92,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	59,48	92,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 395,24
65	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19 15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			529,79
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			338,55
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			497,59
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			64,81
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			48,93 32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			611,60
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71 16,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,48	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			2 831,11
71	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			53 552,50 10 504,79
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	59,48	8 784,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	59,48	1 720,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	80,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,67	1 363,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,60	964,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	18,00	1 620,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	290,00	806,20
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	10,00	10,13
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2 877,00
		Total	lei			2 570,52
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			878,39
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			104,26 71,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	59,48	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,67	21,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		Total	lei			17 664,60
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,88 72,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,48	72,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			6 557,52
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19 15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			1 017,19
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			1 932,99
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81
						32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			2 841,01
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			370,01
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93
						32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			3 491,96
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400,62
						145,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2670112203000	Placi faianta 60x60cm, gr.8mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,67	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			39 285,19
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,21
						30,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,70	12,28
		Total	lei			3 025,02
82	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			23,10
						7,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	59,48	7,14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	50,00	0,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	100,00	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		Total	lei			693,08

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Pardoseli				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,41 8,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	59,48	8,33
	2430226101010.	Grundului cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,70	9,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 371,75
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,62 13,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	59,48	13,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			8 166,73
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2			174,58 148,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,48	14,87
	26611128007001	Placi de gresie (oferite de beneficiar)	m2	1,0300	0,00	0,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			13 006,21
		1.3.4. Capitolul 1.3.4. Timplarie				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,98 24,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,48	12,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,48	12,49
		Total	lei			175,37
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile proiectul se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 148,20 48,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	59,48	43,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,00	53,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	223,00	39,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			8 506,89
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			410,50 148,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	59,48	143,94
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	260,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			410,50
		1.3.5. Capitolul 1.3.5. Incalzire				
89	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			9,52
						9,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	59,48	9,52
		Total	lei			20,94
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			58,13
						38,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	59,48	38,66
	2822115700000	Radiator (existente)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	325,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	215,00	1,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,55	6,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Total	lei			232,53
91	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			28,39
						11,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,37	0,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			454,18
		1.4. Capitolul 1.4. Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
		1.4.1. Capitolul 1.4.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			282,30
						130,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	59,48	121,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,53	2,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			38 957,54
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2			110,37
						91,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	59,48	91,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			2 411,63
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			111,62
						92,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	59,48	92,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
		Total	lei			2 438,88
95	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19

1	2	3	4	5	6	7
						15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			926,07
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			591,79
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			869,78
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			113,28
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			48,93 32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			1 069,07
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Pereti				
100	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			222,17 203,43
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	59,48	124,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	59,48	78,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			51,10
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14,87 14,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	59,48	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	59,48	7,14
		Total	lei			1 809,98
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71 16,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,48	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 969,71
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 231,66
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			104,26 71,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	59,48	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,67	21,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			24 768,81
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,88 72,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,48	72,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			9 312,09
106	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19 15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 259,02
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 744,96
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 034,42
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			525,44
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93 32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			4 958,81
111	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400,62 145,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2670112203000	Placi faianta 60x60cm, gr.8mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,67	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			54 573,01
112	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,21 30,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,70	12,28
		Total	lei			3 811,53
113	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			23,10 7,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	59,48	7,14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	50,00	0,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	100,00	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		Total	lei			970,31
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Pardoseli				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,41 8,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	59,48	8,33
	2430226101010.	Grundului cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,70	9,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 577,78
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,62 13,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	59,48	13,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 346,88
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2			174,58 148,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,48	14,87
	26611128007001	Placi de gresie (oferite de beneficiar)	m2	1,0300	0,00	0,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			24 441,20
		1.4.4. Capitolul 1.4.4. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,98 24,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,48	12,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,48	12,49
		<i>Total</i>	lei			198,60
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 148,21 48,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	59,48	43,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,00	53,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	223,00	39,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 544,55
119	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			410,50 148,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	59,48	143,94
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	260,00	260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			410,50
		1.4.5. Capitolul 1.4.5. Incalzire				
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,52 9,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	59,48	9,52
		<i>Total</i>	lei			11,42
121	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			58,13 38,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	59,48	38,66
	2822115700000	Radiator (existente)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	325,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	215,00	1,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,55	6,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			174,40
122	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			28,39
						11,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,37	0,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			340,63
		1.5. Capitolul 1.5. Blocul claselor primare - Hol et. 2				
		1.5.1. Capitolul 1.5.1. Tavan				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			282,30
						130,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	59,48	121,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,53	2,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			44 208,34
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2			110,37
						91,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	59,48	91,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 648,93
125	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			111,62
						92,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	59,48	92,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			2 678,86
126	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19
						15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 017,19
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08
						11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			650,01

1	2	3	4	5	6	7
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			955,37
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			124,43
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			48,93 32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			1 174,27
		1.5.2. Capitolul 1.5.2. Pereti				
131	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			222,14 203,43
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	59,48	124,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	59,48	78,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			46,65
132	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14,87 14,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	59,48	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	59,48	7,14
		Total	lei			2 507,08
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71 16,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,48	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			5 515,34
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 711,22
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			104,26 71,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	59,48	59,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,67	21,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			34 412,77
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,88 72,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,48	72,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			13 027,75
137	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19 15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 627,76
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 840,24
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 644,22
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			735,10
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93 32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 937,45
142	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti	m2			400,62 145,73

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2670112203000	Placi faianta 60x60cm, gr.8mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,67	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			75 433,50
143	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,21
						30,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,70	12,28
		Total	lei			3 647,31
144	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			23,10
						7,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	59,48	7,14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	50,00	0,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	100,00	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		Total	lei			646,87
		1.5.3. Capitolul 1.5.3. Timplarie				
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,98
						24,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,48	12,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,48	12,49
		Total	lei			377,22
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 148,20
						48,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	59,48	43,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,00	53,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	223,00	39,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			3 608,98
147	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foi usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele	m2			2 644,24
						107,06

1	2	3	4	5	6	7
		existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	59,48	87,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	59,48	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,48	14,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	158,00	13,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 317,36
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			410,50
						148,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	59,48	143,94
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	260,00	260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 231,50
		1.5.4. Capitolul 1.5.4. Incalzire				
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,52
						9,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	59,48	9,52
		<i>Total</i>	lei			9,52
150	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			58,13
						38,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	59,48	38,66
	2822115700000	Radiator (existente)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	325,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	215,00	1,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,55	6,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			116,26
151	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			28,39
						11,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,37	0,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			227,09
		1.6. Capitolul 1.6. Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2				
		1.6.1. Capitolul 1.6.1. Tavan				
152	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			244,82
						118,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	59,48	107,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	59,48	2,97
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	143,75	50,31
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	41,70	35,86
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,00	6,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,11	2,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,70	2,04
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,45	24,20
		<i>Total</i>	lei			4 896,45

1	2	3	4	5	6	7
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,37 91,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	59,48	91,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			949,20
154	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			111,62 92,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	59,48	92,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
		Total	lei			513,45
155	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19 15,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			194,97
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	26141222601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			232,93
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			342,34
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			44,59
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			48,93 32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			420,78
		1.6.2. Capitolul 1.6.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			24,98 24,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,48	12,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,48	12,49
		Total	lei			130,40
161	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			237,34 234,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	59,48	208,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Total	lei			479,43
162	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			53 552,33 10 504,67
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	59,48	8 784,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	59,48	1 720,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	80,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,67	1 363,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,60	964,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	18,00	1 620,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	290,00	806,20
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	10,00	10,13
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2 877,00
		Total	lei			1 606,57
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71 16,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,48	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			665,04
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			206,34
165	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			104,26 71,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	59,48	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,67	21,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		Total	lei			4 149,50
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,88 72,57

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,48	72,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			1 396,59
167	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19
						15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			69,93
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08
						11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			411,68
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81
						32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			605,06
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			78,80
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93
						32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			743,70
172	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400,62
						145,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2670112203000	Placi faianta 60x60cm, gr.8mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,67	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			9 855,35
173	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			43,21
						30,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,70	12,28
		<i>Total</i>	lei			233,36
		1.6.3. Capitolul 1.6.3. Pardoseli				
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			47,64
						46,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	59,48	23,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	59,48	23,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			1 010,06
175	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94
						17,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	59,48	8,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			401,61
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			5,18
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			109,91
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,50
						41,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	59,48	35,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,67	34,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 897,31
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)	m2			30,05
						14,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	59,48	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	59,48	2,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,67	11,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			637,08
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			401,18
						148,70

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,48	14,87
	2661112800700	Placi de gresie 60x60cm, gr.9mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			8 625,37
		1.6.4. Capitolul 1.6.4. Instalatii sanitare				
180	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			43,80 42,83
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	59,48	42,83
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	22,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		Total	lei			486,13
181	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			53,53 53,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	59,48	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	59,48	47,58
		Total	lei			1 097,41
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,25 14,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	59,48	8,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,06	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			456,06
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			56,51 56,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	59,48	56,51
		Total	lei			282,53
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			50,56 50,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	59,48	50,56
		Total	lei			252,79
185	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,84 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	59,48	17,84
		Total	lei			217,70
186	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			98,51 37,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	59,48	37,47
	25212167170501	Teava din material plastic D20	m	1,0200	14,60	14,89
	25231567194301	Cot din material plastic D20	buc	0,7000	2,50	1,75
	25231567194501	Teu din material plastic D20	buc	0,4500	2,50	1,12
	25231567194601	Reductie din material plastic D20	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	40,00	40,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	215,00	1,29
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	215,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		Total	lei			492,54
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			106,28 37,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	59,48	37,47
	25212167170502	Teava din material plastic D25	m	1,0200	22,00	22,44
	25231567194302	Cot din material plastic D25	buc	0,7000	2,70	1,89
	25231567194502	Teu din material plastic D25	buc	0,4500	2,70	1,22
	25231567194602	Reductie din material plastic D25	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	40,00	40,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	215,00	1,29
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	215,00	0,43
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		Total	lei			1 913,13
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			39,48 14,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	59,48	14,87
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare DN50	m	1,0300	23,00	23,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	215,00	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			276,36
189	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,30 13,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	59,48	13,09
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare DN50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	215,00	2,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			469,43
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			178,21 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	59,48	17,84
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	158,00	160,37
		Total	lei			1 782,14
191	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc			201,85 10,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	59,48	10,71
	29131242021001	Robinet 1"	buc	1,0000	160,00	160,96
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	30,00	30,18
		Total	lei			201,85
		1.7. Capitolul 1.7. Blocul claselor primare - Hol et. 3				
		1.7.1. Capitolul 1.7.1. Tavan				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			282,30 130,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	59,48	121,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,53	2,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			73 257,11
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			110,37

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi				91,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	59,48	91,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			6 798,90
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			111,62 92,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	59,48	92,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
		Total	lei			6 875,73
195	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19 15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			2 610,80
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08 11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			1 668,37
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81 32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			2 452,09
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			319,36
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			48,93 32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			3 013,94
		1.7.2. Capitolul 1.7.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
200	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			222,12 203,44
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	59,48	124,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	59,48	78,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			35,54
201	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14,87 14,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	59,48	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	59,48	7,14
		Total	lei			4 014,90
202	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			53 552,33 10 504,67
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	59,48	8 784,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	59,48	1 720,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	80,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,67	1 363,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,60	964,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	18,00	1 620,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	290,00	806,20
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	10,00	10,13
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2 877,00
		Total	lei			1 606,57
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,71 16,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,48	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,48	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			9 028,03
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 801,08
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			104,26 71,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	59,48	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,67	21,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
		Total	lei			56 330,10
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			91,88 72,57

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,48	72,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			21 036,98
207	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			21,19
						15,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	59,48	15,46
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,40	3,57
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,67	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			4 577,38
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,08
						11,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 201,15
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,81
						32,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,48	26,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			9 114,17
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,18
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,48	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 187,02
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93
						32,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,48	32,71
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			11 202,47
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400,62
						145,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	59,48	133,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2670112203000	Placi faianta 60x60cm, gr.8mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,67	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			124 726,28
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,21 30,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,70	12,28
		<i>Total</i>	lei			5 963,61
214	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			23,10 7,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	59,48	7,14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	50,00	0,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	100,00	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			693,08
		1.7.3. Capitolul 1.7.3. Timplarie				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,98 24,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,48	12,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,48	12,49
		<i>Total</i>	lei			885,85
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 148,20 48,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	59,48	43,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,00	53,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	223,00	39,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			21 675,38
217	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 644,24 107,06
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	59,48	87,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	59,48	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,48	14,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	158,00	13,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			22 211,65

1	2	3	4	5	6	7
218	CK03A	Usi DUBLE pentru sala de festivitati din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 644,24 107,06
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	59,48	87,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	59,48	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,48	14,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	158,00	13,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 531,28
219	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			410,50 148,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,48	4,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	59,48	143,94
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	260,00	260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 694,50
		1.7.4. Capitolul 1.7.4. Incalzire				
220	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			9,52 9,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	59,48	9,52
		<i>Total</i>	lei			11,42
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			58,13 38,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	59,48	38,66
	2822115700000	Radiator (existente)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	325,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	215,00	1,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,55	6,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			174,40
222	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			28,39 11,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	59,48	11,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,37	0,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			340,63
		1.7.5. Capitolul 1.8. Lucrari diverse				
223	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74,35 74,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	59,48	14,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	59,48	59,48
		<i>Total</i>	lei			5 189,63
224	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			66,02 66,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	59,48	66,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 608,39
225	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			9 004,20
		2. Capitolul 2. Lucrari de montaj				
		2.1. Capitolul 2.1. Electricitatea				
		Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,08
						13,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,48	13,09
		<i>Total</i>	lei			104,68
227	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,57
						3,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	59,48	3,57
		<i>Total</i>	lei			46,39
228	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			53,53
						53,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	59,48	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	59,48	47,58
		<i>Total</i>	lei			1 498,90
229	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,25
						14,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	59,48	8,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,06	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			622,93
230	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			39,70
						20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	13,40	14,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		<i>Total</i>	lei			1 191,09
231	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			45,11
						20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,40	19,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		<i>Total</i>	lei			902,20
232	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			45,06
						39,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	59,48	39,85
	2661122803601	Tub gofrat 20mm	m	1,0200	4,60	5,16
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 027,55
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			57,64 16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	59,48	16,06
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
		<i>Total</i>	lei			576,38
234	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,93 18,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	59,48	18,44
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	22,00	22,44
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,06	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			149,78
235	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			320,34 16,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	59,48	16,65
	28752744005011	Corp de iluminat (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	1,0000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			2 562,68
236	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			61,42 8,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	59,48	8,92
	3150145100143	Lampa tip: LED pentru corpuri 600x600mm	buc	1,0500	50,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			1 965,50
237	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			34,38 30,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2913124504201	Sonerie (existenta)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,90	0,22
		<i>Total</i>	lei			68,77
238	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			46,46 28,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	59,48	28,55
	1111000100031	Senzor de miscare (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	28112363110021	Doze pentru aparate	buc	1,0000	17,50	17,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			92,92
239	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			349,74
						349,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	59,48	349,74
		<i>Total</i>	lei			699,48
240	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			539,64
						61,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	59,48	61,86
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 12 grupe	buc	1,0000	470,00	470,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,06	1,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 079,27
241	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			88,71
						42,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	59,48	42,83
	1111000100020	Intrerupator automat monopolar 32A	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,13	0,26
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 129,05
242	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc			65,43
						65,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	59,48	65,43
		<i>Total</i>	lei			130,86
		2.2. Capitolul 2.2. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,09
						13,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,48	13,09
		<i>Total</i>	lei			13,09
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc			356,73
						16,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	59,48	16,65
	28752744005012	Corp de iluminat (cu 2 lampi LED lungimea - 1200mm)	buc	1,0000	320,00	332,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			356,73
		2.3. Capitolul 2.3. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala et. 1				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,09
						13,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,48	13,09
		<i>Total</i>	lei			65,43
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,57
						3,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	59,48	3,57
		<i>Total</i>	lei			35,69
247	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m			53,53

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2				53,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	59,48	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	59,48	47,58
		Total	lei			1 927,15
248	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,25
						14,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	59,48	8,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,06	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			800,90
249	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			39,70
						20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	13,40	14,49
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		Total	lei			1 588,11
250	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			45,11
						20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,40	19,90
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		Total	lei			1 353,31
251	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			45,06
						39,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	59,48	39,85
	2661122803601	Tub gofrat 20mm	m	1,0200	4,60	5,16
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			2 703,41
252	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			57,64
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	59,48	16,06
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
		Total	lei			345,83
253	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,92
						18,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	59,48	18,44
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	22,00	22,44
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,06	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			299,54
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			320,33
						16,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	59,48	16,65
	28752744005011	Corp de iluminat (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	1,0000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		Total	lei			2 242,34
255	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			61,42
						8,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	59,48	8,92
	3150145100143	Lampa tip: LED pentru corpuri 600x600mm	buc	1,0500	50,00	52,50
		Total	lei			1 719,82
256	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			34,38
						30,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2913124504201	Sonerie (existenta)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,90	0,22
		Total	lei			34,38
		2.4. Capitolul 2.4. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,09
						13,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,48	13,09
		Total	lei			222,46
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,57
						3,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	59,48	3,57
		Total	lei			42,83
259	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			53,53
						53,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	59,48	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	59,48	47,58
		Total	lei			2 569,54
260	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,25
						14,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	59,48	8,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,06	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			1 067,87
261	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			39,70

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng				20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	13,40	14,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		Total	lei			3 176,23
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			45,11 20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,40	19,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		Total	lei			2 255,52
263	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			45,06 39,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	59,48	39,85
	2661122803601	Tub gofrat 20mm	m	1,0200	4,60	5,16
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			5 406,81
264	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			57,64 16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	59,48	16,06
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
		Total	lei			461,10
265	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,92 18,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	59,48	18,44
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	22,00	22,44
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,06	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			199,70
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			320,33 16,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	59,48	16,65
	28752744005011	Corp de iluminat (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	1,0000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		Total	lei			5 445,68
267	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-	buc			61,42 8,92

1	2	3	4	5	6	7
		verbale				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	59,48	8,92
	3150145100143	Lampa tip: LED pentru corpuri 600x600mm	buc	1,0500	50,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			4 176,70
268	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			34,38 30,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2913124504201	Sonerie (existenta)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,90	0,22
		<i>Total</i>	lei			103,15
269	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			46,46 28,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	59,48	28,55
	1111000100031	Senzor de miscare (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	28112363110021	Doze pentru aparate	buc	1,0000	17,50	17,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,18
		<i>Total</i>	lei			139,37
270	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			349,74 349,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	59,48	349,74
		<i>Total</i>	lei			349,74
271	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			539,63 61,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	59,48	61,86
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 12 grupe	buc	1,0000	470,00	470,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,06	1,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,00
		<i>Total</i>	lei			539,63
272	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			88,71 42,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	59,48	42,83
	1111000100020	Intrerupator automat monopolar 32A	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,13	0,26
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 064,53
273	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc			65,43 65,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	59,48	65,43
		<i>Total</i>	lei			65,43
		2.5. Capitolul 2.5. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,09 13,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,48	13,09
		<i>Total</i>	lei			183,20
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc			3,57

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	59,48	3,57
		Total	lei			42,83
276	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			53,53
						53,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	59,48	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	59,48	47,58
		Total	lei			2 248,34
277	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,25
						14,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	59,48	8,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,06	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			934,38
278	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			39,70
						20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	13,40	14,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		Total	lei			3 176,23
279	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			45,11
						20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,40	19,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		Total	lei			2 255,52
280	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			45,06
						39,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	59,48	39,85
	2661122803601	Tub gofrat 20mm	m	1,0200	4,60	5,16
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			5 406,81
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			57,64
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	59,48	16,06
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
		Total	lei			518,74
282	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,93
						18,44

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	59,48	18,44
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	22,00	22,44
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,06	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			149,78
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			320,33 16,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	59,48	16,65
	28752744005011	Corp de iluminat (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	1,0000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		Total	lei			4 484,68
284	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			61,42 8,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	59,48	8,92
	3150145100143	Lampa tip: LED pentru corpuri 600x600mm	buc	1,0500	50,00	52,50
		Total	lei			3 439,63
285	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			34,38 30,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2913124504201	Sonerie (existenta)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,90	0,22
		Total	lei			103,15
286	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			46,46 28,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	59,48	28,55
	1111000100031	Senzor de miscare (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	28112363110021	Doze pentru aparate	buc	1,0000	17,50	17,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,18
		Total	lei			185,83
287	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			349,74 349,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	59,48	349,74
		Total	lei			1 049,23
288	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			539,63 61,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	59,48	61,86
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 12 grupe	buc	1,0000	470,00	470,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,06	1,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,00
		Total	lei			1 618,90
289	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			88,71 42,83

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	59,48	42,83
	1111000100020	Intrerupator automat monopolar 32A	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,13	0,26
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 193,58
290	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc			65,43
						65,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	59,48	65,43
		<i>Total</i>	lei			196,28
		2.6. Capitolul 2.6. Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2				
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,08
						13,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,48	13,09
		<i>Total</i>	lei			26,17
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,57
						3,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	59,48	3,57
		<i>Total</i>	lei			17,84
293	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			53,53
						53,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	59,48	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	59,48	47,58
		<i>Total</i>	lei			1 070,64
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,25
						14,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	59,48	8,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,06	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			444,94
295	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			39,70
						20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	13,40	14,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		<i>Total</i>	lei			1 191,09
296	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			45,11
						20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,40	19,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		<i>Total</i>	lei			902,20
297	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			45,06
						39,85

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	59,48	39,85
	2661122803601	Tub gofrat 20mm	m	1,0200	4,60	5,16
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	2,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 027,55
298	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			57,64 16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	59,48	16,06
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
		<i>Total</i>	lei			57,64
299	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,92 18,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	59,48	18,44
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	22,00	22,44
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,06	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			199,70
300	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc			356,74 16,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	59,48	16,65
	28752744005012	Corp de iluminat (cu 2 lampi LED lungimea - 1200mm)	buc	1,0000	320,00	332,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			713,47
301	RpEE16A	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			46,46 28,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	59,48	28,55
	1111000100031	Senzor de miscare (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	28112363110021	Doze pentru aparate	buc	1,0000	17,50	17,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,18
		<i>Total</i>	lei			46,46
		2.7. Capitolul 2.7. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,09 13,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,48	13,09
		<i>Total</i>	lei			235,54
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,57 3,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	59,48	3,57
		<i>Total</i>	lei			46,39
304	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de	m			53,53

1	2	3	4	5	6	7
		5 x 50 cm2				53,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	59,48	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	59,48	47,58
		Total	lei			2 569,54
305	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,25 14,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	59,48	8,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,48	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,06	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			1 067,87
306	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			39,70 20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	13,40	14,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		Total	lei			3 176,23
307	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			45,11 20,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,48	20,22
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,40	19,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	28112363110063	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
		Total	lei			2 255,52
308	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			45,06 39,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	59,48	39,85
	2661122803601	Tub gofrat 20mm	m	1,0200	4,60	5,16
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			2 252,84
309	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			57,64 16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	59,48	16,06
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
		Total	lei			634,02
310	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,92 18,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	59,48	18,44
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	22,00	22,44
	28112363110022	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,06	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecrat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			99,85
311	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			320,33
						16,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	59,48	16,65
	28752744005011	Corp de iluminat (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	1,0000	285,00	296,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			5 766,02
312	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			61,42
						8,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	59,48	8,92
	3150145100143	Lampa tip: LED pentru corpuri 600x600mm	buc	1,0500	50,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			4 422,38
313	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			34,38
						30,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	59,48	30,93
	2913124504201	Sonerie (existenta)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,90	0,22
		<i>Total</i>	lei			137,53
314	RpEE16A	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			46,46
						28,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	59,48	28,55
	1111000100031	Senzor de miscare (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	28112363110021	Doze pentru aparate	buc	1,0000	17,50	17,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,18
		<i>Total</i>	lei			278,75
315	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			349,74
						349,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	59,48	349,74
		<i>Total</i>	lei			699,48
316	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			539,64
						61,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	59,48	61,86
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 12 grupe	buc	1,0000	470,00	470,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,06	1,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 079,27
317	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			88,71
						42,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	59,48	42,83
	1111000100020	Intrerupator automat monopolar 32A	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,13	0,26
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,30	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 129,05

1	2	3	4	5	6	7
318	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc			65,43
						65,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	59,48	65,43
		Total	lei			130,86

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.