

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2

Devizul: Str. Trandafirilor L=450m b=3,5m						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			2 535,000
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5000	390,0000	2 535,000
1.2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории).	100 m2			40,000
1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	320,0000	40,000
1.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории).	100 m3			1 786,950
1.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	495,0000	1 786,950
1.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью).	m3			53,450
1.4.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,0000	15,000
1.4.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	384,5000	38,450
1.5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			556,500
1.5.1	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,0000	556,500
1.6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания).fr. 32x63	m3			367,288
1.6.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	245,5000	311,785
1.6.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,0000	0,750
1.6.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	495,0000	20,790
1.6.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0800	400,5000	32,040
1.6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	384,5000	1,923
1.7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4	m3			314,575
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,2750	15,0000	4,125
1.7.2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	180,0000	228,600
1.7.3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	104,0000	10,608
1.7.4	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	134,0000	34,304
1.7.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	71,1000	22,752
1.7.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	380,0000	3,420

1.7.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	0,0000	0,000
1.7.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	384,5000	10,766

**Devizul: Str. Constituției L=420m b=3,2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории).	100 m3			<b>1 786,950</b> 0,000
2.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	495,0000	1 786,950
2.2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ).	100 m2			<b>40,000</b> 0,000
2.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	320,0000	40,000
2.3	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью).	m3			<b>53,450</b> 0,000
2.3.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,0000	15,000
2.3.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	384,5000	38,450
2.4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).COMPACTAREA LA COVATĂ	100 m3			<b>1 384,940</b> 0,000
2.4.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,0000	417,200
2.4.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,0000	556,500
2.4.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	345,0000	411,240
2.5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания). FR. 32X63	m3			<b>371,293</b> 0,000
2.5.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	245,5000	311,785
2.5.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,0000	0,750
2.5.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	495,0000	20,790
2.5.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0900	400,5000	36,045
2.5.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	384,5000	1,923
2.6	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4	m3			<b>314,575</b> 22,752
2.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,2750	15,0000	4,125
2.6.2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	180,0000	228,600
2.6.3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	104,0000	10,608
2.6.4	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	134,0000	34,304
2.6.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	71,1000	22,752
2.6.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	380,0000	3,420
2.6.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	0,0000	0,000
2.6.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	384,5000	10,766

**Devizul: Str. Constituției (sector 1) L=530m b=3,5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			<b>2 535,000</b>

		naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории).				0,000
3.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5000	390,0000	2 535,000
3.2	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала).	100 m3			<b>2 088,900</b> 0,000
3.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2200	495,0000	2 088,900
3.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории).	100 m3			<b>1 786,950</b> 0,000
3.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	495,0000	1 786,950
3.4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории).	100 m2			<b>40,000</b> 0,000
3.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	320,0000	40,000
3.5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью).	m3			<b>53,450</b> 0,000
3.5.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,0000	15,000
3.5.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	384,5000	38,450
3.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			<b>1 384,940</b> 0,000
3.6.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,0000	417,200
3.6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,0000	556,500
3.6.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	345,0000	411,240
3.7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). fr. 32x63	m3			<b>453,477</b> 0,000
3.7.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	134,0000	34,438
3.7.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	245,5000	25,041
3.7.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	245,5000	311,785
3.7.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,0000	3,750
3.7.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	495,0000	20,790
3.7.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rului ralturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1200	400,5000	48,060
3.7.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	384,5000	9,613
3.8	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4	m3			<b>314,575</b> 22,752
3.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,2750	15,0000	4,125
3.8.2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	180,0000	228,600
3.8.3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	104,0000	10,608
3.8.4	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	134,0000	34,304
3.8.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	71,1000	22,752
3.8.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	380,0000	3,420
3.8.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	0,0000	0,000
3.8.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	384,5000	10,766

Devizul: Str. Alexandru Donici L=370, B=3,5

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	---------------------	-----------------------------------------	------	----------------------	---------------

1	resurse		4	unitate de masura	Pe unitate de masura	Total	
	2	3				Incl. salariul	7
4.1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала). K=2	100 m3			<b>2 088,900</b> 0,000	
4.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2200	495,0000	2 088,900	
4.2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории).	100 m3			<b>1 786,950</b> 0,000	
4.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	495,0000	1 786,950	
4.3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории).	100 m2			<b>40,000</b> 0,000	
4.3.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	320,0000	40,000	
4.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью).	m3			<b>53,450</b> 0,000	
4.4.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,0000	15,000	
4.4.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	384,5000	38,450	
4.5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). FR. 32X63	m3			<b>453,477</b> 0,000	
4.5.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	134,0000	34,438	
4.5.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	245,5000	25,041	
4.5.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	245,5000	311,785	
4.5.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,0000	3,750	
4.5.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	495,0000	20,790	
4.5.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1200	400,5000	48,060	
4.5.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	384,5000	9,613	
4.6	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4	m3			<b>314,575</b> 22,752	
4.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,2750	15,0000	4,125	
4.6.2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	180,0000	228,600	
4.6.3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	104,0000	10,608	
4.6.4	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	134,0000	34,304	
4.6.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	71,1000	22,752	
4.6.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	380,0000	3,420	
4.6.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	0,0000	0,000	
4.6.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	384,5000	10,766	

**Devizul: Str. Alexandru cel Bun L=480, b=4m**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			<b>2 535,000</b> 0,000

5.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5000	390,0000	2 535,000
5.2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории).	100 m3			<b>1 786,950</b> 0,000
5.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	495,0000	1 786,950
5.3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ).	100 m2			<b>40,000</b> 0,000
5.3.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	320,0000	40,000
5.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью).	m3			<b>53,450</b> 0,000
5.4.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,0000	15,000
5.4.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	384,5000	38,450
5.5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			<b>1 384,940</b> 0,000
5.5.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,0000	417,200
5.5.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,0000	556,500
5.5.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	345,0000	411,240
5.6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). FR. 32X63 H=15cm	m3			<b>453,477</b> 0,000
5.6.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	134,0000	34,438
5.6.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	245,5000	25,041
5.6.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	245,5000	311,785
5.6.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,0000	3,750
5.6.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	495,0000	20,790
5.6.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1200	400,5000	48,060
5.6.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	384,5000	9,613
5.7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4	m3			<b>314,575</b> 22,752
5.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,2750	15,0000	4,125
5.7.2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	180,0000	228,600
5.7.3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	104,0000	10,608
5.7.4	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	134,0000	34,304
5.7.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	71,1000	22,752
5.7.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	380,0000	3,420
5.7.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	0,0000	0,000
5.7.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	384,5000	10,766

**Devizul: Str. Primăverii L=380m b=3,5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории).	100 m3			<b>1 786,950</b> 0,000
6.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	495,0000	1 786,950
6.2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100 m2			<b>40,000</b>

		(Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ).				0,000
6.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	320,0000	40,000
6.3	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью).	m3			<b>53,450</b> 0,000
6.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,0000	15,000
6.3.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	384,5000	38,450
6.4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			<b>1 384,940</b> 0,000
6.4.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,0000	417,200
6.4.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,0000	556,500
6.4.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	345,0000	411,240
6.5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). fr. 32x63	m3			<b>457,482</b> 0,000
6.5.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	134,0000	34,438
6.5.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	245,5000	25,041
6.5.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	245,5000	311,785
6.5.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,0000	3,750
6.5.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	495,0000	20,790
6.5.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rouluri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	400,5000	52,065
6.5.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	384,5000	9,613
6.6	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4	m3			<b>314,575</b> 22,752
6.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,2750	15,0000	4,125
6.6.2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	180,0000	228,600
6.6.3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	104,0000	10,608
6.6.4	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	134,0000	34,304
6.6.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	71,1000	22,752
6.6.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	380,0000	3,420
6.6.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	0,0000	0,000
6.6.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	384,5000	10,766

**Devizul: Lucrări pentru siguranța traficului rutier. Instalarea indicatoarelor, marcaje rutiere, amenajarea balizelor pentru sens giratoriu.**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских). СКМ1.30	buc			<b>396,399</b> 77,499
7.1.1	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 335,0000	133,500
7.1.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	185,4000	185,400
7.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	71,1000	23,463
7.1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	71,1000	54,036
7.2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб). (INDICATOARE 2.1 Cedează trecerea)	buc			<b>1 089,724</b> 31,284
7.2.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 045,0000	1 045,000
7.2.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,0000	4,000
7.2.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,3000	4,600
7.2.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2500	1,000

7.2.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,1000	0,200
7.2.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,0000	1,320
7.2.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,0000	2,320
7.2.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	71,1000	15,642
7.2.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	71,1000	15,642
7.3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб). (INDICATOARE 4.3 SENS GIRATORIU)	buc			<b>1 089,724</b> 31,284
7.3.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 045,0000	1 045,000
7.3.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,0000	4,000
7.3.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,3000	4,600
7.3.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2500	1,000
7.3.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,1000	0,200
7.3.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,0000	1,320
7.3.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,0000	2,320
7.3.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	71,1000	15,642
7.3.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	71,1000	15,642
7.4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб). (LIMITATOR DE VITEZĂ 30 KM/H)	buc			<b>1 089,724</b> 31,284
7.4.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 045,0000	1 045,000
7.4.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,0000	4,000
7.4.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,3000	4,600
7.4.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2500	1,000
7.4.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,1000	0,200
7.4.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,0000	1,320
7.4.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,0000	2,320
7.4.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	71,1000	15,642
7.4.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	71,1000	15,642
7.5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб). (INDICATOR ZONA DE ACȚIUNE 1100M)	buc			<b>1 089,724</b> 31,284
7.5.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 045,0000	1 045,000
7.5.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,0000	4,000
7.5.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,3000	4,600
7.5.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2500	1,000
7.5.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,1000	0,200
7.5.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,0000	1,320
7.5.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,0000	2,320
7.5.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	71,1000	15,642
7.5.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	71,1000	15,642
7.6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом). (Marcarea trecerii de pietoni cu email, marcaj rutier AK-501 alb - roșu	m2			<b>143,401</b> 33,417
7.6.1	2430126108720	Email alb și roșu ii E.109-5	kg	0,7300	92,5000	67,525
7.6.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	34,5000	12,075
7.6.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	56,0000	6,384
7.6.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	71,1000	27,018
7.6.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	71,1000	6,399
7.6.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,0000	24,000
7.7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом). marcaje la sensul giratoriu	m2			<b>141,576</b> 33,417
7.7.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,0000	65,700
7.7.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	34,5000	12,075
7.7.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	56,0000	6,384
7.7.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	71,1000	27,018
7.7.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	71,1000	6,399
7.7.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,0000	24,000
7.8	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм).	buc			<b>679,432</b> 22,752

7.8.1	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	655,0000	655,000
7.8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	71,1000	22,752
7.8.3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	12,0000	1,680
7.9	preț de piață	Balize pentru sens giratoriu.	buc			<b>1 500,000</b> 0,000
7.10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов).	m			<b>20,871</b> 3,555
7.10.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
7.10.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,0000	0,600
7.10.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,0500	71,1000	3,555
7.10.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	95,0000	15,200
7.11	TsA01C2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт).	m3			<b>154,998</b> 154,998
7.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1800	71,1000	154,998
7.12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута). 5/20 h=5cm	m3			<b>457,384</b> 70,389
7.12.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,0000	304,750
7.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,0000	1,500
7.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,1000	70,389
7.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
7.13	AcE201A01+	Rigola Hydro BG tip BGF- Z din beton vibropresat, cu inaltime redusa, capac din otel zincat, LN100, dim (lat x lung x h) = 1000x160x100 mm	m			<b>428,205</b> 21,330
7.13.1	20025352	Rigola tip BGF-Z plata V LN 100, cu rama din otel zincat inaltime 100, fara panta	buc	1,0000	387,5000	387,500
7.13.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	19,375
7.13.3	20000130	Zidar	ora	0,2100	71,1000	14,931
7.13.4	20000002	Muncitor deservire	ora	0,0900	71,1000	6,399
7.14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм).	m			<b>177,444</b> 27,729
7.14.1	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0450	142,0000	148,390
7.14.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,0000	0,580
7.14.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,0000	0,745
7.14.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	71,1000	27,729
7.14.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	0,0000	0,000
7.15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2			<b>208,642</b> 120,870
7.15.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000	1,950
7.15.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,0000	5,250
7.15.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
7.15.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
7.15.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 270,0000	6,540
7.15.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 277,0000	65,540
7.15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	71,1000	17,775
7.15.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	71,1000	103,095
7.16	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...).	m3			<b>497,185</b> 405,270
7.16.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	15,0000	4,350
7.16.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	0,065
7.16.3	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	71,1000	376,830
7.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	71,1000	28,440
7.16.5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,0000	87,500
7.17	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			<b>10,440</b>

		грузоподъемностью 10 т на расстояние: 1 км).				0,000
7.17.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	450,0000	10,440

**APROBAT:**

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;