

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-9-1
Retele termice (marca RT)

Valoarea de deviz 2 550 553,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,180	1 213,46 0,00	7 499,16 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	19,000	194,88 194,88	3 702,64 3 702,64
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	78,000	250,69 250,69	19 553,82 19 553,82
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	31,400	370,28 57,71	11 626,79 1 811,97
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песок над трубой в безкан. прокладке труб /	m3	95,000	370,28 57,71	35 176,58 5 482,07
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,030	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	515,000	125,69 0,00	64 730,28 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,030	302,71 34,06	917,21 103,19
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,300	29,33 29,33	272,73 272,73
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3	9,300	73,30 70,95	681,73 659,84

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,030	630,98 0,00	2 542,85 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	4,030	2 056,50 834,37	8 287,70 3 362,52
13	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	485,000	41,07 28,38	19 920,34 13 764,30
		<i>Total</i>	lei			174 911,83
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				174 911,83 48 713,08
		2. Сборные ж/б изделия				
14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л4д-8	buc	6,000	861,74 198,66	5 170,46 1 191,96
15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Лy4-8	buc	1,000	2 824,94 198,66	2 824,94 198,66
16	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л115-8	buc	1,000	7 034,27 198,66	7 034,27 198,66
17	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л115д-8	buc	6,000	1 274,14 198,66	7 644,82 1 191,96
18	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Лy15-8	buc	2,000	7 034,27 198,66	14 068,54 397,32
19	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe Плита П5-8	buc	2,000	1 871,29 137,17	3 742,58 274,34
20	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P5д-8	buc	6,000	565,53 137,17	3 393,16 823,02
21	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P15-8	buc	2,000	2 213,60 137,17	4 427,19 274,34
22	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P15д-8	buc	12,000	926,66 137,17	11 119,95 1 646,04
23	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P21д-8	buc	2,000	1 471,50 137,17	2 943,01 274,34
24	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P11д-8	buc	16,000	741,68 137,17	11 866,90 2 194,72
25	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Плита РО-4	buc	4,000	2 327,17 137,17	9 308,68 548,68
26	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Плита РО-3	buc	4,000	1 536,36 137,17	6 145,44 548,68
27	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Плита РО-2	buc	2,000	1 093,62 137,17	2 187,23 274,34
28	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки	buc	20,000	1 315,56 208,12	26 311,29 4 162,40

1	2	3	4	5	6	7
		ФС-5М				
29	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-4М	buc	10,000	941,82 208,12	9 418,24 2 081,20
30	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-5-8М	buc	34,000	840,06 208,12	28 561,93 7 076,08
31	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-4-8М	buc	10,000	727,66 208,12	7 276,64 2 081,20
32	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФБС-12.5.3-Т	buc	26,000	782,57 208,12	20 346,75 5 411,12
33	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФБС-12.4.3-Т	buc	8,000	807,15 208,12	6 457,21 1 664,96
34	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau Т cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat Балка Б2	buc	2,000	3 304,24 208,12	6 608,49 416,24
35	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau Т cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat Балка Б1	buc	2,000	2 744,27 208,12	5 488,54 416,24
36	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Перемышка -ПРМ-28	buc	1,000	2 649,08 208,12	2 649,08 208,12
37	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Перемышка -ПРМ-25	buc	5,000	2 212,48 208,12	11 062,38 1 040,60
38	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Перемышка -ЗБУ15М	buc	4,000	914,77 208,12	3 659,07 832,48
39	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Перемышка -ЗБУ19М	buc	1,000	972,91 208,12	972,91 208,12
40	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Опорная подушка ОП-3	buc	4,000	967,08 208,12	3 868,30 832,48
41	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Опорная подушка ОП-2	buc	13,000	887,97 208,12	11 543,63 2 705,56
42	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Опорная подушка ОП-1	buc	10,000	856,33 208,12	8 563,28 2 081,20
43	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ0-1	buc	13,000	971,92 208,12	12 635,00 2 705,56
44	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ7-3	buc	24,000	1 328,55 208,12	31 885,29 4 994,88
45	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ7-9	buc	6,000	1 382,59 208,12	8 295,53 1 248,72
46	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate	buc	4,000	1 371,78	5 487,13

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat Кольцо КЦ10-3			208,12	832,48
47	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ10-9	buc	8,000	1 512,27	12 098,18
					208,12	1 664,96
48	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Плита днища КЦД-10	buc	3,000	1 409,61	4 228,82
					208,12	624,36
49	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Плита перекрытия КЦП1-10-1	buc	3,000	1 409,61	4 228,82
					208,12	624,36
50	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка стен и перекрытий каналов битумом в 2слоя	m2	92,500	54,63	5 053,35
					7,57	700,04
		Total	lei			328 577,03
		Total Сборные ж/б изделия Inclusiv salariu				328 577,03 54 650,42
		3. Щитовые опоры ЩО1-100.200.400 - 7шт.				
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, Бет, подготовка М100	m3	0,610	1 649,70	1 006,32
					425,70	259,68
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Бет, опора М200	m3	2,330	1 658,23	3 863,68
					364,21	848,61
53	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Арматура	kg	370,000	28,41	10 511,67
					9,37	3 465,20
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile. Опалубка	m2	11,700	178,74	2 091,24
					113,52	1 328,18
55	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка опоры битумом в 2слоя	m2	19,600	54,63	1 070,76
					7,57	148,33
		Total	lei			18 543,67
		Total Щитовые опоры ЩО1-100.200.400 -7шт. Inclusiv salariu				18 543,67 6 050,00
		4. Узлы трубопроводов УТ-3шт (без сборного ж/б)				
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Монолитные участки стен бетон simplu clasa B15	m3	5,634	1 660,62	9 355,93
					364,21	2 051,96
57	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2	28,000	178,74	5 004,68
					113,52	3 178,56

1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Опалубка				
58	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton.	m	18,000	435,94 32,16	7 846,85 578,95
59	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Люк Тип Т	buc	10,000	2 132,04 70,95	21 320,44 709,50
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01.Прямом	m3	2,310	1 567,86 364,21	3 621,76 841,33
61	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta Реш, над прямком	kg	228,000	54,88 30,27	12 513,10 6 902,02
62	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка битумом в 2слоя	m2	840,000	54,63 7,57	45 889,88 6 357,12
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Штукатурка цем. перезитовая внутри камеры	m2	201,000	218,46 160,82	43 909,79 32 324,82
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Цем. стяжка по верху камеры	m2	150,000	93,35 66,22	14 003,16 9 933,00
		Total	lei			163 465,59
		Total Узлы трубопроводов УТ-3шт (без сборного ж/б) Inklusiv salariu				163 465,59 62 877,26
		5. Дренажный колодец (без сборного ж/б)-3шт				
65	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Тип Т	buc	3,000	2 132,04 70,95	6 396,13 212,85
66	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка битумом в 2слоя	m2	20,400	54,63 7,57	1 114,48 154,39
67	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor. Автоматич. клапан-захлопка для колодца	buc	1,000	436,71 28,38	436,71 28,38
		Total	lei			7 947,32
		Total Дренажный колодец (без сборного ж/б)-3шт Inklusiv salariu				7 947,32 395,62
		6. Трубопроводы и арматура				
68	TfE01F	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 273/400 mm с сигнализацией импульсного типа	m	8,000	1 806,52 80,41	14 452,14 643,28
69	TfE01E	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ	m	45,000	1 259,52 70,95	56 678,47 3 192,75

1	2	3	4	5	6	7
		оболочке д 219/315mm с сигнализацией импульсного типа				
70	TfE01D	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 159/250mm с сигнализацией импульсного типа	m	130,000	944,63 61,49	122 802,21 7 993,70
71	TfE01C	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 133/225 mm с сигнализацией импульсного типа	m	200,000	883,05 47,30	176 610,33 9 460,00
72	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 57/125 mm с сигнализацией импульсного типа	m	21,000	301,53 20,81	6 332,03 437,05
73	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 38/110 mm с сигнализацией импульсного типа	m	146,000	218,85 20,81	31 951,51 3 038,55
74	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 32/90mm с сигнализацией импульсного типа	m	68,000	215,62 20,81	14 662,37 1 415,22
75	TfE02E	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д219/315 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	5 071,96 430,43	10 143,91 860,86
76	TfE02D	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д159/250 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	4,000	3 186,62 331,10	12 746,48 1 324,40
77	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д133/225 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	20,000	2 597,08 274,34	51 941,63 5 486,80
78	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д38/110 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	10,000	559,22 141,90	5 592,20 1 419,00
79	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д32/90 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	4,000	528,72 141,90	2 114,88 567,60
80	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д219/315мм с сигнализацией имп. типа	buc	1,000	11 803,40 24,60	11 803,40 24,60
81	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д159/250мм с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	7 210,34 24,60	14 420,68 49,19
82	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д133/225мм с сигнализацией имп. типа	buc	6,000	5 861,75 24,60	35 170,51 147,58
83	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д38/110мм с сигнализацией имп. типа	buc	4,000	1 777,34 24,60	7 109,36 98,38
84	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д32/90мм с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	1 515,35 24,60	3 030,70 49,19
85	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д200мм	buc	4,000	316,69 24,60	1 266,76 98,38
86	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д150мм	buc	8,000	308,99 24,60	2 471,93 196,77
87	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д32мм	buc	6,000	235,03 24,60	1 410,19 147,58

1	2	3	4	5	6	7
88	TfE04F	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д273/400 mm в к-те	buc	2,000	7 244,85 66,22	14 489,70 132,44
89	TfE04E	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д219/315 mm в к-те	buc	2,000	4 869,96 56,76	9 739,92 113,52
90	TfE04D	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д159/250 mm в к-те	buc	12,000	3 424,73 47,30	41 096,76 567,60
91	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д133/125 mm в к-те	buc	6,000	2 341,96 42,57	14 051,76 255,42
92	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д57/125 mm в к-те	buc	4,000	1 245,87 28,38	4 983,48 113,52
93	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д38/110 mm в к-те	buc	4,000	1 086,14 28,38	4 344,56 113,52
94	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д32/90 mm в к-те	buc	8,000	1 027,33 28,38	8 218,64 227,04
95	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Тройник угловой 38/110 - 32/90 с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	518,26 141,90	1 036,52 283,80
96	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Дренаж 32/90 с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	1 803,41 141,90	3 606,82 283,80
97	TfE05A	Montarea caciului de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, Муфта концевая тип 25	buc	2,000	483,88 14,19	967,76 28,38
98	TfE06F	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д250 mm	buc	4,000	74,13 18,92	296,52 75,68
99	TfE06E	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д200 mm	buc	4,000	68,89 18,92	275,56 75,68
100	TfE06D	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д150 mm	buc	16,000	56,46 14,19	903,36 227,04
101	TfE06C	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д125 mm	buc	12,000	49,50 14,19	594,00 170,28
102	TfE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д50 mm	buc	4,000	39,42 9,46	157,68 37,84
103	TfE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д32 mm	buc	4,000	27,65 9,46	110,60 37,84
104	TfE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д25 mm	buc	8,000	18,56 9,46	148,48 75,68
105	TfE07H	Montarea pernei de dilatatie tip II + VI, la tevi preizolate. Компенсационная подушка высотой 500мм	buc	5,000	129,64 47,30	648,20 236,50
106	TfE07H	Montarea pernei de dilatatie tip II + VI, la tevi preizolate. Компенсационная подушка высотой 250мм	buc	52,000	111,89 47,30	5 818,28 2 459,60
107	TfE07H	Montarea pernei de dilatatie tip II + VI, la tevi preizolate. Компенсационная подушка высотой 125мм	buc	32,000	80,35 47,30	2 571,20 1 513,60
108	TfE02E	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava	buc	7,000	1 326,53	9 285,69

1	2	3	4	5	6	7
		de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д219/315мм			430,43	3 013,01
109	TfE02D	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д159/250мм	buc	16,000	918,16 331,10	14 690,54 5 297,60
110	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д133/225мм	buc	54,000	777,78 274,34	42 000,19 14 814,36
111	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д38/110мм	buc	54,000	396,15 141,90	21 392,08 7 662,60
112	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д32/90мм	buc	12,000	458,21 141,90	5 498,52 1 702,80
113	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de, Лента сигнальная	m	300,000	17,30 15,14	5 189,22 4 540,80
114		Лента термоусадочная	buc	12,000	23,78 0,00	285,30 0,00
115	TfB01H2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran pina la 3-15 m Задвижка 30с41нж д150мм	buc	4,000	4 147,88 254,48	16 591,52 1 017,90
116	TfB01E2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran pina la 3-15 m Задвижка 30с41нж д80мм	buc	1,000	1 982,81 156,09	1 982,81 156,09
117	TfB01C2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran pina la 3-15 m Задвижка 30с41нж д50мм	buc	4,000	1 386,89 118,25	5 547,55 473,00
118	TfB01B2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran pina la 3-15 m Задвижка 30с27нж д40мм	buc	2,000	367,62 104,06	735,23 208,12
119	TfB01B2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran pina la 3-15 m Задвижка 30с27нж д32мм	buc	2,000	315,18 104,06	630,37 208,12
120	TfA01F2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6мм	m	3,000	834,38 105,95	2 503,15 317,86
121	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219x6мм	m	2,000	684,54 94,60	1 369,07 189,20
122	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau supateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x4,5мм	m	12,000	506,59 89,87	6 079,08 1 078,44
123	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4мм	m	7,000	464,46 82,30	3 251,19 576,11

1	2	3	4	5	6	7
124	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4MM	m	7,000	348,08 82,30	2 436,58 576,11
125	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,5MM	m	6,000	197,48 55,81	1 184,87 334,88
126	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x2,5MM	m	8,000	162,84 55,81	1 302,73 446,51
127	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,5MM	m	6,000	149,65 55,81	897,89 334,88
128	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3MM	m	8,000	239,86 66,22	1 918,91 529,76
129	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,5MM	m	16,000	197,48 55,81	3 159,67 893,02
130	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2,5MM	m	9,000	146,46 55,81	1 318,11 502,33
131	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, Труба асбоцементная Dn=100 mm	m	3,000	137,52 38,79	412,56 116,36
132	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159x4,5 mm	m	5,000	940,73 196,77	4 703,65 983,84
		Total	lei			851 137,97
		Total Трубопроводы и арматура Inclusiv salariu				851 137,97 89 653,36
		7. Изоляция				
133	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	39,000	181,10 130,55	7 062,99 5 091,37
134	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125	m2	43,500	307,44 62,06	13 373,78 2 699,51
135	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm	m3	0,130	1 714,92 1 381,15	222,94 179,55
136	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate	m2	38,550	149,90	5 778,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie peste 1,6 m, confectionare			22,23	857,01
137	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie peste 1,6 m, montare	m2	38,550	62,60 55,72	2 413,20 2 147,98
		<i>Total</i>	lei			28 851,70
		Total Изоляция Inclusiv salariu				28 851,70 10 975,42
		8. Узел герметизации ввода теплосети в здание-4шт				
138	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d80mm	m	8,000	239,86 66,22	1 918,91 529,76
139	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Бетон B15	m3	1,000	1 658,23 364,21	1 658,23 364,21
140	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,050	7 956,80 2 081,20	397,84 104,06
141	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,050	115,00 23,60	5,75 1,18
142	IzF04A K=2	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc,	m2	7,520	54,63 7,57	410,82 56,91
143	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.Набивные сальники	t	0,056	20 678,93 1 418,93	1 158,02 79,46
144	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor.Поплавковый обратный клапан для безнапорных трубопроводов	buc	1,000	500,41 28,38	500,41 28,38
		<i>Total</i>	lei			6 049,98
		Total Узел герметизации ввода теплосети в здание-4шт Inclusiv salariu				6 049,98 1 163,96

		Total	lei	1 579 485,09
		Fondul social	24 %	65 874,99
		Transport material	8 %	84 691,75
		Cheltuieli depozitare	2 %	21 172,94
		Cheltuieli directe		1 751 224,77
		Cheltuieli de regie	14,5 %	253 927,59
		Total		2 005 152,36
		Beneficiu de deviz	6 %	120 309,15
		Total		2 125 461,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	425 092,30
				2 550 553,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		274 479,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-9-1
Retele termice (marca RT)

Valoarea de deviz 2 550 553,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-9-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	287,520	94,60	27 199,39
2.	7123010010200	Betonist	h-om.	19,437	94,60	1 838,77
3.	7123010010200	Betonist	h-om.	21,806	94,60	2 062,89
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	35,150	94,60	3 325,19
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om.	8,000	94,60	756,80
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om.	509,400	94,60	48 189,24
7.	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,000	94,60	94,60
8.	71240100107001	Dulgher	h-om.	187,185	94,60	17 707,70
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,140	94,60	107,84
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	90,000	94,60	8 514,00
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	106,938	94,60	10 116,30
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	24,000	94,60	2 270,40
13.	7134050013250	Izolator	h-om.	1,599	94,60	151,27
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	9,750	94,60	922,35
15.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om.	54,640	94,60	5 168,94
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,840	94,60	79,46
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,600	94,60	56,76
18.	7136080025000	Montator conducte	h-om.	267,830	94,60	25 336,72
19.	7137010011500	Electrician	h-om.	18,720	94,60	1 770,91
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	53,820	94,60	5 091,37
21.	7212030022700	Sudor	h-om.	525,740	94,60	49 735,00
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	31,765	94,60	3 004,99
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	55,870	94,60	5 285,30
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	68,400	94,60	6 470,64
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	297,912	94,60	28 182,51
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	9,109	94,60	861,67
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	136,093	94,60	12 874,35
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,090	94,60	8,51
29.	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,013	94,60	1,18
30.	9312040019600	Sapator	h-om.	77,104	94,60	7 294,04
		Total manopera				274 479,12

Materiale:

1.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,138	289,81	39,97
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,512	304,95	2 290,78
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,414	304,95	126,25
4.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка под каналы	m3	32,185	304,95	9 814,82
5.	1421102203132	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песок над трубой в безкан. прокладке труб	m3	97,375	304,95	29 694,51
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,836	12,84	74,93
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,500	45,42	68,13

8.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,684	26,75	18,30
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,070	4 413,75	308,30
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,139	4 413,75	613,29
11.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,119	4 413,75	525,24
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,013	4 413,75	55,17
13.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,310	4 413,75	5 779,81
14.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,005	4 413,75	22,07
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,970	395,90	1 571,72
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 214,845	0,54	1 196,02
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,176	535,00	629,17
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,750	23,54	17,66
19.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,586	23,54	13,79
20.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	7,500	22,47	168,52
21.	2320166200676	White spirit	kg	3,900	57,46	224,09
22.	2320187315789	Decofrol	kg	4,764	35,31	168,22
23.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,547	49,06	26,84
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 332,068	12,84	42 783,75
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	22,500	12,84	288,90
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	64,339	24,61	1 583,38
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	35,495	55,29	1 962,52
28.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,250	25,68	6,42
29.	2430116104160	Email alchidic	kg	17,550	74,04	1 299,40
30.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,850	59,44	347,72
31.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,600	60,46	36,28
32.	2430226102885	Лента сигнальная	m	303,000	2,14	648,42
33.	2430226102889	Лента термоусадочная	buc	12,120	23,54	285,30
34.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	1,638	46,01	75,36
35.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,098	46,01	4,51
36.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	4,000	14,45	57,80
37.	2521216701090	Teava din otel d159x4,5mm	m	5,100	373,16	1 903,12
38.	2523156713022	Caciula de capat din plastic (incl. materialul spumant) Муфта концевая тип 25	buc	2,000	469,69	939,38
39.	2523156719071	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный d273/400 mm в к-те	buc	2,000	7 178,63	14 357,26
40.	2523156719072	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный d219/315 mm в к-те	buc	2,000	4 813,20	9 626,40
41.	2523156719073	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный d159/250 mm в к-те	buc	12,000	3 377,43	40 529,16
42.	2523156719074	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный d133/225 mm в к-те	buc	6,000	2 299,39	13 796,34
43.	2523156719075	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный d57/125 mm в к-те	buc	4,000	1 217,49	4 869,96
44.	2523156719076	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный d38/110 mm в к-те	buc	4,000	1 057,76	4 231,04
45.	2523156719077	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный d32/90 mm в к-те	buc	8,000	998,95	7 991,60
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 692,650	2,25	6 058,46
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,400	4,92	159,41
48.	2663102100000	Beton marca	m3	2,403	1 123,50	2 700,07
49.	266310210033	Beton marca M100	m3	0,632	1 159,16	732,01
50.	266310210036	Beton marca M200	m3	2,424	1 212,66	2 939,58
51.	26631021236	Beton marca B15	m3	1,040	1 212,66	1 261,62
52.	26631021512	Beton marca B15	m3	5,861	1 212,66	7 107,97
53.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,104	1 016,50	105,72
54.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,003	1 016,50	2,74
55.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,287	1 016,50	9 440,24
56.	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, Труба	m	3,024	90,95	275,03

		асбоцементная d=100 mm				
57.	26661220066	Element prefabricat Плита П5-8	buc	2,020	1 455,20	2 939,50
58.	26661226100	Element prefabricat Плита днища КЦД-10 (0,18м3)	buc	3,030	668,75	2 026,31
59.	26661226101	Element prefabricat Плита перекрытия КЦП1-10-1 (0,1м3)	buc	3,030	668,75	2 026,31
60.	2666122695	Element prefabricat Кольцо КЦ0-1(0.02 m2)	buc	13,130	235,40	3 090,80
61.	2666122696	Element prefabricat Кольцо КЦ7-3 (0,06м3)	buc	24,240	588,50	14 265,24
62.	2666122697	Element prefabricat Кольцо КЦ7-9 (0.152м3)	buc	6,060	642,00	3 890,52
63.	2666122698	Element prefabricat Кольцо КЦ10-3 (0,08м3)	buc	4,040	631,30	2 550,45
64.	2666122699	Element prefabricat Кольцо КЦ10-9 (0,24 m3)	buc	8,080	770,40	6 224,83
65.	266612280060	Element prefabricat Лоток ЛУ4-8	buc	1,010	2 305,85	2 328,91
66.	266612280062	Element prefabricat Лоток Л4д-8	buc	6,060	362,09	2 194,27
67.	266612280063	Element prefabricat Лоток Л15-8	buc	1,010	6 473,50	6 538,24
68.	266612280064	Element prefabricat Лоток Л15д-8	buc	6,060	770,40	4 668,62
69.	266612280065	Element prefabricat Лоток ЛУ15-8	buc	2,020	6 473,50	13 076,47
70.	266612280067	Element prefabricat. Plita P5d-8	buc	6,060	166,39	1 008,32
71.	2666122800671	Element prefabricat. Балка Б1	buc	2,020	1 990,20	4 020,20
72.	2666122800672	Element prefabricat. Балка Б2	buc	2,020	2 544,63	5 140,15
73.	266612280068	Element prefabricat. Plita P15-8	buc	2,020	1 798,14	3 632,24
74.	266612280069	Element prefabricat. Plita P15д-8	buc	12,120	523,95	6 350,27
75.	266612280070	Element prefabricat. Plita P21д-8	buc	2,020	1 063,40	2 148,07
76.	266612280071	Element prefabricat. Plita P11д-8	buc	16,160	340,80	5 507,33
77.	2666122800721	Element prefabricat, Перемычка -ПРМ-28	buc	1,010	1 900,32	1 919,32
78.	2666122800722	Element prefabricat, Перемычка -ПРМ-25	buc	5,050	1 468,04	7 413,60
79.	2666122800723	Element prefabricat, Перемычка -ЗБУ15М	buc	4,040	183,18	740,05
80.	2666122800724	Element prefabricat, Перемычка -ЗБУ19М	buc	1,010	240,75	243,16
81.	2666122800725	Element prefabricat, Опорная подушка ОП-3	buc	4,040	234,97	949,28
82.	2666122800726	Element prefabricat, Опорная подушка ОП-2	buc	13,130	156,65	2 056,81
83.	2666122800727	Element prefabricat, Опорная подушка ОП-1	buc	10,100	125,32	1 265,73
84.	2666122865	Element prefabricat Блоки ФС-4м	buc	10,100	400,36	4 043,64
85.	2666122866	Element prefabricat Блоки ФС-5-8м	buc	34,340	299,60	10 288,26
86.	26661228661	Element prefabricat Блоки ФС-5м	buc	20,200	770,40	15 562,08
87.	2666122866130	Element prefabricat. Плита ПО-4	buc	4,040	1 910,59	7 718,78
88.	2666122866131	Element prefabricat. Плита ПО-3	buc	4,040	1 127,61	4 555,54
89.	2666122866132	Element prefabricat. Плита ПО-2	buc	2,020	689,25	1 392,28
90.	2666122867	Element prefabricat Блоки ФС-4-8м	buc	10,100	188,32	1 902,03
91.	2666122869	Element prefabricat Блоки ФБС-12.5.3-Т	buc	26,260	242,68	6 372,78
92.	2666122870	Element prefabricat Блоки ФБС-12.4.3-Т	buc	8,080	267,02	2 157,52
93.	268216261131	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125	m2	44,805	236,82	10 610,72
94.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	175,518	28,00	4 914,51
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. Арматура	kg	379,250	18,58	7 046,46
96.	2722103107041	Conducta de otel д273х6мм	m	3,012	659,12	1 985,27
97.	2722103107042	Conducta de otel д219х6мм	m	2,008	532,33	1 068,92
98.	2722103107043	Conducta de otel д159х4,5мм	m	12,048	373,34	4 498,00
99.	2722103107044	Conducta de otel д133х4мм	m	7,028	343,29	2 412,64
100.	2722103107045	Conducta de otel д108х4мм	m	7,028	227,38	1 598,03
101.	2722103107046	Conducta de otel д57х3,5мм	m	22,088	117,70	2 599,76
102.	2722103107047	Conducta de otel д38х2,5мм	m	8,032	83,20	668,26
103.	2722103107048	Conducta de otel д32х2,5мм	m	6,024	70,06	422,04
104.	2722103107049	Conducta de otel д89х3мм	m	8,032	147,13	1 181,75
105.	2722103107051	Conducta de otel д45х2,5мм	m	9,036	66,88	604,33
106.	272210310777	Conducta de otel д80мм	m	8,032	147,13	1 181,75
107.	272210316021	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 273/400 mm с сигнализацией импульсного типа	m	8,032	1 660,64	13 338,26
108.	272210316022	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 219/315 mm с сигнализацией импульсного типа	m	45,180	1 130,99	51 098,13
109.	272210316023	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 159/250 mm с сигнализацией импульсного типа	m	130,520	841,02	109 769,93
110.	272210316024	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 133/225 mm с сигнализацией импульсного типа	m	200,800	798,22	160 282,58
111.	272210316025	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 57/125 mm с сигнализацией	m	21,084	254,62	5 368,41

		импульсного типа				
112.	272210316026	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 38/110 mm с сигнализацией импульсного типа	m	146,584	172,27	25 252,03
113.	272210316028	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 32/90 mm с сигнализацией импульсного типа	m	68,272	169,06	11 542,06
114.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,985	20,37	40,43
115.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,147	23,19	3,42
116.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,783	23,19	18,16
117.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,958	23,19	45,39
118.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	75,601	64,20	4 853,58
119.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	270,000	26,75	7 222,50
120.	2811236306271	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat Реш, над приямок	kg	228,000	24,61	5 611,08
121.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,824	160,50	132,33
122.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,426	26,75	91,65
123.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	9,118	26,75	243,91
124.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,700	64,20	44,94
125.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	56,000	19,26	1 078,56
126.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,000	0,96	30,72
127.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4.8	buc	32,000	0,96	30,72
128.	2874115821784	Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4.8	buc	16,000	0,96	15,36
129.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,000	0,54	43,20
130.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	64,000	0,54	34,56
131.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	308,400	0,86	265,22
132.	28751173242	Capac sau gratar cu rama din fonta Люк тип Т	buc	13,065	2 050,84	26 794,22
133.	287512577001	Clapeta cu plutitor, Автоматич. клапан-захлопка	buc	1,030	396,44	408,33
134.	2875125770021	Clapeta cu plutitor,Поплавковый обратный клапан для безнапорных трубопроводов	buc	1,030	458,28	472,03
135.	2875274016041	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д219/315 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	4 228,00	8 456,00
136.	2875274016042	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д159/250 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	4,000	2 562,65	10 250,60
137.	2875274016043	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д133/225 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	20,000	2 073,64	41 472,80
138.	2875274016044	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д38/110 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	10,000	256,16	2 561,60
139.	2875274016045	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д32/90 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	4,000	225,66	902,64
140.	28752740160751	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Тройник угловой 38/110 - 32/90 с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	215,20	430,40
141.	28752740160752	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Дренаж 32/90 с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	1 500,35	3 000,70
142.	287527401635	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д219/315мм	buc	7,000	482,57	3 377,99
143.	287527401637	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д159/250мм	buc	16,000	294,19	4 707,04
144.	287527401638	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д133/225мм	buc	54,000	254,34	13 734,36
145.	287527401639	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д38/110мм	buc	54,000	93,09	5 026,86
146.	287527401640	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д32/90мм	buc	12,000	155,15	1 861,80
147.	2875274428021	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д-250 mm	buc	4,000	55,21	220,84
148.	2875274428022	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д200 mm	buc	4,000	49,97	199,88
149.	2875274428023	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д150 mm	buc	16,000	42,27	676,32
150.	2875274428024	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д125mm	buc	12,000	35,31	423,72
151.	2875274428025	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д50mm	buc	4,000	29,96	119,84
152.	2875274428026	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д32mm	buc	4,000	18,19	72,76

153.	2875274428027	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д25mm	buc	8,000	9,10	72,80
154.	2875274625593	Perna de dilatatie Компенсационная подушка высотой 500мм	buc	5,000	82,34	411,70
155.	2875274625594	Perna de dilatatie Компенсационная подушка высотой 250мм	buc	52,000	64,59	3 358,68
156.	2875274625595	Perna de dilatatie Компенсационная подушка высотой 125мм	buc	32,000	33,05	1 057,60
157.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,441	19,26	27,75
158.	287527631431	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д219/315мм с сигнализацией имп. типа	buc	1,000	11 659,79	11 659,79
159.	287527631432	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д159/250мм с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	7 066,73	14 133,46
160.	287527631433	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д133/225мм с сигнализацией имп. типа	buc	6,000	5 718,14	34 308,84
161.	287527631434	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д38/110мм с сигнализацией имп. типа	buc	4,000	1 633,73	6 534,92
162.	287527631435	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д32/90мм с сигнализацией имп. типа	buc	2,000	1 371,74	2 743,48
163.	287527631437	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д200мм	buc	4,000	173,08	692,32
164.	287527631438	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д150мм	buc	8,000	165,38	1 323,04
165.	287527631439	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д32мм	buc	6,000	91,42	548,52
166.	291313460070	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с41нж д150мм	buc	4,000	3 880,89	15 523,56
167.	291313460071	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с41нж д80мм	buc	1,000	1 800,81	1 800,81
168.	291313460072	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с41нж д50мм	buc	4,000	1 255,46	5 021,84
169.	291313460073	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с27нж д40мм	buc	2,000	250,38	500,76
170.	291313460074	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с27нж д32мм	buc	2,000	197,95	395,90
171.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,889	3,85	7,27
172.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,930	23,54	21,89
173.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,459	23,54	104,96
174.	4100116202820	Apa potabila	m3	78,858	23,54	1 856,32
175.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	2,461	23,54	57,93
		Total materiale de construcții				1 058 646,90

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	11,848	378,00	4 478,54
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	30,500	567,00	17 293,50
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	59,400	567,00	33 679,80
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	3,645	567,00	2 066,72
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,550	567,00	878,85
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,669	591,93	7 499,16
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,393	578,88	2 542,85
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,212	671,63	814,02
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,244	54,00	13,18
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,764	54,00	365,28
11.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	19,608	37,80	741,18
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,003	129,60	4 925,18
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,781	59,40	1 531,36
14.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	7,943	118,80	943,63
15.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	338,862	135,00	45 746,37
16.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,450	135,00	195,75
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	92,700	567,00	52 560,90
18.	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	9,440	567,00	5 352,48
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000	567,00	0,06
20.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	132,870	487,17	64 730,28
		Total utilaje de construcții				246 359,07

Total	lei	1 579 485,09
Fondul social	24 %	65 874,99
Transport material	8 %	84 691,75
Cheltuieli depozitare	2 %	21 172,94
Cheltuieli directe		1 751 224,77
Cheltuieli de regie	14,5 %	253 927,59
Total		2 005 152,36
Beneficiu de deviz	6 %	120 309,15
Total		2 125 461,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	425 092,30
Total deviz:		2 550 553,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 213,46
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	591,93	1 213,46
		<i>Total</i>	lei			7 499,16
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu/	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			3 702,64
3	TsA16E1	Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime < 1 m, adîncime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3			250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,70
		<i>Total</i>	lei			19 553,82
4	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3			370,28
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	94,60	57,71
	14211022031	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка под каналы	m3	1,0250	304,95	312,57
		<i>Total</i>	lei			11 626,79
5	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песок над трубой в безкан. прокладке труб /	m3			370,28
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	94,60	57,71
	1421102203132	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm Песок над трубой в безкан. прокладке труб	m3	1,0250	304,95	312,57
		<i>Total</i>	lei			35 176,58
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			125,69 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	487,17	125,69
		Total	lei			64 730,28
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			302,71 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	671,63	268,65
		Total	lei			917,21
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			272,73
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			681,73
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	630,98
		Total	lei			2 542,85
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 056,50 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	129,60	1 222,13
		Total	lei			8 287,70
13	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			41,07 28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	160,50	0,27
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	4 413,75	11,92
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	26,75	0,50
		Total	lei			19 920,34
		2. Сборные ж/б изделия				
14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л4д-8	buc			861,74 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	266612280062	Element prefabricat Лоток Л4д-8	buc	1,0100	362,09	365,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,54	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,25	5,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	567,00	283,50
		Total	lei			5 170,46

1	2	3	4	5	6	7
15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток ЛУ4-8	buc			2 824,94 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	266612280060	Element prefabricat Лоток ЛУ4-8	buc	1,0100	2 305,85	2 328,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,54	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,25	5,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	567,00	283,50
		Total	lei			2 824,94
16	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л15-8	buc			7 034,27 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	266612280063	Element prefabricat Лоток Л15-8	buc	1,0100	6 473,50	6 538,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,54	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,25	5,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	567,00	283,50
		Total	lei			7 034,27
17	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л15д-8	buc			1 274,14 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	266612280064	Element prefabricat Лоток Л15д-8	buc	1,0100	770,40	778,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,54	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,25	5,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	567,00	283,50
		Total	lei			7 644,82
18	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток ЛУ15-8	buc			7 034,27 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	266612280065	Element prefabricat Лоток ЛУ15-8	buc	1,0100	6 473,50	6 538,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,54	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,25	5,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	567,00	283,50
		Total	lei			14 068,54
19	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe Плита П15-8	buc			1 871,29 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	1 016,50	4,07
	26661220066	Element prefabricat Плита П15-8	buc	1,0100	1 455,20	1 469,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15
		Total	lei			3 742,58
20	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P5d-8	buc			565,53 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	266612280067	Element prefabricat. Plita P5d-8	buc	1,0100	166,39	168,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 393,16
21	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P15-8	buc			2 213,60 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	266612280068	Element prefabricat. Plita P15-8	buc	1,0100	1 798,14	1 816,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15
		Total	lei			4 427,19
22	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P15д-8	buc			926,66 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	266612280069	Element prefabricat. Plita P15д-8	buc	1,0100	523,95	529,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15
		Total	lei			11 119,95
23	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P21д-8	buc			1 471,50 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	266612280070	Element prefabricat. Plita P21д-8	buc	1,0100	1 063,40	1 074,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15
		Total	lei			2 943,01
24	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P11д-8	buc			741,68 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	266612280071	Element prefabricat. Plita P11д-8	buc	1,0100	340,80	344,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15
		Total	lei			11 866,90
25	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Плита РО-4	buc			2 327,17 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	2666122866130	Element prefabricat. Плита ПО-4	buc	1,0100	1 910,59	1 929,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15
		Total	lei			9 308,68
26	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Плита РО-3	buc			1 536,36 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	2666122866131	Element prefabricat. Плита ПО-3	buc	1,0100	1 127,61	1 138,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15
		Total	lei			6 145,44
27	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc			1 093,62

1	2	3	4	5	6	7
		armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Плита ПО-2				137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	2666122866132	Element prefabricat. Плита ПО-2	buc	1,0100	689,25	696,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,54	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,25	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	567,00	255,15
		Total	lei			2 187,23
28	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-5м	buc			1 315,56 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	26661228661	Element prefabricat Блоки ФС-5м	buc	1,0100	770,40	778,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,54	0,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,92	1,48
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 413,75	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,25	5,18
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	567,00	311,85
		Total	lei			26 311,29
29	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-4м	buc			941,82 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	2666122865	Element prefabricat Блоки ФС-4м	buc	1,0100	400,36	404,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,54	0,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,92	1,48
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 413,75	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,25	5,18
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	567,00	311,85
		Total	lei			9 418,24
30	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-5-8м	buc			840,06 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	2666122866	Element prefabricat Блоки ФС-5-8м	buc	1,0100	299,60	302,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,54	0,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,92	1,48
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 413,75	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,25	5,18
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	567,00	311,85
		Total	lei			28 561,93
31	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-4-8м	buc			727,66 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	2666122867	Element prefabricat Блоки ФС-4-8м	buc	1,0100	188,32	190,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,54	0,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,92	1,48
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 413,75	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,25	5,18
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	567,00	311,85
		Total	lei			7 276,64
32	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФБС-12.5.3-T	buc			782,57 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	2666122869	Element prefabricat Блоки ФБС-12.5.3-T	buc	1,0100	242,68	245,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,54	0,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,92	1,48
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 413,75	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,25	5,18
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	567,00	311,85
		Total	lei			20 346,75
33	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФБС-12.4.3-T	buc			807,15 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 016,50	6,10
	2666122870	Element prefabricat Блоки ФБС-12.4.3-T	buc	1,0100	267,02	269,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,54	0,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,92	1,48
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 413,75	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	304,95	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,25	5,18
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	567,00	311,85
		Total	lei			6 457,21
34	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau Т cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat Балка Б2	buc			3 304,24 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800672	Element prefabricat. Балка Б2	buc	1,0100	2 544,63	2 570,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			6 608,49
35	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau Т cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat Балка Б1	buc			2 744,27 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800671	Element prefabricat. Балка Б1	buc	1,0100	1 990,20	2 010,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904418	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			5 488,54
36	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Перемышка -ПРМ-28	buc			2 649,08
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800721	Element prefabricat, Перемышка -ПРМ-28	buc	1,0100	1 900,32	1 919,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			2 649,08
37	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Перемышка -ПРМ-25	buc			2 212,48
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800722	Element prefabricat, Перемышка -ПРМ-25	buc	1,0100	1 468,04	1 482,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			11 062,38
38	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Перемышка -ЗБУ15М	buc			914,77
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800723	Element prefabricat, Перемышка -ЗБУ15М	buc	1,0100	183,18	185,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			3 659,07
39	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Перемышка -ЗБУ19М	buc			972,91
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800724	Element prefabricat, Перемышка -ЗБУ19М	buc	1,0100	240,75	243,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			972,91
40	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Опорная подушка ОП-3	buc			967,08
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800725	Element prefabricat, Опорная подушка ОП-3	buc	1,0100	234,97	237,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			3 868,30
41	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Опорная подушка ОП-2	buc			887,97
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800726	Element prefabricat, Опорная подушка ОП-2	buc	1,0100	156,65	158,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			11 543,63
42	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Опорная подушка ОП-1	buc			856,33 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122800727	Element prefabricat, Опорная подушка ОП-1	buc	1,0100	125,32	126,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			8 563,28
43	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ0-1	buc			971,92 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122695	Element prefabricat Кольцо КЦ0-1(0.02 m2)	buc	1,0100	235,40	237,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			12 635,00
44	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ7-3	buc			1 328,55 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122696	Element prefabricat Кольцо КЦ7-3 (0,06м3)	buc	1,0100	588,50	594,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			31 885,29
45	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ7-9	buc			1 382,59 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122697	Element prefabricat Кольцо КЦ7-9 (0.152м3)	buc	1,0100	642,00	648,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			8 295,53
46	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ10-3	buc			1 371,78 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122698	Element prefabricat Кольцо КЦ10-3 (0,08м3)	buc	1,0100	631,30	637,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m,	m3	0,0010	4 413,75	4,41

1	2	3	4	5	6	7
		S 942				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			5 487,13
47	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , , prefabricate din beton armat Кольцо КЦ10-9	buc			1 512,27
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	2666122699	Element prefabricat Кольцо КЦ10-9 (0,24 m3)	buc	1,0100	770,40	778,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			12 098,18
48	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , , prefabricate din beton armat Плита днища КЦД-10	buc			1 409,61
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	26661226100	Element prefabricat Плита днища КЦД-10 (0,18м3)	buc	1,0100	668,75	675,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			4 228,82
49	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , , prefabricate din beton armat Плита перекрытия КЦП1-10-1	buc			1 409,61
						208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 016,50	5,08
	26661226101	Element prefabricat Плита перекрытия КЦП1-10-1 (0,1м3)	buc	1,0100	668,75	675,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,54	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,25	4,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	567,00	510,30
		Total	lei			4 228,82
50	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка стен и перекрытий каналов битумом в 2слоя	m2			54,63
						7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	535,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,54	1,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			5 053,35
		3. Щитовые опоры ЩО1-100.200.400 -7шт.				
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			1 649,70
						425,70

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, Бет, подготовка M100				
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6500	94,60	61,49
	266310210033	Beton marca M100	m3	1,0250	1 159,16	1 200,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,54	2,38
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	54,00	21,60
		Total	lei			1 006,32
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Бет, опора M200	m3			1 658,23 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	94,60	37,84
	266310210036	Beton marca M200	m3	1,0250	1 212,66	1 261,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	32,40
		Total	lei			3 863,68
53	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Арматура	kg			28,41 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. Арматура	kg	1,0250	18,58	19,04
		Total	lei			10 511,67
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Опалубка	m2			178,74 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,26	0,58
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,37	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,75	2,14
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	395,90	39,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 413,75	15,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 413,75	2,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,31	4,24
		Total	lei			2 091,24
55	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка опоры битумом в 2слоя	m2			54,63 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	535,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,54	1,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			1 070,76
		4. Узлы трубопроводов УТ-3шт (без сборного ж/б)				
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Монолитные участки стен бетон simplu clasa B15	m3			1 660,62 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	26631021512	Beton marca B15	m3	1,0250	1 212,66	1 261,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,54	2,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	32,40
		Total	lei			9 355,93
57	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Опалубка	m2			178,74 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,26	0,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,37	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,75	2,14
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	395,90	39,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 413,75	15,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 413,75	2,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,31	4,24
		Total	lei			5 004,68
58	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton.	m			435,94 32,16
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,3400	94,60	32,16
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	26,75	401,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,25	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		Total	lei			7 846,85
59	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Люк Тип Т	buc			2 132,04 70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,7500	94,60	70,95
	28751173242	Capac sau gratar cu rama din fonta Люк тип Т	buc	1,0000	2 050,84	2 061,09
		Total	lei			21 320,44
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01.Прямом	m3			1 567,86 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000	Beton marca	m3	1,0250	1 123,50	1 168,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,54	2,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	32,40
		Total	lei			3 621,76
61	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta Реш, над прямом	kg			54,88 30,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	94,60	1,89
	2811236306271	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat Реш, над прямом	kg	1,0000	24,61	24,61
		Total	lei			12 513,10
62	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка битумом в 2слоя	m2			54,63 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	535,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,54	1,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			45 889,88
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			218,46

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Штукатурка цем. перезитовая внутри камеры				160,82
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,25	23,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	304,95	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,54	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 016,50	24,40
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	37,80	0,30
		Total	lei			43 909,79
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Цем. стяжка по верху камеры	m2			93,35 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 016,50	22,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,54	0,24
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	37,80	4,54
		Total	lei			14 003,16
		5. Дренажный колодец (без сборного ж/б)-3шт				
65	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Тип Т	buc			2 132,04 70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,7500	94,60	70,95
	28751173242	Capac sau gratar cu rama din fonta Люк тип Т	buc	1,0000	2 050,84	2 061,09
		Total	lei			6 396,13
66	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка битумом в 2слоя	m2			54,63 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	535,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,54	1,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			1 114,48
67	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor. Автоматич. клапан-захлопка для колодца	buc			436,71 28,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,3000	94,60	28,38
	287512577001	Clapeta cu plutitor, Автоматич. клапан-захлопка	buc	1,0000	396,44	408,33
		Total	lei			436,71
		6. Трубопроводы и арматура				
68	TfE01F	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supratelan, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 273/400 mm с сигнализацией импульсного типа	m			1 806,52 80,41
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,2500	94,60	23,65
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,6000	94,60	56,76
	272210316021	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 273/400 mm с сигнализацией импульсного типа	m	1,0040	1 660,64	1 667,28
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1170	64,20	7,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	55,29	0,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0110	24,61	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0620	23,54	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	135,00	20,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0200	118,80	2,38
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0400	567,00	22,68
		<i>Total</i>	lei			14 452,14
69	TfE01E	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 219/315mm с сигнализацией импульсного типа	m			1 259,52 70,95
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2200	94,60	20,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5300	94,60	50,14
	272210316022	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 219/315 mm с сигнализацией импульсного типа	m	1,0040	1 130,99	1 135,51
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	64,20	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	55,29	0,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	24,61	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0390	23,54	0,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	135,00	18,90
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	118,80	1,19
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0400	567,00	22,68
		<i>Total</i>	lei			56 678,47
70	TfE01D	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 159/250mm с сигнализацией импульсного типа	m			944,63 61,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	272210316023	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 159/250 mm с сигнализацией импульсного типа	m	1,0040	841,02	844,38
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	64,20	4,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	55,29	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0050	24,61	0,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0190	23,54	0,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	135,00	17,55
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	118,80	1,19
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			122 802,21
71	TfE01C	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 133/225 mm с сигнализацией импульсного типа	m			883,05 47,30
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	272210316024	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 133/225 mm с сигнализацией импульсного типа	m	1,0040	798,22	801,41
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	64,20	1,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0030	55,29	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	24,61	0,10
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	23,54	0,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	135,00	16,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	118,80	1,19
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			176 610,33
72	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau	m			301,53

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 57/125 mm с сигнализацией импульсного типа				20,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	94,60	11,35
	272210316025	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 57/125 mm с сигнализацией импульсного типа	m	1,0040	254,62	255,64
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	64,20	0,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	55,29	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,61	0,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	23,54	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	135,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	118,80	1,19
		Total	lei			6 332,03
73	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 38/110 mm с сигнализацией импульсного типа	m			218,85 20,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	94,60	11,35
	272210316026	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 38/110 mm с сигнализацией импульсного типа	m	1,0040	172,27	172,96
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	64,20	0,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	55,29	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,61	0,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	23,54	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	135,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	118,80	1,19
		Total	lei			31 951,51
74	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 32/90mm с сигнализацией импульсного типа	m			215,62 20,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	94,60	11,35
	272210316028	Teava din otel preizolata Труба предизолир. ППУ в ПЕ оболочке д 32/90 mm с сигнализацией импульсного типа	m	1,0040	169,06	169,74
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	64,20	0,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	55,29	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,61	0,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	23,54	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	135,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	118,80	1,19
		Total	lei			14 662,37
75	TfE02E	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д219/315 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc			5 071,96 430,43
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3500	94,60	127,71
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000	94,60	302,72
	2875274016041	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д219/315 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	4 228,00	4 228,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	64,20	69,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4530	55,29	25,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9060	24,61	22,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	23,54	4,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8000	135,00	243,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 -	h-ut	0,0100	378,00	3,78

1	2	3	4	5	6	7
		3,9 mc/min				
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0800	567,00	45,36
		Total	lei			10 143,91
76	TfE02D	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д159/250 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc			3 186,62 331,10
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0500	94,60	99,33
	7212030022700	Sudor	h-om	2,4500	94,60	231,77
	2875274016042	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д159/250 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	2 562,65	2 562,65
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	64,20	40,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2890	55,29	15,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5780	24,61	14,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1200	23,54	2,82
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	135,00	216,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			12 746,48
77	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д133/225 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc			2 597,08 274,34
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9000	94,60	85,14
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2875274016043	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д133/225 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	2 073,64	2 073,64
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	64,20	14,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	55,29	10,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	24,61	9,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0720	23,54	1,69
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5500	135,00	209,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			51 941,63
78	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д38/110 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc			559,22 141,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875274016044	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д38/110 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	256,16	256,16
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	64,20	7,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	55,29	4,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,61	3,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,54	0,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	135,00	141,75
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			5 592,20
79	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Колено д32/90 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc			528,72 141,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875274016045	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Колено д32/90 mm в ППУ с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	225,66	225,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	64,20	7,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	55,29	4,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,61	3,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,54	0,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	135,00	141,75
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 114,88
80	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д219/315мм с сигнализацией имп. типа	buc			11 803,40 24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	287527631431	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д219/315мм с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	11 659,79	11 659,79
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	64,20	10,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	55,29	6,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,84	1,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	135,00	14,85
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	378,00	34,02
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	567,00	51,03
		<i>Total</i>	lei			11 803,40
81	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д159/250мм с сигнализацией имп. типа	buc			7 210,34 24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	287527631432	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д159/250мм с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	7 066,73	7 066,73
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	64,20	10,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	55,29	6,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,84	1,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	135,00	14,85
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	378,00	34,02
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	567,00	51,03
		<i>Total</i>	lei			14 420,68
82	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д133/225мм с сигнализацией имп. типа	buc			5 861,75 24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	287527631433	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д133/225мм с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	5 718,14	5 718,14
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	64,20	10,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	55,29	6,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,84	1,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	135,00	14,85
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	378,00	34,02
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	567,00	51,03
		<i>Total</i>	lei			35 170,51
83	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д38/110мм с сигнализацией имп. типа	buc			1 777,34 24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	287527631434	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д38/110мм с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	1 633,73	1 633,73
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	64,20	10,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	55,29	6,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,84	1,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	135,00	14,85
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	378,00	34,02
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	567,00	51,03
		<i>Total</i>	lei			7 109,36
84	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора	buc			1 515,35

1	2	3	4	5	6	7
		д32/90мм с сигнализацией имп. типа				24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	287527631435	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Неподвижная опора д32/90мм с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	1 371,74	1 371,74
	273525901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	64,20	10,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	55,29	6,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,84	1,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	135,00	14,85
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	378,00	34,02
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	567,00	51,03
		Total	lei			3 030,70
85	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д200мм	buc			316,69 24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	287527631437	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д200мм	buc	1,0000	173,08	173,08
	273525901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	64,20	10,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	55,29	6,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,84	1,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	135,00	14,85
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	378,00	34,02
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	567,00	51,03
		Total	lei			1 266,76
86	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д150мм	buc			308,99 24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	287527631438	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д150мм	buc	1,0000	165,38	165,38
	273525901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	64,20	10,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	55,29	6,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,84	1,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	135,00	14,85
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	378,00	34,02
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	567,00	51,03
		Total	lei			2 471,93
87	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д32мм	buc			235,03 24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	287527631439	Punct fix pentru limitarea dilatarilor. Скользящая опора д32мм	buc	1,0000	91,42	91,42
	273525901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	64,20	10,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	55,29	6,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,84	1,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	135,00	14,85
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	378,00	34,02
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	567,00	51,03
		Total	lei			1 410,19
88	TfE04F	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д273/400 mm в к-те	buc			7 244,85 66,22
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	94,60	52,98
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	94,60	13,24

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719071	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный д273/400 mm в к-те	buc	1,0000	7 178,63	7 178,63
		Total	lei			14 489,70
89	TfE04E	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д219/315 mm в к-те	buc			4 869,96 56,76
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4800	94,60	45,41
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2523156719072	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный д219/315 mm в к-те	buc	1,0000	4 813,20	4 813,20
		Total	lei			9 739,92
90	TfE04D	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д159/250 mm в к-те	buc			3 424,73 47,30
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2523156719073	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный д159/250 mm в к-те	buc	1,0000	3 377,43	3 377,43
		Total	lei			41 096,76
91	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д133/125 mm в к-те	buc			2 341,96 42,57
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	94,60	34,06
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2523156719074	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный д133/225 mm в к-те	buc	1,0000	2 299,39	2 299,39
		Total	lei			14 051,76
92	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д57/125 mm в к-те	buc			1 245,87 28,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2400	94,60	22,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2523156719075	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный д57/125 mm в к-те	buc	1,0000	1 217,49	1 217,49
		Total	lei			4 983,48
93	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д38/110 mm в к-те	buc			1 086,14 28,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2400	94,60	22,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2523156719076	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный д38/110 mm в к-те	buc	1,0000	1 057,76	1 057,76
		Total	lei			4 344,56
94	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, Рукав концевой разъемный д32/90 mm в к-те	buc			1 027,33 28,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2400	94,60	22,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2523156719077	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Рукав концевой разъемный д32/90 mm в к-те	buc	1,0000	998,95	998,95
		Total	lei			8 218,64
95	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Тройник угловой 38/110 - 32/90 с сигнализацией имп. типа	buc			518,26 141,90

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	94,60	99,33
	28752740160751	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Тройник угловой 38/110 - 32/90 с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	215,20	215,20
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	64,20	7,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	55,29	4,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,61	3,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,54	0,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	135,00	141,75
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			1 036,52
96	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Дренаж 32/90 с сигнализацией имп. типа	buc			1 803,41 141,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	94,60	99,33
	28752740160752	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. Дренаж 32/90 с сигнализацией имп. типа	buc	1,0000	1 500,35	1 500,35
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	64,20	7,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	55,29	4,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,61	3,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,54	0,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	135,00	141,75
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			3 606,82
97	TfE05A	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, Муфта концевая тип 25	buc			483,88 14,19
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2523156713022	Caciula de capat din plastic (incl. materialul spumant) Муфта концевая тип 25	buc	1,0000	469,69	469,69
		Total	lei			967,76
98	TfE06F	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д250 mm	buc			74,13 18,92
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1600	94,60	15,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2875274428021	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д-250 mm	buc	1,0000	55,21	55,21
		Total	lei			296,52
99	TfE06E	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д200 mm	buc			68,89 18,92
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1600	94,60	15,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2875274428022	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д200 mm	buc	1,0000	49,97	49,97
		Total	lei			275,56
100	TfE06D	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д150 mm	buc			56,46 14,19
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2875274428023	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д150 mm	buc	1,0000	42,27	42,27
		Total	lei			903,36
101	TfE06C	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д125 mm	buc			49,50 14,19
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2875274428024	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д125mm	buc	1,0000	35,31	35,31
		Total	lei			594,00
102	TfE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д50 mm	buc			39,42

1	2	3	4	5	6	7
						9,46
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2875274428025	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д50mm	buc	1,0000	29,96	29,96
		Total	lei			157,68
103	TfE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д32 mm	buc			27,65
						9,46
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2875274428026	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д32mm	buc	1,0000	18,19	18,19
		Total	lei			110,60
104	TfE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит.д25 mm	buc			18,56
						9,46
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2875274428027	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотнит.д25mm	buc	1,0000	9,10	9,10
		Total	lei			148,48
105	TfE07H	Montarea pernei de dilatatie tip II + VI, la tevi preizolate. Компенсационная подушка высотой 500мм	buc			129,64
						47,30
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2875274625593	Perna de dilatatie Компенсационная подушка высотой 500мм	buc	1,0000	82,34	82,34
		Total	lei			648,20
106	TfE07H	Montarea pernei de dilatatie tip II + VI, la tevi preizolate. Компенсационная подушка высотой 250мм	buc			111,89
						47,30
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2875274625594	Perna de dilatatie Компенсационная подушка высотой 250мм	buc	1,0000	64,59	64,59
		Total	lei			5 818,28
107	TfE07H	Montarea pernei de dilatatie tip II + VI, la tevi preizolate. Компенсационная подушка высотой 125мм	buc			80,35
						47,30
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2875274625595	Perna de dilatatie Компенсационная подушка высотой 125мм	buc	1,0000	33,05	33,05
		Total	lei			2 571,20
108	TfE02E	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д219/315мм	buc			1 326,53
						430,43
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3500	94,60	127,71
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000	94,60	302,72
	287527401635	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д219/315мм	buc	1,0000	482,57	482,57
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	64,20	69,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4530	55,29	25,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9060	24,61	22,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	23,54	4,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8000	135,00	243,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0800	567,00	45,36
		Total	lei			9 285,69
109	TfE02D	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д159/250мм	buc			918,16
						331,10
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0500	94,60	99,33
	7212030022700	Sudor	h-om	2,4500	94,60	231,77
	287527401637	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д159/250мм	buc	1,0000	294,19	294,19
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	64,20	40,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2890	55,29	15,98

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5780	24,61	14,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1200	23,54	2,82
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	135,00	216,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			14 690,54
110	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д133/225мм	buc			777,78
						274,34
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9000	94,60	85,14
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	287527401638	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д133/225мм	buc	1,0000	254,34	254,34
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	64,20	14,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	55,29	10,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	24,61	9,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0720	23,54	1,69
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5500	135,00	209,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			42 000,19
111	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д38/110мм	buc			396,15
						141,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527401639	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д38/110мм	buc	1,0000	93,09	93,09
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	64,20	7,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	55,29	4,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,61	3,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,54	0,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	135,00	141,75
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			21 392,08
112	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, К-т изоляции стыков тип EP-3 д32/90мм	buc			458,21
						141,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527401640	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat. К-т изоляции стыков тип EP-3 д32/90мм	buc	1,0000	155,15	155,15
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	64,20	7,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	55,29	4,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,61	3,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,54	0,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	135,00	141,75
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			5 498,52
113	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de, Лента сигнальная	m			17,30
						15,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,0800	94,60	7,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2430226102885	Лента сигнальная	m	1,0100	2,14	2,16
		Total	lei			5 189,22
114		Лента термоусадочная	buc			23,78
						0,00
	2430226102889	Лента термоусадочная	buc	1,0100	23,54	23,78
		Total	lei			285,30
115	TfB01H2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau	buc			4 147,88
						254,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran pina la 3-15 m Задвижка 30с41нж д150мм				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6900	94,60	254,47
	291313460070	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с41нж д150мм	buc	1,0000	3 880,89	3 880,89
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	16,0000	0,54	8,64
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0790	49,06	3,88
		Total	lei			16 591,52
116	TfB01E2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Задвижка 30с41нж д80мм	buc			1 982,81 156,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	94,60	156,09
	291313460071	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с41нж д80мм	buc	1,0000	1 800,81	1 800,81
	2874115821784	Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8	buc	16,0000	0,96	15,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	0,54	8,64
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0390	49,06	1,91
		Total	lei			1 982,81
117	TfB01C2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Задвижка 30с41нж д50мм	buc			1 386,89 118,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2500	94,60	118,25
	291313460072	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с41нж д50мм	buc	1,0000	1 255,46	1 255,46
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,96	7,68
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,54	4,32
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0240	49,06	1,18
		Total	lei			5 547,55
118	TfB01B2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Задвижка 30с27нж д40мм	buc			367,62 104,06
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1000	94,60	104,06
	291313460073	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с27нж д40мм	buc	1,0000	250,38	250,38
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	8,0000	0,96	7,68
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,54	4,32
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0240	49,06	1,18
		Total	lei			735,23
119	TfB01B2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Задвижка 30с27нж д32мм	buc			315,18 104,06
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1000	94,60	104,06
	291313460074	Robinet sertar ventil clapeta. Задвижка 30с27нж д32мм	buc	1,0000	197,95	197,95
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	8,0000	0,96	7,68
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,54	4,32
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0240	49,06	1,18
		Total	lei			630,37
120	TfA01F2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6мм	m			834,38 105,95
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2700	94,60	25,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	94,60	57,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2722103107041	Conducta de otel д273x6мм	m	1,0040	659,12	661,76
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1170	64,20	7,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0110	24,61	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	12,84	0,13
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1610	23,54	3,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0620	23,54	1,46
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	23,54	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	55,29	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1530	135,00	20,66
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0270	118,80	3,21
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0450	567,00	25,52
		<i>Total</i>	lei			2 503,15
121	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219x6mm	m			684,54 94,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2700	94,60	25,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2722103107042	Conducta de otel d219x6mm	m	1,0040	532,33	534,46
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	64,20	5,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	24,61	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	12,84	0,13
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1020	23,54	2,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0390	23,54	0,92
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	23,54	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	55,29	0,39
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	135,00	20,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	567,00	20,41
		<i>Total</i>	lei			1 369,07
122	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x4,5mm	m			506,59 89,87
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	94,60	19,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	94,60	49,19
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2722103107043	Conducta de otel d159x4,5mm	m	1,0040	373,34	374,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	64,20	4,11
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0050	24,61	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	12,84	0,13
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0610	23,54	1,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0190	23,54	0,45
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	23,54	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	55,29	0,22
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1440	135,00	19,44
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	567,00	10,21
		<i>Total</i>	lei			6 079,08
123	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4mm	m			464,46 82,30
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	94,60	19,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	94,60	43,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2722103107044	Conducta de otel d133x4mm	m	1,0040	343,29	344,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	64,20	1,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	24,61	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	12,84	0,13
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	23,54	0,71
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	23,54	0,28
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	23,54	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	55,29	0,11
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	135,00	18,90
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	567,00	10,21
		Total	lei			3 251,19
124	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4mm	m			348,08 82,30
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	94,60	19,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	94,60	43,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2722103107045	Conducta de otel d108x4mm	m	1,0040	227,38	228,29
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	64,20	1,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	24,61	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	12,84	0,13
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	23,54	0,71
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	23,54	0,28
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	23,54	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	55,29	0,11
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	135,00	18,90
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	567,00	10,21
		Total	lei			2 436,58
125	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,5mm	m			197,48 55,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	94,60	27,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2722103107046	Conducta de otel d57x3,5mm	m	1,0040	117,70	118,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	64,20	0,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,61	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	12,84	0,05
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	23,54	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	23,54	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	23,54	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	55,29	0,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	135,00	16,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
		Total	lei			1 184,87
126	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x2,5mm	m			162,84 55,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	94,60	27,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2722103107047	Conducta de otel d38x2,5mm	m	1,0040	83,20	83,53
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	64,20	0,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,61	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	12,84	0,05
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	23,54	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	23,54	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	23,54	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	55,29	0,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	135,00	16,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
		Total	lei			1 302,73
127	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,5MM	m			149,65 55,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	94,60	27,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2722103107048	Conducta de otel d32x2,5MM	m	1,0040	70,06	70,34
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	64,20	0,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,61	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	12,84	0,05
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	23,54	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	23,54	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	23,54	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	55,29	0,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	135,00	16,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
		Total	lei			897,89
128	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3MM	m			239,86 66,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	94,60	19,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	94,60	32,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2722103107049	Conducta de otel d89x3MM	m	1,0040	147,13	147,72
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	64,20	1,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	24,61	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	12,84	0,08
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220	23,54	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	23,54	0,21
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	23,54	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	55,29	0,11
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	135,00	18,22
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
		Total	lei			1 918,91
129	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,5MM	m			197,48 55,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	94,60	27,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2722103107046	Conducta de otel d57x3,5MM	m	1,0040	117,70	118,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	64,20	0,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,61	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	12,84	0,05
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	23,54	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	23,54	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	23,54	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	55,29	0,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	135,00	16,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
		Total	lei			3 159,67
130	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2,5mm	m			146,46 55,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	94,60	27,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2722103107051	Conducta de otel 45x2,5mm	m	1,0040	66,88	67,15
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	64,20	0,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,61	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	12,84	0,05
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	23,54	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	23,54	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	23,54	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	55,29	0,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	135,00	16,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
		Total	lei			1 318,11
131	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, Труба асбоцементная Dn=100 mm	m			137,52 38,79
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, Труба асбоцементная d=100 mm	m	1,0080	90,95	91,68
	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,2280	26,75	6,10
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	1 016,50	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	23,54	0,04
		Total	lei			412,56
132	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159x4,5 mm	m			940,73 196,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	94,60	157,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	94,60	39,73
	2521216701090	Teava din otel 159x4,5mm	m	1,0200	373,16	380,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	12,84	57,78
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	60,46	7,26
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	64,20	8,99
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	24,61	1,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,54	3,53
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	22,47	33,71
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	14,45	11,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	55,29	2,76
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	45,42	13,63
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	135,00	39,15
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	567,00	175,77
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	59,40	3,56
		Total	lei			4 703,65
		7. Изоляция				
133	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			181,10 130,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,3800	94,60	130,55

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	74,04	33,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	59,44	8,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	46,01	1,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	57,46	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
		<i>Total</i>	lei			7 062,99
134	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125	m2			307,44 62,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,6560	94,60	62,06
	268216261131	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125	m2	1,0300	236,82	243,92
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	23,19	0,42
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	23,19	1,04
		<i>Total</i>	lei			13 373,78
135	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm	m3			1 714,92 1 381,15
	7134050013250	Izolator	h-om	12,3000	94,60	1 163,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	94,60	217,58
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	289,81	307,46
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	23,19	26,27
		<i>Total</i>	lei			222,94
136	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			149,90 22,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	94,60	22,23
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	28,00	127,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,85	0,19
		<i>Total</i>	lei			5 778,79
137	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			62,60 55,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	94,60	55,72
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,86	6,88
		<i>Total</i>	lei			2 413,20
		8. Узел герметизации ввода теплосети в здание-4шт				
138	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d80mm	m			239,86 66,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	94,60	19,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	94,60	32,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	272210310777	Conducta de otel d80mm	m	1,0040	147,13	147,72
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	64,20	1,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	24,61	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	12,84	0,08
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220	23,54	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	23,54	0,21
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	23,54	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	55,29	0,11
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	135,00	18,22
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	378,00	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,80	2,14
		<i>Total</i>	lei			1 918,91
139	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Бетон B15	m3			1 658,23 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	94,60	37,84
	26631021236	Beton marca B15	m3	1,0250	1 212,66	1 261,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	32,40
		<i>Total</i>	lei			1 658,23
140	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			7 956,80 2 081,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 413,75	4 413,75
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 413,75	1 103,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	26,75	133,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	19,26	96,30
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	25,68	128,40
		<i>Total</i>	lei			397,84
141	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			115,00 23,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	46,01	90,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	567,00	1,13
		<i>Total</i>	lei			5,75
142	IzF04A K=2	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc,	m2			54,63 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	535,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,54	1,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		<i>Total</i>	lei			410,82
143	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.Набивные сальники	t			20 678,93 1 418,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	94,60	1 419,00
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	19,26	19 260,00
		<i>Total</i>	lei			1 158,02
144	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor.Поплавковый обратный клапан для безнапорных трубопроводов	buc			500,41 28,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,3000	94,60	28,38
	2875125770021	Clapeta cu plutitor,Поплавковый обратный клапан для безнапорных трубопроводов	buc	1,0000	458,28	472,03
		<i>Total</i>	lei			500,41

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

