

**CAIET DE SARCINI****pentru elaborarea documentației de proiect privind :***Reconstrucția Grădiniței și amenajarea teritoriului aferent pe imobilul/terenul cadastral 8928000.046 situat în raionul Telenești, satul Crăsnășeni***Denumirea obiectivului – Amenajarea teritoriului aferent gradiniței situată în raionul Telenești, satul Crăsnășeni****1. Amplasarea obiectivului – raionul Telenești, satul Crăsnășeni****2. Beneficiar/Autoritate contractantă – Primaria Crăsnășeni****3. Statutul de protecție – Nu este înscris în registru****4. Introducere**

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât ofertanții să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității beneficiare și cu cerințele prevăzute în documentația de proiect. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție publică.

În acest sens, informăm, că oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini și nu satisface cerințele impuse în documentația de proiect, va fi respinsă ca fiind neconformă.

**5. Date generale proiect****Plan General și Amenajare teritoriu**

Proiectul pentru amenajarea teritoriului este elaborat în conformitate cu datele inițiale stipulate în caietul de sarcini elaborat de beneficiar, soluțiile sunt elaborate în corespundere cu normele și regulile în vigoare și asigură criteriile principale ale calitatii și aspectului estetic.

Amenajarea circuitelor pietonale se va realiza pe sistematizare verticală, cu executarea lucrărilor de terasament a solului. Accesul pietonal, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale se va executa prin accese pavate cu pavaj (aspectul și modelul pavajului va fi avizat obligatoriu cu arh. sef. proiect). Spațiile adiacente vor fi înverzite cu gazon.

**Interventii****Demolări și intervenții pe teritoriu.**

Proiectul prevede, lucrări de amenajare a teritoriului în spațiul existent, se vor face următoarele intervenții:

Curățirea terenului de gunoi și plante ocazionale.

Demontarea aceselor existente din asfal.

Escavarea solului pînă la cota de proiect  
Schimbarea stratului superior de sol fertile și înverzirea lui, pentru spațiul aferent.

### Soluții Arhitecturale pentru Amenajarea teritoriului.

Soluții Arhitecturale pentru amenajări exterioare.

Proiectul prevede, lucrări de sistematizare pe verticală și de amenajare în perimetrul stabilit de teren, inclusiv:

- Amenajarea acceselor/aleilor pietonale.
- Amenajarea terenului de joacă.

Înverzirea terenului. Terenul din clădirii, pentru asigurarea accesului vizual către monument de arbori și arbuști, se va înverzi strict prin acțiunea de înierbare, realizându-se un gazon dens de iarbă.

### Indici de bază plan general.

- Număr cadastral - 8928000.046
- Suprafață totală teren - 5733 m<sup>2</sup>
- Suprafață pavaj proiect - 420 m<sup>2</sup>

### 6. Cerințe referitor la succesiunea și componența lucrărilor de amenajare:

#### Amenajarea teritoriului Grădiniței din s. Crasnăsescu, r. Telenesti

Nr.	Cod.	Lucrari	u.m.	Cantitate
1	RpDB36 C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni, așezate pe beton (borduri din piatră sau beton)	m3	50,0000
2	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3	48,0000

	TsE04A	nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100 m2	4,2000
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	20,0000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	42,0000
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime nu mai mic de 4,2 cm)	m2	420,0000
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm	m	100,0000

		fundatie de beton 30x15 cm vibropresate		
8	TsI50A3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 3 km	t	72,0000

1. Utilaj				
1	pret de piata	Scaune-banchete din lemn, cu lungimea = 1,6 m h=0,30 m	buc	2,0000
2	pret de piata	Mese din lemn sau PVC, cu h= 0,64 m	buc	2,0000
3	pret de piata	Dulap din lemn sau PVC p/u jucarii si atribute de joc si inventar	buc	2,0000
4	pret de piata	Carousel (cu cel puțin 4 locuri)	buc	1,0000
5	pret de piata	Scrinciob balansoar (lungime = 2 m)	buc	1,0000
6	pret de piata	Birna (lungime = 2 m)	buc	1,0000
7	pret de piata	Balansoar pe arc	buc	1,0000

8	pret de piata	Tobogan	buc	1,0000
9	pret de piata	Nisipar cu capac (dimensiune = 1,40 m x 1,40 m)	buc	1,0000
10	pret de piata	Scarita metalica	buc	1,0000
11	pret de piata	Trambulina	buc	1,0000
12	pret de piata	Lucrari de montare a utilajelor- 14 buc.		

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

