

Tabara de odihna
" Poienita Vesela "
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 191 545,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены и перегородки				
1	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	45,0000	812,687 224,297	36 570,911 10 093,383
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,0000	895,397 224,297	3 581,587 897,189
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Kabancik	m2	70,0000	270,471 141,267	18 932,970 9 888,690
		<i>Total</i>	Lei			59 085,468
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				59 085,468 20 879,262
		2. Монолитный ж/б каркас				
4	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	6,1000	1 317,633	8 037,562

